



GlasHandbuch

2024



FLACHGLAS
MARKENKREIS



Nachhaltig bauen
mit Pilkington **AviSafe™**



WIN-Test
zertifiziert

ABC-Test (USA)
bestanden

Nachhaltiger Vogelschutz für
Gebäude mit Pilkington **AviSafe™**

Das Vogelschutzglas Pilkington AviSafe™ ist ein zukunftsweisendes Produkt. Eine nachhaltige, tier- und umweltfreundliche Gestaltung unserer Umgebung wird auch im Bereich Fassadenplanung eine immer wichtigere Rolle einnehmen.

Pilkington **AviSafe™** verfügt über ein Streifenmuster, das für Vögel sichtbar ist als für den Menschen und trägt dazu bei, Kollisionen zu verhindern und stellt gleichzeitig maximale Transparenz sicher.

Zudem ist das Pilkington-Vogelschutzglas nachweislich hochwirksam und dies wurde durch verschiedene unabhängige Tests bestätigt.

Sie planen ein Projekt bei dem Vogelschutz gefordert ist? Kontaktieren Sie uns unter marketingDE@nsg.com

Pilkington Deutschland AG

Weitere Infos unter pilkington.de/avisafe

Wärmedämmgläser

Sonnenschutzgläser und Adaptive Gläser

Glasfassaden

Gläser für den Schallschutz

Gläser für den Personen- und Objektschutz

Basis- und Sicherheitsgläser

RaumGlas

Tabellen, Diagramme und Richtlinien

Redaktionsschluss Oktober 2023 – Änderungen vorbehalten –

Der Inhalt des GlasHandbuches wurde nach bestem Wissen erstellt. Rechtliche Ansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. Das vorliegende GlasHandbuch 2024 wird von der Flachglas MarkenKreis GmbH herausgegeben, Änderung der technischen Angaben, der Produktionsverbesserungen sowie des Lieferangebotes behalten wir uns vor. In Zweifelsfällen bitten wir um Rücksprache. Mit dem Erscheinen dieser Auflage sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig!

Sofern nichts anderes angegeben ist, beruhen alle berechneten oder gemessenen Daten auf Standardaufbauten nach den entsprechenden, zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieses GlasHandbuches gültigen Normen sowie internen und externen Richtlinien; siehe Kapitel „Normen“. Eine zugesicherte Eigenschaft für das individuelle Fertigprodukt kann daraus nicht abgeleitet werden. Bei allen Anwendungen sind die gesetzlichen Vorschriften zu beachten.

Die angegebenen Abmessungen zeigen die Herstellmöglichkeiten.

Einschränkungen können sich z. B. ergeben durch:

- die Produktionsanlagen des jeweiligen, dem Flachglas MarkenKreis angehörigen Unternehmens
- Funktions-Kombinationen
- Anwendungen (z. B. Beanspruchungen durch Wind-, Schnee-, Klima-, Verkehrslasten)
- Normen, Bauordnungen und Gesetze.

Anregungen zum Inhalt, zum Aufbau und zur Druckfehlerkorrektur sind stets willkommen.

Copyright: © Flachglas MarkenKreis GmbH, 2023

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Flachglas MarkenKreis GmbH unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Flachglas MarkenKreis GmbH, Ludwig-Erhard-Str. 16, 45891 Gelsenkirchen

Titel: Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein, Köln

Produkt: INFRASTOP® III Q 63/30

Integrale Planung: ATP architekten ingenieure mit M.O.O.CON

Fassade: Metall- und Elementbau HASKAMP GmbH & Co.KG

Glastechnische Beratung: Flachglas MarkenKreis GmbH

Basisglas: Pilkington Deutschland AG

Isolierglas: Linther Glas – Kölling Glas GmbH & Co. KG

Titelbild: © Ansgar van Treeck

Vorwort zum GlasHandbuch 2024

Sehr geehrte GlasHandbuch-Leser!

Herzlich Willkommen zum neuen GlasHandbuch 2024 – dem Glaskompodium der Flachglasbranche.

Neben bewährten Produktinformationen in den Kategorien der Fassaden- und Raumgläser, liegt einer der Schwerpunkte insbesondere bei den Produktinnovationen.

Mit CO₂-reduzierten „low-carbon“-Gläsern, Gläsern für den Vogelschutz oder Adaptiven Sonnenschutzgläsern mit Mikrowaben, ist der Fokus klar auf die Zukunft gerichtet.

Nutzen Sie die Möglichkeiten, um Ihre Gebäude zukunftsfest zu planen, zu errichten oder zu sanieren, unterstützt durch attraktive Produkte unserer langjährigen Industrie-, Komponenten- und Systempartner.

Wir freuen uns, Ihnen unsere Mitglieder, Partner und die Dienstleistungen der Flachglas Markenkreis GmbH auch in einem persönlichen Gespräch näher zu bringen und Sie bei Ihrem Bauvorhaben zu beraten. Unser gedrucktes und elektronisches GlasHandbuch 2024 ist dazu der erste Kontaktpunkt.

Nutzen Sie gerne unser GlasNetzwerk.

Die Geschäftsführung der Flachglas Markenkreis GmbH

Michael Scheer
Karsten Ollesch

Das GlasHandbuch ist auch in elektronischer Form als PDF-Datei und als Online-Version verfügbar. Das laufend aktualisierte Online-GlasHandbuch ist erreichbar unter:

www.GlasHandbuch.de



Neben dem GlasHandbuch bieten wir weitere elektronische Werkzeuge an, die Ihnen vielfältige Informationen bieten:

Homepage

Weitere Informationen zu unseren Produkten und deren technischem und normativem Umfeld finden Sie stets aktuell auf unserer Homepage **www.flachglas-markenkreis.de**



LinkedIn

Mit unserem Social Media-Kanal auf LinkedIn sind Sie immer am Puls der Zeit. Bleiben Sie informiert und werden Sie neuer Follower: **www.linkedin.com**



Vorwort zum GlasHandbuch 2024

In dieser GlasHandbuch-Ausgabe gibt es folgende Änderungen und Neuigkeiten:

In allen Kapiteln wurden Produkte sowie technische und physikalische Werte dem aktuellen Stand angepasst. Insbesondere wurden folgende neue Produkte und Themen ergänzt.

Erweiterte Produktpalette im Wärmedämmbereich

Die Wärmedämmproduktpalette wurde durch die Produkte THERMOPLUS® SSN 1.1 und THERMOPLUS® SSN 1.0 NG ergänzt.

Erweiterung der Produktmöglichkeiten bei den Antikondensationsgläsern

Die Tabelle in Kapitel 1.5 ist um die Antikondensationsbeschichtung Anti-Fog von AGC ergänzt worden.

Verbesserung der Emissivität

Das Produkt INFRASTOP® Blau 50/27 erreicht nun durch eine Verbesserung der Emissivität im Standardaufbau 6 (16) 4 einen U_g -Wert von 1,0 W/(m²K).

Veränderungen der Sonnenschutzproduktpalette von AGC

Die Namensgebung der Sonnenschutzbeschichtungen von AGC hat sich verändert, zudem sind die Produkte ultraselect 60/27 und ultraselect 51/23 hinzugekommen.

Neue Sonnenschutzgläser von Euroglas

Es sind fünf Sonnenschutzbeschichtungen von Euroglas aufgenommen worden, die die aktuelle Produktpalette ergänzen. Hierbei handelt es sich um die Beschichtungen Selekt 70/37, Combi Neutral 61/32, Superselekt 60/27, Combi Neutral 51/26 und Superselekt 35/14 T.

VetroSol A40

Das Produkt vetroSol® A40 von arcon wurde durch das Produkt vetroSol® A41 HT ersetzt.

DESION® – Parametrisch bedrucktes Glas

In Kapitel 2 wurde das Produkt DESION® neu aufgenommen.

POINTFIX Punkthalter, CANOPY Vordachsysteme

In Kapitel 3 wurden die POINTFIX Teller- und -Senkkopfhalter sowie die Vordachsysteme CANOPY classic und CANOPY cloud von GLASSLINE wieder aufgenommen.

Neue absturzsichernde Verglasung mit Pilkington Profilit™ T-H

Die neue allgemeine Bauartgenehmigung für absturzsichernde Verglasungen mit Pilkington Profilit™ T-H wurde in Kapitel 3 aufgenommen.

Neues Photovoltaikglas Sunplus™

Neu aufgenommen in Kapitel 3 wurde das Photovoltaikglas Sunplus™ BIPV von Pilkington Austria.

Weitere Sicherheitsgläser für Türen mit Panikfunktion

In Kapitel 5 wurde die Reihe der SILATEC-Sicherheitsgläser für Türen mit Panikfunktion um drei beschusshemmende Typen der Klassen BR 4 und BR 6 ergänzt.

Pilkington Mirai™

Es ist das neue Basisglas von Pilkington, das Pilkington Mirai™ hinzugekommen. Hierbei handelt es sich um ein CO₂ neutraleres Glas.

Neue Spezialgläser

Es wurden die vorspannbaren Sonnenschutzgläser von Euroglas ergänzt, ebenso wie das Produkt arcon sunbelt D40 blue HT.

Weitere Isolierglaskombination mit Pilkington AviSafe™

In Kapitel 6.1.4.5. ist eine weitere Sonnenschutzbeschichtung mit Pilkington AviSafe™ auf der Außenscheibe ergänzt worden.

Weiteres Produkt für den Vogelschutz

Die ORNILUX®-Produktfamilie wurde um das Produkt ORNILUX® supermikado erweitert.

Madras® – Satinierte Float- und Gussgläser

Hier hat sich das Produktsortiment etwas verändert.

Leicht zu reinigendes Glas

Zusätzlich zu dem bekannten Produkt von Pilkington, ist hier das Sortiment um das Produkt Planibel Easy von AGC ergänzt worden.

Korrosionsbeständiges Glas

Es ist in Kapitel 6 ein zweites korrosionsbeständiges Glas aufgenommen worden. Hierbei handelt es sich um das Produkt Luxclear von AGC.

Weiterentwicklung eines Silberspiegels

Das Produkt Mirox 4Green ist weiterentwickelt worden und durch das Produkt Mirox 4Green+ ersetzt worden.

BALARDO Geländersysteme

In Kapitel 7 wurden die Geländersysteme BALARDO core, BALARDO hybrid, BALARDO aqua control und BALMERO von GLASSLINE wieder bzw. neu aufgenommen.

Neue Beschläge für Ganzglasanlagen, -türen und Balkonschiebewände

Von DORMA-Glas wurden die neuen Beschläge MARCATO Motion für Ganzglasanlagen und STUDIO1121 für Ganzglastüren sowie die BSW-G Balkonschiebewände in Kapitel 7 aufgenommen.

Neue Duschwände sowie TV-Spiegel und Leuchtspiegel

In Kapitel 7 wurden neu aufgenommen die Laser-Design- und Digitaldruck-Duschwände von Spiegel21. Außerdem wurden aus dem Spiegel21-Lieferprogramm exemplarisch ein TV-Spiegel und zwei Leuchtspiegel aufgenommen.

Nennwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten von Wärmedämm- und Sonnenschutzgläsern

Die Tabellen auf den Seiten 281 ff. sind entsprechend der neuen Produktpaletten aktualisiert worden.

Entfallen sind in Kapitel 2 die Sonnenschutzbeschichtungen Sunbelt gold und silber von arcon sowie das Produkt ultraselect 62/29 von AGC. In Kapitel 7 sind die ONLEVEL-Geländersysteme, -Schiebetürbeschläge und -Duschsysteme entfallen.

	Rechtliche Hinweise / Vorwort	2
	Produktübersicht	12
1	Wärmedämmgläser	19
1.1	THERMOPLUS® III und THERMOPLUS®	20
1.2	Kombination mit Pilkington Activ™	25
1.3	vetroTherm® mit Planibel Easy	27
1.4	THERMOPLUS® III AR und THERMOPLUS® AR – Antireflexionsglas	29
1.5	Antikondensationsglas	30
1.6	Thermisch verbesserte Abstandhalter	32
1.7	Allgemeine Angaben zu Isoliergläsern	36
1.8	Pilkington Spacia™ – Vakuumglas	41
1.9	SG Historic+ Therm – Restaurations-Isolierglas	44
2	Sonnenschutzgläser und Adaptive Gläser	47
2.1	INFRASTOP® III/INFRASTOP® und vetroSol® III/vetroSol®	48
2.1.1	Kombinationsmöglichkeiten	49
2.1.2	Erläuterungen der technischen Daten	49
2.1.3	Hinweise für die Planung	52
2.1.4	Technische Daten INFRASTOP® III Sonnenschutz-Isolierglas	53
2.1.5	Technische Daten INFRASTOP® Sonnenschutz-Isolierglas	54
2.1.6	Technische Daten vetroSol® III Sonnenschutz-Isolierglas	55
2.1.7	Technische Daten vetroSol® Sonnenschutz-Isolierglas	57
2.1.8	Reflexionsfarben	59
2.2	INFRASTOP® III Activ und INFRASTOP® Activ	63
2.3	vetroSol® mit Planibel Easy	66
2.4	INFRASTOP® III AR und INFRASTOP® AR – Antireflexionsglas	68
2.5	INFRASTOP® III OW und INFRASTOP® OW	70
2.6	Sonnenschutz-Verbundglas	70
2.7	INFRASTOP® RADARSTOP	72
2.8	Kombination beschichteter Gläser mit DELODUR® Design	73
2.9	DESION® – Parametrisch bedrucktes Glas	76
2.10	INFRAREFLECT® – Jalousie-Isolierglas	77
2.11	INFRASHADE® – Microwaben-Isolierglas	81
2.12	SG Historic+ Sonnenschutz – Restaurations-Isolierglas	83

3	Glasfassaden	85
3.1	Fassadenplatten	86
3.1.1	Allgemeine Hinweise	86
3.1.2	DELOGCOLOR®	89
3.1.3	INFRACOLOR® und INFRACLAD®	91
3.1.4	Einbau- und Verglasungshinweise	95
3.2	Leuchtglas für die Fassade	98
3.2.1	LEDscreen® Fassadenpanel	98
3.2.2	LEDscreen® Leucht-Isolierglas	99
3.3	Konstruktive Glasfassaden	100
3.3.1	Structural Glazing	100
3.3.2	Vordachsysteme	105
3.3.3	Pilkington Profilit™-Profilbauglas	107
3.4	Photovoltaik-Glas	119
3.4.1	Pilkington Sunplus™ BIPV	119
4	Gläser für den Schallschutz	123
4.1	Schalldämmung von Einfach- und Verbundgläsern	124
4.1.1	Schalldämm-Verbund-Sicherheitsglas	124
4.1.2	Schalldämmung von weiteren Einfach- und Verbundgläsern	127
4.1.3	Schalldämmung von Profilbauglas	128
4.2	PHONSTOP® Schallschutz-Isolierglas	128
4.2.1	Schalldämm-Maße	128
4.2.2	Technische Daten PHONSTOP® III und PHONSTOP®	130
4.2.3	Kombinationsmöglichkeiten	132
4.2.4	Schalldämmspektren PHONSTOP® III und PHONSTOP®	133
5	Gläser für den Personen- und Objektschutz	139
5.1	ALLSTOP® Privat und ALLSTOP® Sicherheitsgläser	140
5.1.1	ALLSTOP® Privat Sicherheitsglas	140
5.1.2	ALLSTOP® Sicherheitsglas	146
5.1.3	ALLSTOP® mit VdS-Anerkennung	153
5.1.4	ALLSTOP® Sprengwirkungshemmend	154
5.1.5	ALLSTOP® für Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute	155
5.1.6	ALLSTOP® Kombinationsmöglichkeiten, Verglasung, Hinweise	156
5.1.7	ALLSTOP® Größentoleranzen und Kantenbearbeitung	157
5.2	SILATEC Sicherheitsgläser	158
5.2.1	SILATEC Beschusshemmende Sicherheitsgläser nach EN 1063	158
5.2.2	SILATEC Sonderklassifiziertes beschusshemmendes Sicherheitsglas	160
5.3	Alarmglas	162
5.3.1	Multisafe Alarmglas	162
5.4	SILATEC Sicherheitsglas für Paniktüren	164
5.5	SILATEC Schutzscheiben für Maschinen	167

6	Basis- und Sicherheitsgläser	171
6.1	Floatgläser	172
6.1.1	Klares Floatglas	173
6.1.2	Eingefärbte Floatgläser	177
6.1.3	Beschichtete Basisgläser	182
6.1.4	Spezialgläser	185
6.1.5	Lackierte Floatgläser	195
6.2	Ornamentgläser	195
6.2.1	IMAGIN Ornamentglas	195
6.2.2	OLTRELUCE Ornamentglas	195
6.2.3	Ornamentglas drahtgebunden	200
6.2.4	Ornament-Verbund-Sicherheitsglas	201
6.3	Madras® Gläser	202
6.3.1	Madras® – Satinierte Float- und Gussgläser	202
6.3.2	Madras® – Texturisierte Floatgläser	203
6.3.3	Madras® – Progressives Glas	205
6.3.4	Madras® – Kratzfestes und gegen Flecken unempfindliches Glas	206
6.3.5	Madras® Flooring – Rutschhemmendes Glas	207
6.4	Leicht zu reinigendes Glas	208
6.4.1	Pilkington Activ™	209
6.4.2	Planibel Easy	209
6.5	Korrosionsbeständiges Duschenglas	211
6.5.1	Pilkington Optishower™	211
6.5.2	Luxclear	212
6.6	Pilkington SaniTise™ – Antimikrobielles Glas	213
6.7	DELODUR® Einscheiben-Sicherheitsglas	215
6.8	Topview – Anisotropiearmes ESG und TVG	222
6.9	SG Historic+ Dur – Restaurations-Einscheiben- Sicherheitsglas	223
6.10	SIGLA® Verbund-Sicherheitsglas	224
6.10.1	SIGLADUR® Verbund-Sicherheitsglas	229
6.10.2	SIGLA® Verbund-Sicherheitsglas mit DELODUR®	230
6.10.3	SIGLA® ES Verbund-Sicherheitsglas mit hoher Resttragfähigkeit	230
6.10.4	SIGLAPLUS®	231
6.10.5	SIGLAPLUS® S Verbund-Sicherheitsglas mit Schubverbund	232
6.11	Stratobel Strong	233
6.12	SG Historic+ Lam & UV – Restaurations-Verbundglas mit UV-Schutz	234
7	RaumGlas	237
7.1	Spiegel	238
7.1.1	Silberspiegel	238
7.1.2	Chromspiegel	239

Inhaltsverzeichnis

7.1.3	Transparente Spiegel	241
7.2	Designglas	242
7.2.1	Reflexionsarmes VSG	242
7.2.2	DELODUR® Design Einscheiben-Sicherheitsglas	243
7.2.3	Tranzpaint® – Bedrucktes Glas	247
7.2.4	Matelux – Satinierte Gläser	248
7.2.5	Lacobel – Lackierte Gläser	250
7.2.6	Matelac – Lackierte Gläser mit satinierter Oberfläche	253
7.2.7	Lacomat – Mattlackierte Gläser	255
7.2.8	Stratobel Colour – VSG mit farbigen Sicherheitsfolien	255
7.2.9	Matobel – Reflexarmes Bilderglas	256
7.2.10	Madras® Gläser	256
7.2.11	decodesign – Metallisch reflektierendes Designglas	256
7.3	Dekorative Verbundgläser	257
7.3.1	GMVG-Stone – Steinverbundglas	257
7.3.2	Verbundgläser VG mesh und VG TEX	258
7.4	Systemglas	260
7.4.1	SIGLA® Walk – Begehbare Glas	260
7.4.2	Modulare Geländersysteme	262
7.4.3	VARIADUR® Ganzglasanlagen mit Drehtüren	268
7.4.4	PORTADUR® Ganzglastüren	272
7.4.5	Ganzglasschiebetüren und -raumteiler	277
7.4.6	Schiebewände	280
7.4.7	Trennwandsysteme	282
7.4.8	Duschsysteme	284
7.4.9	LEDscreen® – Leuchtglas	292
7.4.10	TV Spiegel und Leuchtspiegel	293
8	Tabellen, Diagramme und Richtlinien	297
8.1	Gebäudeenergiegesetz (GEG)	298
8.2	Nennwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten von Wärmedämm- und Sonnenschutzgläsern	303
8.3	Leistungserklärungen und CE-Kennzeichnung	307
8.4	Glasdicken-Vordimensionierung	308
8.4.1	Linien- und punktförmig gelagerte Verglasungen	309
8.4.2	Absturzsichernde Verglasungen	310
8.4.3	Umwehungen ohne Absturzgefahr	317
8.4.4	Verglasungen für Aufzugsanlagen	321
8.4.5	Planmäßig begehbare Verglasungen	324
8.4.6	Bedingt betretbare Verglasungen	326
8.4.7	Durchsturzsichere Verglasungen	326
8.4.8	Ballwurfsicherheit	327
8.4.9	Gläser unter Wasserdruck, Aquarien	329

8.5	Besondere Hinweise	331
8.5.1	Bruchfestigkeit von Flachgläsern	337
8.6	Richtlinie zur Beurteilung der visuellen Qualität von Glas für das Bauwesen	338
8.6.1	Geltungsbereich	338
8.6.2	Prüfung	339
8.6.3	Zulässigkeiten für die visuelle Qualität von Glaserzeugnissen für das Bauwesen	340
8.6.4	Weitere visuelle Aspekte zur visuellen Beurteilung von Glas im Bauwesen	342
8.7	Gesetzliche Bestimmungen, Normen und Regelwerke	347
8.7.1	Bauordnungsrecht	347
8.7.2	Bauproduktenrecht	349
8.7.3	Normen und Technische Regeln	350
8.7.4	Baunebenrecht	364
8.7.5	Weitere Regelwerke	365
8.8	Oberste Baubehörden der Bundesländer	367
	Stichwortverzeichnis	370

Produktübersicht

Die folgende Übersicht zeigt die vom Flachglas MarkenKreis angebotenen Marken (inkl. zugehörigen vetro-Marken).

ALLSTOP®

Durchbruch-/schusshemmendes Sicherheitsglas/-Isolierglas (vetroProtect®)

ALLSTOP® Privat

Durchwurffhemmendes Sicherheitsglas/-Isolierglas (vetroSafe®)

arconnect®

Funktransparentes Glas

BALARDO

Ganzglasgeländersystem

BALMERO

Absturzsicherung für französische Fenster

CANOPY

Ganzglasvordachsystem

DELODUR®

Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) (vetroDur®)

DELODUR® Design

Einscheiben-Sicherheitsglas mit Emaillierung/Siebbedruckung zur Gestaltung in beliebigen Mustern und Farben (vetroDur® Design)

DELOGCOLOR®, DELOGCOLOR® RC

Einscheiben-Sicherheitsglas-Fassadenplatten mit vollflächiger unifarbener Emaillierung, RC Rollercoat-Beschichtungsverfahren (vetroDur® Color)

DELOGCOLOR® SG

Fassadenplatte für Structural-Glazing-Fassaden (vetroDur® Color SG)

DESION®

Parametrisch bedrucktes Glas

FLACHGLASconnect®

Mobilfunkdurchlässiges Glas

GMVG Stone

Steinverbundglas

IMAGIN

Ornamentglas

INFRACLAD®

Beschichtete ein- oder zweischiebige Fassadenplatten

INFRACLAD® Design

Einschiebige ESG-Fassadenplatten mit teilflächiger Emaillierung (vetroClad®)

INFRACOLOR®

Einschiebige ESG-Fassadenplatte, farbangepasst an INFRASTOP®-Sonnenschutzgläser (vetroClad® RC)

INFRACOLOR® SG

Fassadenplatte für Structural-Glazing-Fassaden

INFRAREFLECT®

Isolierglas mit Jalousie im SZR

INFRASHADE®

Sonnenschutzglas mit MicroShade Film®

INFRASTOP®

Sonnenschutz-Isolierglas, beschichtet. Aufbauend auf den Halbzeugen Pilkington Suncool™ (vetroSol®)

INFRASTOP® Activ

Sonnenschutz-Isolierglas mit zusätzlicher selbstreinigender Beschichtung auf der Witterungsseite (vetroSol® Activ)

INFRASTOP® AR – Antireflexionsglas

Reflexionsarmes Sonnenschutzglas, Antireflexionsglas

INFRASTOP® III

Dreifach-Sonnenschutzglas (vetroSol® Trio)

INFRASTOP® Design

Sonnenschutz-Isolierglas mit teilflächiger, ein oder mehrfarbiger Emaillierung (vetroSol® Design)

INFRASTOP® OW

Sonnenschutzglas in Kombination mit Optiwhite (vetroSol® WG)

INFRASTOP® RADARSTOP

Spezielle Sonnenschutz-Isolierglasaufbauten mit der Zusatzfunktion Radarreflexionsdämpfung (vetroRadar)

Lacobel

Rückseitig lackierte Gläser

Lacobel T

Vorspannbare lackierte Gläser

Lacomat

Spezielle mattlackierte Gläser

LEDscreen®

Innovatives Leuchtglas

Luxclear

Korrosionsbeständiges Duschenglas

Madras®

Texturisierte, dekorativ geätzte Float- und Gussgläser

Madras® Flooring

Rutschhemmendes Glas

Matelac

Satinierte Gläser mit rückseitiger Lackierung

Produktübersicht

Matelac T

Vorspannbare satinierte Gläser mit rückseitiger Lackierung

Matelux

Satinierte Gläser

Matobel

Reflexarmes Bilderglas

MED-X®

Strahlenschutzglas

Multisafe Alarmglas

Alarmglas mit verdeckter Alarmschleife

Mirox

Silberspiegel

OLTRELUCE

Ornamentglas

ORNILUX®

Vogelfreundliches Glas

PHONSTOP®

Schallschutz-Isolierglas (vetroPhon®)

PHONSTOP® III

Schallschutzglas im Dreifach-Aufbau (vetroPhon® Trio)

Pilkington Activ™

Glas mit selbstreinigenden Eigenschaften

Pilkington AviSafe™

Vogelfreundliches Glas

Pilkington Anti-condensation Glass

Glas mit Antikondensat-Beschichtung

Pilkington Mirai™

CO₂ ärmeres Glas

Pilkington Mirropane™ Chrome

Chromspiegel

Pilkington MirroView™

Transparenter Spiegel

Pilkington Optifloat™

Spiegelglas, Floatglas

Pilkington Optifloat™ Bronze

In der Masse eingefärbtes Floatglas

Pilkington Optifloat™ Grau

In der Masse eingefärbtes Floatglas

Pilkington Optifloat™ Grün

In der Masse eingefärbtes Floatglas

Pilkington OptiShower™

Korrosionsbeständiges Duschenglas

Pilkington Optiphon™

Schalldämm-Verbundglas auf Basis von Trosifol SC Multilayerfolie

Pilkington Optitherm™ Pro T

Vorspannbares, beschichtetes Basisglas

Pilkington Optitherm™ S1, S3

Beschichtete Gläser zur Herstellung von Wärmedämmgläsern

Pilkington OptiView™

Reflexionsarme Basis- und Sicherheitsgläser

Pilkington OptiView™ Ultra Therm

Beidseitig beschichtetes reflexarmes Wärmedämm-Basisglas

Pilkington Optiwhite™

Besonders eisenoxidarmes, klares Spiegelglas mit sehr hoher Licht- und Energiedurchlässigkeit

Pilkington SaniTise™

Antimikrobielles Glas

Pilkington Profilit™

Profilbauglas

Pilkington Pyrostop® und Pilkington Pyrodur®

siehe Brandschutz Glashandbuch der Pilkington Deutschland AG

Pilkington Spacia™

Vakuumglas

Pilkington Suncool™

Beschichtete Basisgläser zur Herstellung von hochselektiven Sonnenschutzgläsern

Pilkington Suncool OptiView™ Ultra 70/40

Beidseitig beschichtetes reflexarmes Sonnenschutz-Basisglas

Pilkington Suncool™ Pro T

Vorspannbares, beschichtetes Basisglas

Pilkington Sunplus™ BIPV

Photovoltaikglas

Planibel Dark Blue

In der Masse eingefärbtes Glas

Planibel Dark Grey

In der Masse eingefärbtes Glas

Planibel Easy

Leicht zu reinigendes Glas

Planibel Linea Azzurra

Klares Floatglas mit leicht bläulicher Färbung

Produktübersicht

Planibel PrivaBlue

In der Masse eingefärbtes Glas

POINTFIX

Teller- und Senkkopfhalter

PORTADUR®

Glastüren für den Innenbereich

SG Historic+ Dur

vorgespanntes Restaurationsglas

SG Historic+ Lam & UV

Restaurations-Verbundglas mit UV Schutz

SG Historic+ Sonnenschutz

Restaurations-Isolierglas mit Sonnenschutzfunktion

SG Historic+ Therm

Restaurations-Isolierglas mit Wärmedämmfunktion

SIGLA®

Verbund-Sicherheitsglas (VSG) (vetroSafe®)

SIGLA® Walk

Begehbare Verglasung

SIGLADUR®

VSG aus zwei teilvorgespannten Glastafeln (TVG) (vetroSafe® TVG)

SIGLAPLUS® und SIGLAPLUS® S

Verbund-Sicherheitsglas für den Glasbau (vetroSafe® Plus und Plus S)

SIGLAPLUS® UV

Verbund-Sicherheitsglas SIGLAPLUS® mit hoher UV-Durchlässigkeit (vetroSafe® Plus UV)

SILATEC Maschinenschutzscheiben

Schutzscheiben für Maschinen

SILATEC Sicherheitsgläser

Spezielle Sicherheitsgläser und -verglasungen

Stratobel Colour

VSG mit farbigen Sicherheitsglasfolien

Stratobel Strong

VSG für den Glasbau

THERMOPLUS®

Zweifach-Wärmedämmglas (vetroTherm®)

THERMOPLUS® AK – Antikondensationsglas

Wärmedämm-Isoliergläser mit witterungsseitiger kondensatmindernder Beschichtung

THERMOPLUS® AR

Reflexionsarmes Wärmedämmglas, Antireflexionsglas (vetroTherm® AR)

THERMOPLUS® III

Dreifach-Wärmedämmglas (vetroTherm® Trio)

Topview

Anisotropiearmes ESG und TVG

Tranzpaint®

Fotoverbundglas

VARIADUR®

Verschiedene Ganzglastüranlagen, ein- und zweiflügelig

vetroClad® siehe **INFRACLAD®**

vetroClad® RC siehe **INFRACOLOR®**

vetroDur® siehe **DELODUR®**

vetroDur® Color siehe **DELOGCOLOR®**

vetroFit SG

Structural-Glazing-Isolierglassystem

vetroPhon®

auf Basis von Trosifol SC Monolayerfolie

vetroPhon® siehe **PHONSTOP®**

Schallschutzglas, beschichtet

vetroProtect® siehe **ALLSTOP®**

vetroRadar siehe **INFRASTOP® RADARSTOP**

vetroSafe® siehe **SIGLA®** und **ALLSTOP® Privat**

vetroSafe® TVG siehe **SIGLADUR®**

vetroSol® siehe **INFRASTOP®**

vetroSol® III

Dreifach-Sonnenschutzglas

vetroSol® Trio siehe **INFRASTOP® III**

vetroTherm® siehe **THERMOPLUS®**

vetroTherm® Trio siehe **THERMOPLUS® III**

VG mesh

Verbundglas mit metalisiertem Präzisionsgewebe

VG TEX

Verbundglas mit textilem Gewebe



INFRASHADE®

Der energie- und kosteneffiziente Sonnenschu

INFRASHADE® bietet einen verschattenden, aber dennoch transparenten Sonnenschutz. Durch die integrierten Microwaben verändert es seine Gesamtenergie- und Lichtdurchlässigkeit in Abhängigkeit vom Einfallswinkel der Sonne.

www.INFRASHADE.de



**FLACHGLAS
MARKENKREIS**

1_Wärmedämmgläser

1.1	THERMOPLUS® III und THERMOPLUS®	20
1.2	Kombination mit Pilkington Activ™	25
1.3	vetroTherm® mit Planibel Easy	27
1.4	THERMOPLUS® III AR und THERMOPLUS® AR – Antireflexionsglas	29
1.5	Antikondensationsglas	30
1.6	Thermisch verbesserte Abstandhalter	32
1.7	Allgemeine Angaben zu Isoliergläsern	36
1.8	Pilkington Spacia™ – Vakuumglas	41
1.9	SG Historic+ Therm – Restaurations-Isolierglas	44



www.thermoplus-glas.de



1

2

3

4

5

6

7

8

1_Wärmedämmgläser

1.1_THERMOPLUS® III und THERMOPLUS®

1 THERMOPLUS® Mehrscheiben-Isoliergläser (MIG) zeichnen sich durch geringste Wärmedurchgangskoeffizienten aus. Sie sind in der Ansicht und Durchsicht neutral und damit einem herkömmlichen Isolierglas ähnlich. Im Flachglas Markenkreis werden unterschiedliche Standard-Beschichtungen verwendet, die zu ähnlichen Werten im Isolierglasaufbau führen. Diese sind in den Tabellen dieses Kapitels aufgeführt.

2 Die Leistungseigenschaften der THERMOPLUS®-Gläser im Zweifach-Aufbau werden durch eine im Scheibenzwischenraum geschützte Beschichtung auf Edelmetallbasis und eine Edelgasfüllung erzielt. Durch die Anordnung der Beschichtung auf der raumseitigen Glasscheibe (Position 3) steht die hohe Gesamtenergiedurchlässigkeit für die Sonneneinstrahlung zur passiven Solarenergienutzung im Gebäude zur Verfügung.

3 Falls die Beschichtung auf der äußeren Glasscheibe (Position 2) angeordnet werden muss, ändern sich U-Wert und die Lichtdurchlässigkeit nicht, der g-Wert verringert sich jedoch um ca. 5%. Der visuelle Eindruck kann, besonders bei nebeneinander verglasten Einheiten, geringfügig variieren.

4 Durch die in der Vergangenheit eingeführten Regelwerke zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden sind Dreifachgläser inzwischen Standardprodukte geworden.

5 Sie besitzen standardmäßig Beschichtungen auf den dem Scheibenzwischenraum zugewandten Oberflächen der äußeren Scheiben (Pos. 2 und 5) sowie eine Edelgasfüllung. Hierdurch werden U_g -Werte bis zu $0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ erzielt.

6 THERMOPLUS® mit thermisch verbessertem Abstandhalter

Um den Wärmeverlust im Randbereich der Mehrscheiben-Isoliergläser zu minimieren, werden thermisch verbesserte Abstandhalter eingesetzt (s. Kapitel 1.6). Hierdurch erhöht sich die raumseitige Glasoberflächentemperatur im sonst kritischen Übergangsbereich zwischen Isolierglas und Rahmen. Die Bildung von Kondensat im Randbereich wird hierdurch deutlich verringert.

7 Erläuterung der technischen Daten

8 Die Licht- und Energiewerte beziehen sich auf europäische Normen, insbesondere auf EN 410. Alle Daten gelten für senkrechte Einstrahlung. Der Wärmedurchgangskoeffizient wird nach EN 673 für eine senkrechte Verglasung angegeben. Bei geneigten Verglasungen wird der U_g -Wert nach EN 673 abweichen.

Für Berechnungen im Rahmen eines Wärmeschutznachweises nach dem Gebäudeenergiegesetz-GEG (s. Kap. 8.1) sind die Standardwerte für den senkrechten Einbau zu verwenden.

Licht- und energietechnische Symbole und ihre Bedeutung

Symbol im GlasHandbuch	Bedeutung	Symbol in EN 410
g	Gesamtenergiedurchlassgrad	g
ε_n	normaler Emissionsgrad	ε_n
T_L	Lichtdurchlassgrad	τ_V
R_L	Lichtreflexionsgrad	ρ_V
R_a	allgemeiner Farbwiedergabeindex	R_a
T_E	Energietransmissionsgrad	τ_e
R_E	Energireflexionsgrad	ρ_e
A_E	Energieabsorptionsgrad	α_e
T_{UV}	UV-Transmissionsgrad	τ_{UV}

Lichtdurchlassgrad (EN 410)

Die Angabe der Lichtdurchlässigkeit T_L bezieht sich auf den Wellenlängenbereich des sichtbaren Lichtes von 380 nm bis 780 nm und wird gewichtet mit der Hellempfindlichkeit des menschlichen Auges.

Gesamtenergiedurchlassgrad (EN 410)

Die Gesamtenergiedurchlässigkeit g bezieht sich auf den Wellenlängenbereich von 300 nm bis 2500 nm. Sie ist die Summe aus der direkt hindurch gelassenen Strahlung und der sekundären Wärmeabgabe (Abstrahlung und Konvektion) nach innen.

UV-Durchlassgrad (EN 410)

Die Durchlässigkeit T_{UV} für ultraviolette Strahlung wird für den Wellenlängenbereich von 280 nm bis 380 nm angegeben.

Allgemeiner Farbwiedergabeindex (EN 410)

Der Farbwiedergabeindex R_a beschreibt die Farbwiedergebeeigenschaften einer Verglasung. Ein R_a -Wert von mehr als 90 bedeutet eine sehr gute Farbwiedergabe.

Wärmedurchgangskoeffizient U_g (EN 673)

Der Wärmedurchgangskoeffizient einer Verglasung gibt an, wieviel Energie pro Sekunde und pro m^2 Glasfläche bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin verloren geht. Je niedriger dieser Wert ist, desto weniger Wärme geht verloren. Beschichtung, Gasfüllung und Breite des Scheibenzwischenraums beeinflussen den Wärmedurchgangskoeffizienten einer Verglasung entscheidend.

1_Wärmedämmgläser

Der Einfluss der Glasdicke ist in den meisten Fällen dagegen vernachlässigbar, so dass im Folgenden die nach EN 673 berechneten U_g -Werte für die Standardglasdicken in Abhängigkeit des Emissionsgrades der Beschichtung (s.u.) und der Gasfüllung für eine senkrechte Verglasung angegeben werden.

1 Die Emissionsgrade ϵ_n von THERMOPLUS®-Beschichtungen lauten:

- $\epsilon_n = 0,01$: THERMOPLUS® S1 A, 1.0, N10 und Zero NG
- $\epsilon_n = 0,03$: THERMOPLUS® S3, 1.1, N34 und En2Plus

2 THERMOPLUS® kann kombiniert werden mit:

- Pilkington Activ™
- thermisch verbessertem Abstandhalter
- PHONSTOP® Schallschutz-Isoliergläsern
- DELODUR® Einscheiben-Sicherheitsglas
- SIGLA® Verbund-Sicherheitsglas
- ALLSTOP® Sicherheitsglas
- ALLSTOP® Privat Sicherheitsglas
- Gussglas/Ornamentglas

4 Kombinationen mit allen Arten von Drahtglas und eingefärbten Gussgläsern führen bei Sonneneinstrahlung zu Glasspannungen und evtl. zu Glasbruch. Sie sollten daher vermieden werden.

5 Fassadenplatte zu THERMOPLUS®

Wir empfehlen die neutrale INFRACLAD® E200 Fassadenplatte (Kapitel 3.1). Die Beurteilung der Anpassung in Farbe und Reflexionsgrad mittels einer Bemusterung ist zu empfehlen.

THERMOPLUS® III

Technische und physikalische Werte für den Standardaufbau mit 3 x 4 mm Glasdicke nach EN 410 und EN 673

Typ	Beschichtung	U _g -Wert ¹⁾ W/(m ² K) SZR Argon		Lichtdurchlassgrad T _L / %	Gesamtenergie- durchlassgrad g / %	Lichtreflexion nach außen R _{La} / %	Allg. Farbwiedergabeindex R _a
		2 x 12 mm	2 x 14 mm				
THERMOPLUS® III S3	2+5	0,7	0,6	74	53	14	96
THERMOPLUS® III 1.1	2+5	0,7	0,6	74	53	16	96
THERMOPLUS® III N34	2+5	0,7	0,6	74	53	14	97
THERMOPLUS® III En2Plus	2+5	0,7	0,6	74	53	14	97
THERMOPLUS® III SSN 1.1	2+5	0,7	0,6	74	53	14	97
THERMOPLUS® III S1A	2+5	0,7	0,6	64	40	23	93
THERMOPLUS® III 1.0	2+5	0,7	0,6	66	43	21	95
THERMOPLUS® III N10	2+5	0,7	0,6	55	36	32	95
THERMOPLUS® III Zero NG	2+5	0,7	0,6	65	41	22	95
THERMOPLUS® III SSN 1.0 NG	2+5	0,7	0,6	65	41	22	95

Werte nach EN 410 für eine unbeschichtete Pilkington Optifloat™-Scheibe

¹⁾ Abweichende Scheibenzwischenräume und Gasfüllungen führen zu veränderten U_g-Werten. Beispielsweise:

Weitere: s. Nennwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten, Kapitel 8.2

Bei Unterschreiten einer Kantenlänge ca. 70 cm bei den Dreifachgläsern erhöht sich das Bruchrisiko. Wir empfehlen deshalb, insbesondere bei asymmetrischem Scheibenaufbau, DELODUR® Einscheiben-Sicherheitsglas zu verwenden.

1_Wärmedämmgläser

THERMOPLUS®

Technische und physikalische Werte für den Standardaufbau mit 2 x 4 mm Glasdicke nach EN 410 und EN 673

Typ	Beschichtung	U _g -Wert ¹⁾ W/(m ² K) SZR Argon 16 mm	Lichtdurchlassgrad T _L / %	Gesamtenergie- durchlassgrad g / %	Lichtreflexion nach außen R _{La} / %	Allg. Farbwiedergabeindex R _a
THERMOPLUS® S3	3	1,1	82	65	11	98
THERMOPLUS® 1.1	3	1,1	82	64	12	98
THERMOPLUS® N34	3	1,1	82	65	12	98
THERMOPLUS® En2Plus	3	1,1	82	65	12	98
THERMOPLUS® SSN 1.1	3	1,1	82	65	11	98
THERMOPLUS® S1A	3	1,0	76	55	16	96
THERMOPLUS® 1.0	3	1,0	77	56	15	97
THERMOPLUS® N10	3	1,0	70	50	22	97
THERMOPLUS® Zero NG	3	1,0	76	54	15	97
THERMOPLUS® SSN 1.0 NG	3	1,0	76	54	15	97

Werte nach EN 410 für eine unbeschichtete Pilkington Optifloat™-Scheibe

¹⁾ Abweichende Scheibenzwischenräume führen zu veränderten U-Werten (s. Nennwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten, Kapitel 8.2)
Bei Unterschreiten einer Kantenlänge von etwa 60 cm (bzw. ca. 70 cm bei den Dreifachgläsern) erhöht sich das Bruchrisiko. Wir empfehlen deshalb, insbesondere bei asymmetrischem Scheibenaufbau, DELODUR® Einscheiben-Sicherheitsglas zu verwenden.

1.2_Kombination mit Pilkington Activ™

THERMOPLUS® und THERMOPLUS® III können mit der selbstreinigenden Pilkington Activ™-Beschichtung auf der Witterungsseite kombiniert werden.

Durch die zusätzliche Beschichtung auf Pos. 1 sind die Licht- und Energie-
werte gegenüber den Standard-Wärmedämmaufbauten geringfügig verän-
dert. Die Farbwirkung wird ebenfalls geringfügig beeinflusst.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Werte nach EN 410 und EN 673
für Kombinationen von THERMOPLUS® und THERMOPLUS® III mit
Pilkington Activ™ zusammengestellt.

1

2

3

4

5

6

7

8

1_Wärmedämmgläser

THERMOPLUS® und THERMOPLUS® III in Kombination mit Pilkington Activ™
 Technische und physikalische Werte für den Standardaufbau mit 2 x 4 mm Glasdicke nach EN 410 und EN 673

Typ mit Pilkington Activ™ (Pos. 1)	Aufbau	Gasfüllung im SZR	U _g -Wert W/(m ² K)	Licht- durch- lassgrad T _L / %	Gesamtenergie- durchlassgrad g / %	Licht- reflexion nach außen R _{La} / %	Allg. Farb- wiedergabe- index R _a
THERMOPLUS® S3 (Pos. 3)	4(16)4	Argon	1,1	77	61	17	98
THERMOPLUS® S3 (Pos. 2)	4(16)4	Argon	1,1	77	57	17	98
THERMOPLUS® S1 A (Pos. 3)	4(16)4	Argon	1,0	71	51	22	97
THERMOPLUS® III S3 (Pos. 2+5)	4(12)4(12)4	Argon	0,7	70	49	20	97

1.3_vetroTherm® mit Planibel Easy

vetroTherm® und vetroTherm® III können mit der reinigungsunterstützenden Planibel Easy - Beschichtung auf der Witterungsseite kombiniert werden.

Durch die zusätzliche Beschichtung auf Pos. 1 sind die Licht- und Energiewerte gegenüber den Standard-Wärmedämmaufbauten geringfügig verändert. Die Farbwirkung wird ebenfalls geringfügig beeinflusst.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Werte nach EN 410 und EN 673 für Kombinationen von vetroTherm® und vetroTherm® III mit Planibel Easy zusammengestellt.

1

2

3

4

5

6

7

8

1_Wärmedämmgläser

1
2
3
4
5
6
7
8

vetroTherm® und vetroTherm® III in Kombination mit Planibel Easy
Technische und physikalische Werte für den Standardaufbau mit 2 x 4 mm Glasdicke nach EN 410 und EN 637

Glastyp mit Planibel Easy Pos. 1	Aufbau	Gasfüllung im SZR	U ^g -Wert W/m ² K	Lichtdurch- lassgrad T _L /%	Gesamt- energie- durch- lassgrad g/%	Licht- reflexion nach außen R _{LA} /%	Allg. Farb- wieder- gabeindex R _a
vetroTherm® 1.1 (Pos. 3)	4 (16) 4	Argon	1,1	76	59	17	98
vetroTherm® 1.1 (Pos. 2)	4 (16) 4	Argon	1,1	76	56	17	98
vetroTherm® III 1.1 (Pos. 2+5)	4 (12) 4 (12) 4	Argon	0,7	69	49	20	97

1.4_THERMOPLUS® III AR und THERMOPLUS® AR – Antireflexionsgla

THERMOPLUS® AR ist ein Wärmedämm-Isolierglas mit sehr niedriger Lichtreflexion nach außen und innen.

Um niedrigste Lichtreflexionswerte zu erzielen, ist es notwendig, jede Oberfläche eines MIG zu beschichten. Auf den Außenoberflächen werden spezielle widerstandsfähige und witterungsbeständige Beschichtungen verwendet. Ausgewählte low-e-Beschichtungen zum SZR sorgen für den guten U_g -Wert.

THERMOPLUS® AR besteht aus Pilkington OptiView™ Ultra Therm – Basisgläsern aus Pilkington Optiwhite™, die beidseitig mit speziellen, niedrig reflektierenden Beschichtungen versehen sind. Darüber hinaus ist außerdem VSG als Pilkington OptiView™ Ultra Therm Protect verfügbar (s. Kap. 7.2.1). Die Basisgläser werden in einer maximalen Abmessung von 600 cm x 321 cm angeboten.

Die eine auf der Außenoberfläche des MIG liegende Antireflexions-Beschichtung ist sehr widerstandsfähig und witterungsbeständig, die andere dem SZR zugewandte und der außenliegenden Beschichtung optisch angepasste low-e-Beschichtung sorgt für den guten U_g -Wert.

Im Mehrscheiben-Isolierglas wird somit eine optimale Kombination von niedriger Lichtreflexion und Wärmedämmung erzielt.

Nicht nur die äußeren, sondern auch die inneren Lichtreflexionswerte der Isoliergläser sind sehr gering. Damit bieten sie nicht nur eine reflexionsarme Durchsicht von außen (z. B. in Schaufenstern), sondern sind auch für solche Anwendungen geeignet, bei denen die möglichst ungehinderte Durchsicht von innen nach außen, auch bei ungünstigen Bedingungen (innen hell, außen dunkel) angestrebt wird (z. B. bei Wintergärten). Bei Betrachtung in spitzen Winkeln kann es aus physikalischen Gründen zu Farbverschiebungen in der Ansicht kommen.

Im Isolierglasaufbau werden zwei bzw. drei beidseitig beschichtete Scheiben miteinander kombiniert. Hierdurch werden, bei einer Lichtreflexion nach außen von nur 2 % bzw. 3%, U_g -Werte mit den Standard-SZR 16 mm bzw. 2 x 12 mm und Argonfüllung von 1,1 W/(m²K) bzw. 0,7 W/(m²K) erzielt.

1_Wärmedämmgläser

THERMOPLUS® AR und THERMOPLUS® III AR – Technische Werte für die Standardaufbauten 4(16)4 und 4(12)4(12)4

Mehrscheiben-Isolierglas im Aufbau ¹⁾	R _{La}	R _{Li}	U _g	T _L	g
	%	%	W/(m ² K)	%	%
4(16)4	2	2	1,1	86	62
4(12)4(12)4	3	2	0,7	80	56

¹⁾ mit low-e-Beschichtungen, die den außenliegenden Beschichtungen optisch angepasst sind (Basisgläser: Pilkington OptiView™ Ultra Therm)

Durch die speziellen reflektierenden Eigenschaften der Beschichtungen sowie der Verwendung von Weißgläsern sinkt nicht nur die Lichtreflexion auf ein Minimum, sondern die Lichttransmission ist gegenüber herkömmlichen Wärmedämmgläsern deutlich erhöht.

Besonders reflexionsarmes Sonnenschutzglas wird in Kapitel 2.4 INFRASTOP® AR beschrieben.

1.5_Antikondensationsglas

Durch die gute Wärmedämmung von beschichteten Gläsern und des relativ geringen Wärmetransports nach außen kann bei entsprechenden Klimabedingungen die Temperatur der äußeren Glasoberfläche unter die Taupunkttemperatur sinken. Die Folge ist, dass dort vorübergehend Kondensat anfällt und die Sicht nach außen beeinträchtigt wird.

Durch eine spezielle Beschichtung auf der äußeren Glasoberfläche wird das Abstrahlvermögen von Wärme herabgesetzt, so dass die Oberflächentemperatur höher ist und das Auftreten von Kondensat erst bei tieferen Außentemperaturen einsetzt.

Insgesamt wird die Anzahl der Tage ohne Außenbeschlag erhöht. Die Antikondensat-Beschichtung ist pyrolytisch auf der Glasoberfläche verfestigt, so dass sie chemisch und mechanisch sehr widerstandsfähig ist. Reinigungs- und Handhabungsrichtlinien stehen zur Verfügung.

Technische Daten THERMOPLUS® III AK für einen Scheibenaufbau 4 (12R) 4 (12) 4 mit Argonfüllung

Typ mit Antikondensatglas (Pos. 1)	Pos.	U _g -Wert W/(m ² K)	Lichtdurch- lassgrad T _L / %	Gesamtenergie- durchlassgrad g / %	Lichtreflexion nach außen R _{La} / %		Allg. Farbwieder- gabeindex R _a
					außen	innen	
THERMOPLUS® S3 ¹⁾	3+5	0,7	69	52	19	18	98
THERMOPLUS® S3 ¹⁾	2+5	0,7	69	49	19	18	98
THERMOPLUS® 1.1 ²⁾	3+5	0,7	68	50	17	18	98
THERMOPLUS® 1.1 ²⁾	2+5	0,7	68	48	18	17	98

¹⁾ Pilkington Antikondensation Glass

²⁾ AGC Anti-Fog

1

2

3

4

5

6

7

8

1_Wärmedämmgläser

1.6_Thermisch verbesserte Abstandhalter

1 Konventionelle Abstandhalter aus Aluminium oder Stahl besitzen eine relativ hohe Wärmeleitfähigkeit und bilden somit eine Wärmebrücke im Randbereich eines MIG in einem Fenster- oder Fassadenelement. Durch den Einsatz von speziellen thermisch verbesserten Abstandhaltern kann der Wärmeverlust bzw. die Wärmedurchgangskoeffizienten der transparenten Bauteile vermindert werden. Die Verbesserung liegt typischerweise bei ca. $0,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.

2 Durch die verbesserte Wärmedämmung im kritischen Übergangsbereich von Glas und Rahmen sind die raumseitigen Oberflächentemperaturen höher als bei Verwendung eines herkömmlichen Abstandhalters. Dadurch fällt dort weniger oder gar kein Kondensat an, das sich unter ungünstigen Bedingungen wie z. B. bei hoher Luftfeuchtigkeit immer an der kältesten Stelle bildet. Die Folge ist ein besseres optisches Erscheinungsbild und ungestörte Durchsicht. Bei Holzrahmen wird zudem der schädigende Einfluss von Feuchtigkeit oder die Gefahr von Schimmelpilzbildung verringert.

3 Die Partnerfirmen des Flachglas MarkenKreises bieten verschiedene Ausführungen thermisch verbesserter Abstandhalter an.

4 Das Kriterium der ISO 10077-1/ISO 12631 für einen thermisch verbesserten Randverbund wird jeweils erfüllt.

TGI-Spacer M

5 Der Abstandhalter TGI-Spacer M aus dem Hause Technoform wird aus einem Verbund von Edelstahl und Kunststoff gefertigt, wobei zusätzliche Drähte zur höheren Steifigkeit integriert wurden. Der äußere Edelstahl-Film gewährleistet dabei die Gasdichtheit und der Kunststoff dient der thermischen Trennung. Lieferbar sind die Breiten von 6 bis 24 mm mit mehreren Farben, darunter Schwarz, Weiß, Hellgrau, Dunkelgrau, Hellbraun und Dunkelbraun.

Thermix TX Pro

6 Beim Thermix TX Pro Abstandhalter wird Edelstahl mit hochdämmendem Kunststoff, der durch zwei hochfeste Stahldrähte versteift wurde, kombiniert. Die Angebotspalette umfasst die Breiten bis 24 mm in den Standardfarben Schwarz und Hellgrau. Außerdem sind weitere Farben auf Anfrage erhältlich: Dunkelgrau, Weiß, Hell- und Dunkelbraun.

CHROMATECH Ultra F und Ultra S

Dies ist ein Verbundprofil, das aus einer mit Rippen (parallel und quer) verstärkten Edelstahlstruktur und einer Oberseite aus Kunststoffmaterial besteht. Verfügbar sind Abstandhalter für SZR 8 bis 24mm. Verschiedene Farbtöne können geliefert werden: Hell- und Dunkelgrau, Schwarz, Weiß sowie Hell- und Dunkelbraun. Beim Chromatech Ultra S wurden die mechanischen Leistungen nochmals verbessert.

SWISSPACER Advance und SWISSPACER Ultimate

Diese Abstandhalter werden aus einem Verbund von Kunststoff und einer gas- und wasserdampfdichten Folie hergestellt. Angeboten werden Abstandhalter für SZR von 8 bis 32mm in insgesamt 17 Standardfarben im Bereich von weißen, grauen, schwarzen aber auch farbigen Tönen. Weitere RAL-Töne sind auf Anfrage möglich.

Beim Swisspacer Ultimate handelt es sich um die Weiterentwicklung der Swisspacer-Familie mit noch verbesserten thermischen Eigenschaften.

MULTITECH G

Der Korpus des MULTITECH G Warm-Edge-Abstandhalters besteht aus einem speziellen Kunststoff-Copolymer und ist auf dem Profilrücken mit einer speziellen transparenten mehrschichtigen Folie beschichtet, die für die Gasdichtigkeit und besondere Wärmeleistung sorgt.

Der Abstandhalter steht für SZR von 8mm bis 24mm zur Verfügung. Er ist in folgenden Farben lieferbar: Schwarz, Hellgrau, Dunkelgrau und Weiß.

Edelstahlabstandhalter

Edelstahl zeichnet sich durch eine extrem geringe Wärmeleitfähigkeit gegenüber Aluminium oder Stahl aus. In Verbindung mit einer geringen Wandstärke wird die Wärmeleitung minimiert.

Edelstahlabstandhalter sind verfügbar für die Scheibenzwischenräume von 8 bis 20mm.

TPS

Bei TPS (Thermo Plastic Spacer) handelt es sich um einen Abstandhalter aus thermoplastischem Material mit eingelagertem Trockenmittel, mit dem eine verbesserte Wärmedämmung im Randbereich des Isolierglases („warm edge“) erzielt wird.

Der TPS-Abstandhalter ist schwarz und wird in Breiten von 6 bis 18mm in mm-Abstufungen angeboten.

1_Wärmedämmgläser

Kombinationen

Die thermisch verbesserten Abstandhalter können kombiniert werden mit:

- THERMOPLUS® und THERMOPLUS® III Wärmedämmglas
- INFRASTOP®/INFRASTOP® III sowie vetroSol®/vetroSol® III Sonnenschutzglas
- PHONSTOP® und PHONSTOP® III Schallschutzglas
- ALLSTOP® Privat Sicherheitsglas
- ALLSTOP® Sicherheitsglas




Hinweis

Im Merkblatt des Bundesverband Flachglas „Kompass 'Warme Kante' für Fenster und Fassaden“ werden weiterführende Informationen zu thermisch verbesserten Abstandhaltern und zur Verwendung von längenbezogenen Wärmedurchgangskoeffizienten Ψ , mit denen der Wärmeverlust im Randbereich eines Fensters oder eines Fassadenelementes bewertet werden kann, gegeben. Das Merkblatt sowie Datenblätter mit den jeweiligen Ψ -Werten, stehen unter www.bundesverband-flachglas.de als Download zur Verfügung.

Die untere Grafik zeigt schematisch Isothermen, d.h. Kurven gleicher Temperatur, für THERMOPLUS® mit thermisch optimiertem Randverbund im Vergleich mit einem konventionellen Abstandhalter aus Aluminium oder Stahl. In beiden Fällen haben die beiden Isothermen die gleiche Temperatur. Deutlich ist zu erkennen, dass die Isotherme für THERMOPLUS® mit thermisch verbessertem Abstandhalter näher am Glasrand liegt; d.h. der Glasrand ist raumseitig wärmer, so dass im Isolierglasrandbereich weniger oder kein Kondensat auftritt.

Wetterseite
(kalt)

Raumseite
(warm)



Isothermen für THERMOPLUS® mit konventionellem und thermisch isolierendem Abstandhalter



1_Wärmedämmgläser

1.7_Allgemeine Angaben zu Isoliergläsern

Isolierglas besteht aus zwei oder drei Glastafeln. Im Randbereich sind die Glasscheiben durch einen Abstandhalter luft- und gasdicht miteinander verbunden.

1 Aufgrund der Anforderungen der europäischen und nationalen Regelwerke zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden werden vermehrt beschichtete Dreifach-Isoliergläser für den Wärmedämm- oder Sonnenschutzbereich eingesetzt, wobei typischerweise ein thermisch verbesserter Randverbund gewählt wird.

2 Dreifachgläser weisen aufgrund ihres Aufbaus produktspezifische Merkmale auf.

3 Der häufig relativ große Gesamtscheibenzwischenraum von typischerweise 2x12mm oder mehr führt zu einem verstärkten Isolierglaseffekt, d.h. in Abhängigkeit der äußeren Temperatur- und Luftdruckbedingungen wölben die äußeren Scheiben mehr oder weniger stark nach außen oder nach innen aus.

4 Große Höhenunterschiede zwischen Produktions- und Einbauort verstärken diesen Effekt. Als Höhenunterschied werden gemäß DIN 18008 pauschalisierte Werte bis +600m und -300m berücksichtigt. Verwendungen darüber hinaus sind immer bei der Bestellung anzugeben. Dies gilt auch für Transporte über 600m Höhe oder als Luftfracht. Hier ist im Einzelfall eine spezielle Abstimmung oder die Verwendung von Druckausgleichsventilen notwendig.

5 Der Isolierglaseffekt kann möglicherweise zu optischen Verzerrungen und zu einer erhöhten Belastung der Gläser und des Randverbundes führen. Bei stark asymmetrischen oder langen, schmalen Aufbauten mit einer kurzen Kantenlänge von ca. 70cm oder weniger ist die Verwendung von ESG zu empfehlen. Bei großen SZR ist häufig eine besondere Ausführung des Randverbundes sinnvoll, um die Lebensdauer der Isoliergläser zu erhöhen.

6 Weiterführende Hinweise hierzu sind in dem Leitfaden zur Verwendung von Dreifach-Isolierglas des Bundesverband Flachglas zusammengefasst.



www.bundesverband-flachglas.de



Optische Qualität

Aus produktionstechnischen Gründen ist eine absolute „Farb“-Gleichheit nicht immer möglich. Das gilt insbesondere für Nachbestellungen. Bei bestimmten Glaskombinationen mit anderen Funktionsgläsern (z. B. ALLSTOP® Privat) ist es aus technischen Gründen notwendig, vom Standard abweichende Beschichtungspositionen zu verwenden. Dadurch kann der visuelle Eindruck, besonders bei nebeneinander verglasten Einheiten, geringfügig differieren.

Empfehlungen zu Modellscheiben bei Isolierglas

1. Ist das gewünschte Modell nicht durch eine Skizze beschreibbar, so sollten Schablonen aus Hartfaserplatten oder Sperrholz im Maßstab 1:1 zur Verfügung gestellt werden. Das Maß der Schablone ist für die Fertigung maßgebend.
2. Nicht-rechtwinklige Ecken
Isoliergläser mit spitzen Winkeln (kleiner als 30°) sollten anstelle der Spitze mit einer stumpfen Kante von mindestens 1 cm Länge bestellt werden.
3. Öffnungen im Isolierglas
Werden Durchsprech-, Lüfteröffnungen etc. gewünscht, so empfehlen wir unbedingt die Ausführung in DELODUR®. Für nicht kreisförmige Öffnungen sollten Schablonen angeliefert werden. Für diese Scheiben kann die sonst übliche Garantie eingeschränkt werden.

Toleranzen

Dickentoleranzen im Randbereich

3-fach Isolierglas aus 3 x Floatglas 4 mm: $\pm 1,4$ mm

2-fach Isolierglas aus 2 x Floatglas 4 mm: $\pm 1,0$ mm

Abmessung (bis 2 m Kantenlänge)

3-fach Isolierglas aus 3 x Floatglas 4 mm: $\pm 2,0$ mm

2-fach Isolierglas aus 2 x Floatglas 4 mm: $\pm 2,0$ mm

1_Wärmedämmgläser

Licht- und Energiewerte von THERMOPLUS® S3 mit unterschiedlich dicken Außenscheiben und Beschichtung auf der Innenscheibe (Pos. 3)¹⁾

Glasart	Glasdicke außen mm	Lichtdurchlassgrad T_L / %	Gesamtenergiedurchlassgrad g / %	Lichtreflexionsgrad nach außen R_{La} / %
Floatglas ¹⁾ außen	4	82	65	11
	6	81	64	11
THERMOPLUS® S3 auf Pos. 3	8	81	62	11
	10	80	61	11

Licht- und Energiewerte von THERMOPLUS® S3 mit unterschiedlichen dicken Außenscheiben und Beschichtung der Außenscheibe (Pos. 2)¹⁾

Glasart	Glasdicke außen mm	Lichtdurchlassgrad T_L / %	Gesamtenergiedurchlassgrad g / %	Lichtreflexionsgrad nach außen R_{La} / %
Floatglas ¹⁾ außen	4	82	60	12
	6	81	59	11
THERMOPLUS® S3 auf Pos. 2	8	81	57	11
	10	80	56	11

Licht- und Energiewerte von THERMOPLUS® S3 in Kombination mit einem 8 mm SIGLA®-Verbund-Sicherheitsglas mit Mattfolie

Glasart	Glasdicke außen mm	Lichtdurchlassgrad T_L / %	Gesamtenergiedurchlassgrad g / %	Lichtreflexionsgrad nach außen R_{La} / %
THERMOPLUS® S3 auf Pos. 2 SIGLA® mit Mattfolie ²⁾ innen	4	58	57	13
SIGLA® mit Mattfolie ²⁾ außen THERMOPLUS® S3 auf Pos. 3	8	58	45	11

¹⁾ Pilkington Optifloat™

²⁾ Pilkington Optilam™ I White Translucent

Licht- und Energiewerte von THERMOPLUS® S3 mit einem Farbglas als Außenscheibe¹⁾

Glasart	Glasdicke außen	Lichtdurchlassgrad	Gesamtenergiedurchlassgrad	Lichtreflexionsgrad nach außen
	mm			
Pilkington Optifloat™ Grau außen	4	51	44	7
	6	40	36	6
	8	31	30	5
	10	25	24	5
Pilkington Optifloat™ Bronze außen	4	55	45	8
	6	45	38	6
	8	37	31	6
	10	30	26	5
Pilkington Optifloat™ Grün außen	4	72	47	10
	6	68	41	9
	8	63	36	9
	10	59	32	8

¹⁾ Dicke der Innenscheibe: 4 mm.


Aufgrund der erhöhten Energieabsorption empfehlen wir die Verwendung von ESG bei Farbglasseiben mit einer höheren Dicke als 4 mm.

Alle Licht- und Energiewerte nach EN 410. Es handelt sich um rechnerisch ermittelte Werte.

Die U_g-Werte sind die von THERMOPLUS® S3.

1_Wärmedämmgläser


Spektrale Transmission für unbeschichtetes Isolierglas, für typisches Wärmedämmglas und Sonnenschutzglas



1.8_Pilkington Spacia™ – Vakuumglas

Vakuumglas zeichnet sich durch hervorragende Wärmedämmeigenschaften bei geringer Dicke und geringem Gewicht aus.

Es besteht standardmäßig aus zwei Scheiben mit einer Dicke von mindestens 3 mm, von denen eine mit einer Funktionsbeschichtung versehen ist. Der Abstand der beiden Scheiben beträgt nur 0,2 mm, wobei die Luft aus dem Zwischenraum evakuiert wird. Dieses Vakuum reduziert den Wärmetransport deutlich, so dass je nach Typ U_g -Werte bis zu $0,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ (nach DIN EN 674) erreicht werden.



Durch den Herstellprozess weist Vakuumglas spezifische Merkmale auf. Auf der raumseitigen Scheibe (ca. $5 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$ von einer Ecke der Scheibe) befindet sich eine kleine Schutzkappe, die den Verschluss der Öffnung, durch die der Unterdruck im Scheibenzwischenraum erzeugt wurde, verdeckt. Die Scheiben werden durch optisch unauffällige Distanzstützen im SZR auf Abstand gehalten. Sie sind optisch sehr unauffällig und in einem Abstand von 1 m praktisch nicht mehr wahrnehmbar. Der Randverbund des Vakuumglases ist gelötet.

Es gibt vier Varianten von Vakuumglas mit unterschiedlichen Werten: Pilkington Spacia™, Spacia™ ST II, Spacia™ Cool und das Vakuumglas Pilkington Super Spacia™.

1_Wärmedämmgläser

Pilkington Spacia™ und Pilkington Spacia™ STII sind die herkömmlichen Vakuumglaslastypen mit unterschiedlichen Wärmedämmbeschichtungen.

Pilkington Spacia™ Cool ist mit einer Sonnenschutzbeschichtung versehen und besitzt einen niedrigeren U_g -Wert von 0,9 W/(m²K).

Der Typ Pilkington Super Spacia™ bietet einen nochmals reduzierten U_g -Wert von 0,7 W/(m²K) und wird in einer Dicke von 8,2mm angeboten. Die Abstände der Distanzstützen im SZR sind gegenüber den anderen Vakuumgläsern erhöht.

Vakuumglas – Technische Daten

Vakuumglas	Dicke mm	U_g -Wert W/m ² K ¹⁾	Licht- durchlassgrad T_L / % ²⁾	Gesamt- energie- durch- lassgrad g / % ²⁾	Licht- reflexions- grad nach außen $R_{L,a}$ / % ²⁾
Pilkington Spacia™	6,2	1,2	75	68	16
Pilkington Spacia™ ST II	6,2	1,1	78	67	13
Pilkington Spacia™ Cool	6,2	0,9	70	53	23
Pilkington Super Spacia™	8,2	0,7	69	52	23

¹⁾ gemessen nach DIN EN 674

²⁾ berechnet nach DIN EN 410

Folgende Minimal- und Maximalabmessungen sind verfügbar:

Vakuumglas – Abmessungen

Vakuumglas	Dicke	maximale Abmessung cm x cm	minimale Abmessung cm x cm
Pilkington Spacia™	6,2	240 x 150	40 x 20
	10,2	300 x 200	40 x 20
Pilkington Spacia™ ST II	6,2	240 x 150	40 x 20
Pilkington Spacia™ Cool	6,2	240 x 150	40 x 20
	8,2	240 x 150	40 x 20
	10,2	240 x 150	40 x 20
Pilkington Super Spacia™	8,2	240 x 150	40 x 20

Durch die geringe Gesamtstärke eignet sich Vakuumglas insbesondere für Anwendungen in denkmalgeschützten Gebäuden, in denen vorhandene alte Einfachgläser durch neue Gläser mit geringem Wärmedurchgangskoeffizient ersetzt werden sollen.

Vakuumglas ist derzeit noch kein geregeltes Bauprodukt. In Deutschland ist daher für die Verwendung von Pilkington Spacia™ eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) oder eine vorhabenbezogene Bauartgenehmigung (vBG) von der obersten Baubehörde des jeweiligen Bundeslands einzuholen.



www.pilkington.de | marketingDE@nsg.com



NSG
GROUP



PILKINGTON

1_Wärmedämmgläser

1.9_SG Historic+ Therm – Restaurations-Isolierglas

Speziell für den Denkmalschutz- und Renovierungsbereich werden die Isolierglaskombinationen mit mundgeblasenem Glas mit besonders geringer Einbaustärke angeboten.

Die äußeren SG Historic+ Scheiben besitzen eine durch die Herstellung bedingte unregelmäßige Oberfläche, die optisch denen historischer Gläser entspricht. Durch die Weiterverarbeitung zu Isolierglas können je nach Beschichtung, SZR und Gasfüllung deutlich reduzierte U_g -Werte gegenüber einem Einfachglas erzielt werden.

Die Gläser sind thermisch vorspannbar und lassen sich zu Verbundsicherheitsglas weiterverarbeiten, so dass auch Sicherheitsanforderungen erfüllt werden können. Der Einsatz von speziellen Folien im VSG, die für UV- und Infrarot-Strahlung weitgehend undurchlässig sind, ist ebenfalls möglich.

Die mundgeblasenen Gläser besitzen standardmäßig eine Dicke von 3 mm, so dass SG Historic+ Therm – Restaurations-Isoliergläser bis zu einer minimalen Gesamtdicke von 10 mm angeboten werden können. Das Maximal-Maß ist ca. 80 x 85 cm².

Technische Werte für SG Historic+ Therm 2 x 3 mm

Kombination mit Beschichtung Pos. 3	SZR mm	U_g W/(m ² K)		T_L %	g %	R_{La} %	T_{uv} %
		Argon	Krypton				
THERMOPLUS® 1.1	4	2,5	1,9	82	63	12	46
	6	2,0	1,4				
	8	1,7	1,2				
	10	1,4	1,0				
THERMOPLUS® 1.0	4	2,5	1,8	77	55	15	26
	6	2,0	1,4				
	8	1,6	1,1				
	10	1,4	1,0				

Auf Anfrage ist SG Historic+ Therm auch ab Glasstärken von 2 x 2 mm möglich. In Abhängigkeit des Aufbaus können sich die technischen Werte nach EN 410 und EN 673 ändern.



www.sollingglas.de | info@sollingglas.de



1

2

3


4

5

6

7

8



DESION®

Parametrisch bedrucktes Glas

DESION® ist in innovatives Sonnenschutz-Komplettsystem: individuell gestaltbare Bedruckungen erzeugen einen selektiven Sonnen-, Sicht- und Blendschutz. Das Online-Tool DESION® VR-Cube berechnet auf den individuellen Einbauort bezogen die bauphysikalischen Werte des Glases und visualisiert den Lichteinfall.

www.desion-glas.de



FLACHGLAS
MARKENKREIS

2_Sonnenschutzgläser und Adaptive Gläser

2.1	INFRASTOP® III/INFRASTOP® und vetroSol® III/vetroSol®	48
2.1.1	Kombinationsmöglichkeiten	49
2.1.2	Erläuterungen der technischen Daten	49
2.1.3	Hinweise für die Planung	52
2.1.4	Technische Daten INFRASTOP® III Sonnenschutz-Isolierglas	53
2.1.5	Technische Daten INFRASTOP® Sonnenschutz-Isolierglas	54
2.1.6	Technische Daten vetroSol® III Sonnenschutz-Isolierglas	55
2.1.7	Technische Daten vetroSol® Sonnenschutz-Isolierglas	57
2.1.8	Reflexionsfarben	59
2.2	INFRASTOP® III Activ und INFRASTOP® Activ	63
2.3	vetroSol® mit Planibel Easy	66
2.4	INFRASTOP® III AR und INFRASTOP® AR – Antireflexionsglas	68
2.5	INFRASTOP® III OW und INFRASTOP® OW	70
2.6	Sonnenschutz-Verbundglas	70
2.7	INFRASTOP® RADARSTOP	72
2.8	Kombination beschichteter Gläser mit DELODUR® Design	73
2.9	DESION® – Parametrisch bedrucktes Glas	76
2.10	INFRAREFLECT® – Jalousie-Isolierglas	77
2.11	INFRASHADE® – Microwaben-Isolierglas	81
2.12	SG Historic+ Sonnenschutz – Restaurations-Isolierglas	83



www.infrastop.de



2_Sonnenschutzgläser und Adaptive Gläser

2.1_INFRASTOP® III / INFRASTOP® und vetroSol® III / vetroSol®

1 Die Sonnenschutz-Isoliergläser der INFRASTOP®- und vetroSol®-Reihen zeichnen sich durch eine hohe Lichtdurchlässigkeit bei gleichzeitig möglichst geringer Gesamtenergiedurchlässigkeit aus. Ermöglicht wird dies durch eine hauchdünne Beschichtung auf Edelmetallbasis, die auf der äußeren Scheibe geschützt zum Scheibenzwischenraum (SZR) angeordnet ist. Bei den Dreifach-Sonnenschutzgläsern wird eine weitere Wärmedämmbeschichtung auf der inneren Scheibe zum SZR kombiniert.

2 Neben den guten Sonnenschutzigenschaften erfüllen INFRASTOP® und vetroSol® im herkömmlichen Zweifach-Aufbau mit U-Werten bis zu $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ nach DIN EN 673 alle Anforderungen, die heute an ein hochwärmedämmendes Isolierglas gestellt werden. Jeder Produkttyp wird durch seine Farbe (als Ansicht von außen) und einem Wertepaar gekennzeichnet, welches zuerst die Lichtdurchlässigkeit und dann die Gesamtenergiedurchlässigkeit in Prozent angibt (die Werte wurden z.T. nach der DIN 67507 ermittelt). INFRASTOP® und vetroSol® bieten aufgrund der umfangreichen Farbpalette und der farbneutralen Typen vielfältige gestalterische Möglichkeiten.

3 Die hochselektiven INFRASTOP®-Sonnenschutz-Isoliergläser, die auf Basis der beschichteten Pilkington Suncool™-Gläser hergestellt werden, sind in elf neutralen Reflexionsfarben sowie in einem Silber- und einem Blauton lieferbar.

4 Die neue vetroSol®-Produktpalette ergänzt die INFRASTOP®-Gläser dahingehend, dass insgesamt ein noch größeres Spektrum an unterschiedlichen und leistungsfähigen Sonnenschutzgläsern angeboten werden kann. Sie umfasst neun neutrale, einen Gold- und zwei Silber-Farbtöne.

5 Bei INFRASTOP® III und vetroSol® III handelt es sich um selektive 3-fach Sonnenschutzgläser mit U_g -Werten bis $0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Sie besitzen Beschichtungen auf Pos. 2 und 5 sowie eine Edelgasfüllung. Sie sollten mit thermisch verbessertem Abstandhalter kombiniert werden. Durch die in der Vergangenheit eingeführten Regelwerke zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden sind 3-fach MIG inzwischen Standardprodukte.

Kombination mit thermisch verbessertem Abstandhalter

Um den Wärmeverlust im Randbereich der Mehrscheiben-Isoliergläser zu minimieren, werden thermisch verbesserte Abstandhalter eingesetzt (s. Kapitel 1.6).

Durch einen thermisch verbesserten Abstandhalter erhöht sich die raumseitige Glasoberflächentemperatur im sonst kritischen Übergangsbereich zwischen Isolierglas und Rahmen. Die Bildung von Kondensat im Randbereich wird hierdurch deutlich verringert.

2.1.1_Kombinationsmöglichkeiten

INFRASTOP®/INFRASTOP® III und vetroSol®/vetroSol® III können kombiniert werden mit:

- Thermisch verbessertem Abstandhalter
- PHONSTOP® und PHONSTOP® III Schallschutz-Isolierglas
- DELODUR® Einscheiben-Sicherheitsglas
- DELODUR® Design
- SIGLA® Verbund-Sicherheitsglas
- ALLSTOP® Sicherheitsglas
- ALLSTOP® Privat Sicherheits-Isolierglas
- Gussglas/Ornamentglas
- Pilkington Activ™

Nicht möglich ist die Beschichtung von Guss-/Ornamentglas sowie die Kombination mit allen Arten von Drahtglas.

2.1.2_Erläuterungen der technischen Daten

Die Licht- und Energiewerte beziehen sich auf europäische Normen, insbesondere auf EN 410. Im Vergleich zu der nach der in der Vergangenheit relevanten Norm DIN 67507 ermittelten Werte führt dies zu einem tendenziell höheren Gesamtenergiedurchlassgrad. Licht- und UV-Durchlassgrad, Lichtreflexionsgrad und allgemeiner Farbwiedergabeindex sind gleich.

Alle Daten beziehen sich auf senkrechte Einstrahlung. Der Wärmedurchgangskoeffizient wird nach EN 673 für eine senkrechte Verglasung angegeben. Bei geeigneten Verglasungen wird der U_g -Wert von diesem abweichen.

Für Berechnungen im Rahmen eines Wärmeschutznachweises nach dem Gebäudeenergiegesetz – GEG (s. Kapitel 8.1) sind die Standardwerte für den senkrechten Einbau zu verwenden.

2_Sonnenschutzgläser und Adaptive Gläser

Licht- und energietechnische Symbole und ihre Bedeutung

Symbol im GlasHandbuch	Bedeutung	Symbol in DIN EN 410
g	Gesamtenergiedurchlassgrad	g
ϵ_n	normaler Emissionsgrad	ϵ_n
T_L	Lichtdurchlassgrad	τ_V
R_L	Lichtreflexionsgrad	ρ_V
R_a	allgemeiner Farbwiedergabeindex	R _a
T_E	Energietransmissionsgrad	τ_e
R_E	Energireflexionsgrad	ρ_e
A_E	Energieabsorptionsgrad	α_e
T_{UV}	UV-Transmissionsgrad	τ_{UV}

Lichtdurchlassgrad (EN 410)

Die Angabe der Lichtdurchlässigkeit T_L bezieht sich auf den Wellenlängenbereich des sichtbaren Lichtes von 380 nm bis 780 nm und wird gewichtet mit der Hellempfindlichkeit des menschlichen Auges.

UV-Durchlassgrad (EN 410)

Die Durchlässigkeit T_{UV} für ultraviolette Strahlung wird für den Wellenlängenbereich von 280 nm bis 380 nm angegeben.

Gesamtenergiedurchlassgrad (EN 410)

Die Gesamtenergiedurchlässigkeit g bezieht sich auf den Wellenlängenbereich von 300 nm bis 2500 nm. Sie ist die Summe aus der direkt hindurch gelassenen Strahlung und der sekundären Wärmeabgabe (Abstrahlung und Konvektion) nach innen.

Den Bezeichnungen der INFRASTOP®- und vetroSol®-Gläser liegen z. T. nach der DIN 67507 ermittelte Licht- und Gesamtenergiedurchlässigkeiten zu Grunde.

Durchlassfaktor (EN 410)

Der Durchlassfaktor SC (engl.: shading coefficient) ist das Verhältnis der Gesamtenergiedurchlässigkeit (g-Wert) der Verglasung zum g-Wert einer 3 oder 4 mm Einfachscheibe von 87%: $SC = g/87$. (Nach Definition der VDI 2078: 1996-07 erhält man den Durchlassfaktor b durch Bezug auf den g-Wert von unbeschichtetem Isolierglas: $b = g/80$.)

Selektivität

Die Selektivität S einer Verglasung berechnet sich aus dem Verhältnis Lichtdurchlässigkeit zu Gesamtenergiedurchlässigkeit. Ein Wert der Selektivität von größer als 1 zeigt ein für den Sonnenschutz günstiges Verhältnis von Lichtdurchlässigkeit zur Gesamtenergiedurchlässigkeit. Die physikalische Grenze liegt bei etwa 2.

Allgemeiner Farbwiedergabeindex (EN 410)

Der Farbwiedergabe-Index R_a beschreibt die Farbwiedergabeeigenschaften einer Verglasung und wurde für die überwiegende Zahl der INFRASTOP®-Typen mit „sehr gut“ beurteilt. Ein R_a -Wert von mehr als 80 bedeutet eine gute, ein Wert größer als 90 eine sehr gute Farbwiedergabe.

Wärmedurchgangskoeffizient U_g (EN 673)

Die Wärmedurchgangskoeffizienten U_g werden nach EN 673 in Abhängigkeit des Emissionsgrades der Beschichtung (s. u.) und der Gasfüllung angegeben. Der Einfluss der Glasdicken ist in den meisten Fällen vernachlässigbar, so dass im Folgenden die U_g -Werte für die Standardglasdicken und eine senkrechte Verglasung angegeben werden.

Die Emissionsgrade der INFRASTOP®- und vetroSol®-Gläser mit Sonnenschutz-Beschichtungen:

INFRASTOP® Blau 50/27:	ϵ_n	=	0,01
INFRASTOP® Brillant 71/39:	ϵ_n	=	0,01
INFRASTOP® Brillant 70/35:	ϵ_n	=	0,01
INFRASTOP® Brillant 66/33:	ϵ_n	=	0,01
INFRASTOP® Brillant 60/31:	ϵ_n	=	0,01
INFRASTOP® Brillant 50/25:	ϵ_n	=	0,01
INFRASTOP® Neutral 70/40:	ϵ_n	=	0,03
INFRASTOP® Silber 50/30:	ϵ_n	=	0,01
INFRASTOP® Q 70/30:	ϵ_n	=	0,01
INFRASTOP® Q 60/25:	ϵ_n	=	0,01
INFRASTOP® Q 50/20:	ϵ_n	=	0,01
E71			
Energy 72/38 (T)	ϵ_n	=	0,01
A71	ϵ_n	=	0,01
Selekt 70/37	ϵ_n	=	0,01
Energy 70/37	ϵ_n	=	0,01
A61	ϵ_n	=	0,01
Combi Neutral 61/32	ϵ_n	=	0,01
SV 62/33 (T)	ϵ_n	=	0,01
Silver 47/29	ϵ_n	=	0,01
Superselekt 60/27	ϵ_n	=	0,01
A51	ϵ_n	=	0,01
ultraselect 60/27	ϵ_n	=	0,01
Combi Neutral 51/26	ϵ_n	=	0,01
SV 52/27 (T)	ϵ_n	=	0,01
ultraselect 51/23	ϵ_n	=	0,01
A41 HT	ϵ_n	=	0,01
SV 40/21 (T)	ϵ_n	=	0,01
Silver 25/17	ϵ_n	=	0,01
Superselekt 35/14 T	ϵ_n	=	0,01

2_Sonnenschutzgläser und Adaptive Gläser

2.1.3_Hinweise für die Planung

1 **Isolierglas-Standardaufbauten**

Die maximale Dicke der beschichteten Basisgläser ist 12mm bzw. 16mm VSG mit 1,52mm Folie. Bei Unterschreiten der Kantenlänge von etwa 60cm (bzw. 70cm bei den Dreifach-Gläsern) erhöht sich das Bruchrisiko. Wir empfehlen deshalb insbesondere bei asymmetrischen Aufbauten, DELODUR® Einscheiben-Sicherheitsglas zu verwenden.

2 Aufgrund erhöhter Energieabsorption empfehlen wir ggf. Scheiben in DELODUR® auszuführen. Insbesondere bei einer Energieabsorption in der Außenscheibe von über 50% und ab 10% in der mittleren Scheibe eines 3-fach Glases. Bei geringfügig niedrigerer Energieabsorption ist eine gute Kantenqualität (oder polierte Kanten) sinnvoll.

3 **Höhenunterschied zwischen Einbauort und Herstellort**

4 Als Höhenunterschied werden gemäß DIN 18008 pauschalisierte Werte bis +600m und -300m berücksichtigt. Verwendungen darüber hinaus sind immer bei der Bestellung anzugeben. Dies gilt auch für Transporte über 600m Höhe oder als Luftfracht. Hier ist im Einzelfall eine spezielle Abstimmung oder die Verwendung von Druckausgleichsventilen notwendig.

5 **Durchsicht von innen nach außen**

6 Bei der Durchsicht von innen nach außen wird die Wiedergabe von Farben im wesentlichen nicht verfälscht. Wird die Durchsicht durch Vergleich mit einem geöffneten Fenster beurteilt, so ist die leichte Tönung der meisten INFRASTOP®- und vetroSol®-Gläser erkennbar, je nach Typ grau oder umbral. Sie ist auch erkennbar, wenn man von außen durch „über Eck“ verglaste Sonnenschutzgläser-Scheiben hindurchsieht.

7 **Farbeinhaltung**

8 Aus produktionstechnischen Gründen ist eine absolute Farbgleichheit in der Außenansicht nicht immer möglich; das gilt insbesondere für Nachbestellungen. Ähnliches gilt für die Farbgleichheit in der Durchsicht, von innen nach außen.

Die EN 572-1 weist darauf hin, dass aufgrund der verwendeten Rohstoffe gewisse Schwankungen in der Grundzusammensetzung des Glases vorgegeben sind, die praktisch keinen Einfluss auf die physikalischen Kennwerte besitzen; mögliche Ausnahme können Farbwerte und die Werte der Licht- und Energiedurchlässigkeit sein.

Bei hochreflektierenden INFRASTOP®- und vetroSol®-Typen kann das Spiegelbild durch den Isolierglaseffekt verzerrt werden.

2.1.4_Technische Daten INFRASTOP® III Sonnenschutz-Isoliertglas Technische und physikalische Daten bei senkrechtem Strahlungseinfall und einem Scheibenaufbau 6(SZR)4(SZR)4 mit Argon

Glasytyp	Beschichtung Pos. 2 ¹⁾	U _g -Wert W/(m ² K) SZR		T _L %	g %	R _L %		T _{UV} %	A _{Ea} %	R _a
		12 mm	14 mm			außen	innen			
Blau	Blau 50/27	0,7	0,6	46	26	20	20	4	39	94
Brillant	Brillant 71/39	0,7	0,6	65	36	15	16	7	29	94
	Brillant 70/35	0,7	0,6	64	35	18	19	7	30	95
	Brillant 66/33	0,7	0,6	61	33	18	20	7	30	93
	Brillant 60/31	0,7	0,6	54	30	14	19	5	36	94
	Brillant 50/25	0,7	0,6	46	25	20	21	5	40	91
Neutral	Neutral 70/40	0,7	0,6	66	39	12	15	11	28	94
Silber	Silber 50/30	0,7	0,6	46	29	41	37	11	23	94
Q	Q 70/30	0,7	0,6	63	31	12	15	2	34	91
	Q 60/25	0,7	0,6	54	25	11	15	2	37	87
	Q 50/20	0,7	0,6	45	21	9	14	1	44	80

¹⁾ Beschichtung Pos. 5: THERMOPLUS® S3

2_Sonnenschutzgläser und Adaptive Gläser

2.1.5_Technische Daten INFRASTOP® Sonnenschutz-Isolierglas

Technische und physikalische Daten bei senkrechtem Strahlungseinfall für einen Scheibenaufbau 6(SZR)4 und Argonfüllung

Glastyp	U _g -Wert W/(m ² K) SZR 16 mm	T _L %	g %	R _L %		T _{UV} %	A _{Ea} %	R _a	
				außen	innen				
Blau	50/27	1,0	51	28	19	18	7	39	95
Brillant	71/39	1,0	71	39	13	14	12	28	95
	70/35	1,0	71	37	16	17	12	29	97
	66/33	1,0	67	36	16	18	12	29	94
	60/31	1,0	60	32	13	18	10	35	96
	50/25	1,0	50	27	19	20	8	39	92
Neutral	70/40	1,1	73	43	10	12	21	27	95
Silber	50/30	1,0	51	32	40	38	20	22	95
Q	70/30	1,0	70	33	10	13	4	34	93
	60/25	1,0	60	27	9	12	4	37	88
	50/20	1,0	50	22	8	11	2	44	81

2.1.6 Technische Daten vetroSol® III Sonnenschutz-Isolierglas für einen Scheibenaufbau 6(SZR)4 (SZR)4 mit Argonfüllung

Glastyp Pos. 2 ¹⁾	U _g -Wert W/(m ² K) SZR		T _L %	g %	R _L %		T _{UV} %	A _{Ea} %	R _a
	12 mm	14 mm			außen	innen			
E71	0,7	0,6	64	36	14	16	4	31	96
Energy 72/38 (T)	0,7	0,6	65	35	15	17	10	25	95
A71	0,7	0,6	63	35	15	16	6	30	95
Selekt 70/37	0,7	0,6	63	35	15	17	7	29	95
Energy 70/37	0,7	0,6	64	34	15	18	7	29	94
A61	0,7	0,6	56	31	16	14	6	34	95
Combi Neutral 61/32	0,7	0,6	56	31	16	15	3	35	94
SV 62/33 (T)	0,7	0,6	55	30	17	17	11	33	94
Silver 47/29	0,7	0,6	43	27	41	30	15	27	94
Superselekt 60/27	0,7	0,6	54	26	15	16	2	37	93
A51	0,7	0,6	48	26	19	15	5	41	93
ultraselect 60/27	0,7	0,6	54	25	13	18	6	38	89
Combi Neutral 51/26	0,7	0,6	47	25	17	22	3	40	86

Werte nach EN 410 für eine unbeschichtete Pilkington Optifloat™-Gegenseibe

2_Sonnenschutzgläser und Adaptive Gläser

Glastyp Pos. 2 ¹⁾	U _g -Wert W/(m ² K) SZR		T _L %	g %	R _L %		T _{UV} %	A _{Ea} %	R _a
	12 mm	14 mm			außen	innen			
SV 52/27 (T)	+ 1.1	0,7	0,6	46	25	17	16	37	92
ultraselect 51/23	+ 1.1	0,7	0,6	46	22	18	17	37	87
A41 HT	+ N34	0,7	0,6	39	21	16	14	47	89
SV 40/21 (T)	+ 1.1	0,7	0,6	37	19	20	18	39	91
Silver 25/17	+ 1.1	0,7	0,6	23	15	61	33	24	95
Superselekt 35/14 T	+ EN2plus	0,7	0,6	32	13	16	23	58	76

Werte nach EN 410 für eine unbeschichtete Pilkington Optifloat™-Gegenseibe

2.1.1.7 Technische Daten vetroSol® Sonnenschutz-Isolierglas für einen Scheibenaufbau 6 (SZR)4 mit Argonfüllung

Glastyp Pos. 2	U _g -Wert W/(m ² K) SZR 16mm	T _L %	g %	R _L %		T _{UV} %	A _{Ea} %	R _a
				außen	innen			
E71	1,0	70	39	12	14	9	31	97
Energy 72/38 (T)	1,0	72	38	13	14	14	27	96
A71	1,0	70	37	13	13	13	29	96
Selekt 70/37	1,0	69	37	13	15	14	29	96
Energy 70/37	1,0	70	37	12	15	9	28	95
A61	1,0	62	33	14	12	11	34	96
Combi Neutral 61/32	1,0	61	34	14	13	5	35	95
SV 62/33 (T)	1,0	61	33	15	13	15	33	96
Silver 47/29	1,0	47	29	40	30	21	25	95
Superselekt 60/27	1,0	59	27	14	13	3	36	95
A51	1,0	53	28	18	12	10	40	94
ultraselect 60/27	1,0	60	27	11	15	8	38	90
Combi Neutral 51/26	1,0	51	28	16	21	6	39	87

Tabelle wird fortgeführt >>

2_Sonnenschutzgläser und Adaptive Gläser

Glastyp Pos. 2	U _g -Wert W/(m ² K) SZR 16mm	T _L %	g %	R _L %		T _{UV} %	A _{Ea} %	R _a
				außen	innen			
SV 52/27 (T)	1,0	51	27	16	13	14	38	93
ultraselect 51/23	1,0	51	23	16	15	10	36	88
A41 HT	1,0	43	23	16	11	5	46	90
SV 40/21 (T)	1,0	40	21	19	15	11	38	92
Silver 25/17	1,0	25	17	61	34	12	23	96
Superselekt 35/14 T	1,0	35	14	15	22	1	58	77

Werte nach EN 410 für eine unbeschichtete Pilkington Optifloat™-Gegenseibe

2.1.8_ Reflexionsfarben

Farbwirkung der INFRASTOP®- und vetroSol®-Sonnenschutzgläser in der Reflexion nach außen

INFRASTOP® III	INFRASTOP®	Ansicht (Reflexion)	Reflexion
Blau 45/25	Blau 50/27	blau	mittlere Reflexion
Brillant 63/34	Brillant 71/39	neutral	schwache Reflexion
	70/35	neutral	mittlere Reflexion
	66/33	neutral	mittlere Reflexion
59/32	60/31	neutral	sehr niedrige Reflexion
54/30	50/25	neutral	mittlere Reflexion
45/24	70/40	sehr neutral	sehr niedrige Reflexion
Neutral 63/39	Neutral 50/30	silber	starke Reflexion
Silber 45/28	Q 70/30	sehr neutral	sehr niedrige Reflexion
Q 63/30	60/25	sehr neutral	sehr niedrige Reflexion
54/25	50/20	sehr neutral	sehr niedrige Reflexion
45/20			

2_Sonnenschutzgläser und Adaptive Gläser

vetroSol® III	vetroSol®	Ansicht (Reflexion)	Reflexion
E71	E71	neutral	sehr niedrige Reflexion
Energy 72/38 (T)	Energy 72/38 (T)	neutral	sehr niedrige Reflexion
A71	A71	blau	schwache Reflexion
Selekt 70/37	Selekt 70/37	neutral	schwache Reflexion
Energy 70/37	Energy 70/37	neutral	schwache Reflexion
A61	A61	neutral	schwache Reflexion
Combi Neutral 61/32	Combi Neutral 61/32	neutral	schwache Reflexion
SV 62/33 (T)	SV 62/33 (T)	neutral	sehr niedrige Reflexion
Silver 47/29	Silver 47/29	silber	starke Reflexion
Superselekt 60/27	Superselekt 60/27	neutral-blau	schwache Reflexion
A51	A51	neutral	mittlere Reflexion
ultraselect 60/27	ultraselect 60/27	neutral	sehr niedrige Reflexion
Combi Neutral 51/26	Combi Neutral 51/26	neutral-blau	leichte Reflexion

SV 52/27 (T)	SV 52/27 (T)	neutral	schwache Reflexion
ultraselect 51/23	ultraselect 51/23	bläulich	leichte Reflexion
A41 HT	A41 HT	blau-grau	schwache Reflexion
SV 40/21 (T)	SV 40/21 (T)	neutral	schwache Reflexion
Silver 25/17	Silver 25/17	neutral	sehr starke Reflexion
Superselekt 35/14 T	Superselekt 35/14 T	neutral-blau	schwache Reflexion



www.flachglas-markenkreis.de/glaswissen/glasobjekte/

2_Sonnenschutzgläser und Adaptive Gläser



STOPRAY - IPASOL - ENERGY
SUNERGY - STOPSOL

High-Performance
Sonnenschutzglas

AGC



Your Dreams, Our Challenge

2.2_INFRASTOP® III Activ und INFRASTOP® Activ

Alle INFRASTOP®-Typen auf Pilkington Suncool™-Basis können mit der selbstreinigenden Pilkington Activ™-Beschichtung auf der Witterungsseite kombiniert werden.

Durch die zusätzliche Beschichtung auf Pos. 1 sind die Licht- und Energiewerte gegenüber den Standardaufbauten geringfügig verändert. Die Farbwirkung wird ebenfalls beeinflusst.

Auf der folgenden Seite sind die Werte für die INFRASTOP®-Kombinationen auf Pilkington Suncool™-Basis mit Pilkington Activ™ zusammen gestellt.

Weitere Hinweise zu Pilkington Activ™ im Kapitel 6.4 und zu INFRASTOP® im Kapitel 2.1.

1

2

3

4

5

6

7

8

2_Sonnenschutzgläser und Adaptive Gläser

INFRASTOP® III Activ

Technische und physikalische Daten bei senkrechttem Strahlungseinfall und einem Scheibenaufbau 6(SZR)4(SZR)4

Glastyp mit Pilkington Activ™ Pos. 1	Beschichtung Pos. 2	U _g -Wert W/(m ² K) SZR		Lichtdurchlassgrad T _L %	Gesamtenergiedurchlassgrad g %	Lichtreflexionsgrad R _L %		UV-Durchlassgrad T _{UV} %	Absorptionsgrad außen A _{Ea} %	Allg. Farbwiedergabeindex R _a
		12 mm	14 mm			außen	innen			
Blau	Blau 50/27	0,7	0,6	43	24	25	22	3	37	94
Brillant	Brillant 71/39	0,7	0,6	61	33	20	20	5	27	95
	Brillant 70/35	0,7	0,6	60	32	23	22	5	28	96
	Brillant 66/33	0,7	0,6	57	31	23	23	5	28	94
	Brillant 60/31	0,7	0,6	51	28	20	22	4	34	95
	Brillant 50/25	0,7	0,6	43	23	25	23	3	37	92
Neutral	Neutral 70/40	0,7	0,6	62	37	18	18	8	26	95
Silber	Silber 50/30	0,7	0,6	44	28	44	38	8	21	94
Q	Q 70/30	0,7	0,6	59	29	18	18	2	35	92
	Q 60/25	0,7	0,6	51	23	16	17	2	35	88
	Q 50/20	0,7	0,6	42	19	15	16	1	41	81

Beschichtung Pos. 5: THERMOPLUS® S3

INFRASTOP® Activ Sonnenschutz-Isoliertglas

Technische und physikalische Daten bei senkrechtem Strahlungseinfall für einen Scheibenaufbau 6(16)4 und Argonfüllung

Glastyp mit Pilkington Activ™ Pos. 1	U _g -Wert W/(m ² K) SZR	Lichtdurchlassgrad T _L %	Gesamtdurchlassgrad g %	Lichtreflexionsgrad R _L %		UV-Durchlassgrad T _{UV} %	Absorptionsgrad außen A _{Ea} %	Allg. Farbwiedergabeindex R _a
				außen	innen			
Blau 50/27	1,0	48	27	24	20	6	36	95
Brillant 71/39	1,0	67	36	18	18	9	26	96
70/35	1,0	66	35	21	21	9	28	97
66/33	1,0	63	33	21	22	9	27	95
60/31	1,0	56	30	18	20	7	33	96
50/25	1,0	48	25	24	22	6	37	93
Neutral 70/40	1,1	69	40	16	16	15	25	97
Silber 50/30	1,0	48	30	43	40	14	21	96
Q 70/30	1,0	65	31	16	16	3	32	94
60/25	1,0	56	25	15	15	3	34	89
50/20	1,0	46	21	14	13	2	41	83

Licht- und Energiewerte nach DIN EN 410, U_g-Wert nach DIN EN 673, berechnet mit ΔT = 15K und einem Sollfüllgrad von 90%.

2_Sonnenschutzgläser und Adaptive Gläser

2.3_vetroSol® mit Planibel Easy

1 Alle vetroSol®-Typen mit einer AGC-Sonnenschutzbeschichtung können mit der reinigungsunterstützenden Planibel Easy-Beschichtung auf der Witterungsseite kombiniert werden.

2 Durch die zusätzliche Beschichtung auf Pos. 1 sind die Licht- und Energiewerte gegenüber den Standardaufbauten geringfügig verändert. Die Farbwirkung wird ebenfalls beeinflusst.

3 In der nachfolgenden Tabelle sind die Werte nach EN 410 und EN 673 für Kombinationen von vetroSol® und vetroSol® III mit Planibel Easy zusammengestellt.

4 Weitere Hinweise zu reinigungsunterstützenden Gläsern im Kapitel 6.4.

vetroSol® und vetroSol® III in Kombination mit Planibel Easy
Technische und physikalische Werte für den Standardaufbau nach EN 410 und EN 637

Glastyp mit Planibel Easy Pos. 1	Aufbau	Gasfüllung im SZR	U ^s -Wert W/m ² K	Lichtdurch- lassgrad T _L /%	Gesamt- energie- durch- lassgrad g/%	Licht- reflexion nach außen R _{LA} /%	Allg. Farb- wieder- gabeindex R _a
vetroSol® Energy 70/37 (Pos. 2)	6 (16) 4	Argon	1,0	65	35	18	97
vetroSol® ultraselect 60/27 (Pos. 2)	6 (16) 4	Argon	1,0	56	25	17	91
vetroSol® III Energy 70/37 (Pos. 2+5)	6 (12) 4 (12) 4	Argon	0,7	59	32	20	95
vetroSol® III ultraselect 60/27 (Pos. 2+5)	6 (12) 4 (12) 4	Argon	0,7	51	23	18	90

2_Sonnenschutzgläser und Adaptive Gläser

2.4_INFRASTOP® III AR und INFRASTOP® AR – Antireflexionsglas

1 INFRASTOP® AR Neutral 80/47 und INFRASTOP® III AR 74/43 sind Sonnenschutz-Isoliergläser mit besonders niedrigen Lichtreflexionseigenschaften.

2 Hierzu werden bei dem Sonnenschutzgläsertyp INFRASTOP® Neutral 70/40 (bzw. INFRASTOP® III Neutral 63/39) in Weißglas-Ausführung zusätzliche reflexionsvermindernde Beschichtungen kombiniert. Um niedrigste Lichtreflexionswerte zu erzielen, ist es notwendig, jede Oberfläche eines Isolierglases zu beschichten. Die Beschichtungen auf den Außenoberflächen der MIG sind witterungsbeständig und sehr widerstandsfähig. Die Gegenseiten besitzen eine speziell optimierte low-e-Beschichtung.

3 Diese Sonnenschutzgläser besitzen nicht nur äußere, sondern auch innere Lichtreflexionswerte, die extrem gering sind. Damit bieten sie nicht nur eine reflexionsarme Durchsicht von außen (z. B. in Schaufenstern), sondern sie sind auch für solche Anwendungen geeignet, bei denen die möglichst ungehinderte Durchsicht von innen nach außen, auch bei ungünstigen Bedingungen (innen hell, außen dunkel) angestrebt wird. Störende Spiegelungen werden bestmöglich vermieden (z. B. bei Wintergärten).

4 Bei Betrachtung in spitzen Winkeln kann es aus physikalischen Gründen zu Farbverschiebungen in der Ansicht kommen.

5 Im Isolierglasaufbau werden zwei bzw. drei beidseitig beschichtete Scheiben miteinander kombiniert. Hierdurch werden, bei einer Lichtreflexion nach außen von nur 2%, U_g -Werte mit den Standard-SZR 16mm bzw. 2x 12mm und Argonfüllung von 1,1 W/(m²K) bzw. 0,7 W/(m²K) erzielt.

**INFRASTOP® AR 80/47 und INFRASTOP® III AR 74/43 –
Technische Werte für die Standardaufbauten 6(16)4 und 6(12)4(12)4**

Mehrscheiben- Isolierglas im Aufbau ¹⁾	R _{La} %	R _{Li} %	U _g W/(m ² K)	T _L %	g %
6(16)4	2	2	1,1	79	47
6(12)4(12)4	2	3	0,7	74	43

¹⁾Die Einzelscheiben aus Pilkington Optiwhite™ sind beidseitig beschichtet.
(Basisgläser: Pilkington Suncool OptiView™ Ultra 70/40 und Pilkington OptiView™ Ultra Therm)

Durch die speziellen reflektierenden Eigenschaften der Beschichtungen sowie der Verwendung von Weißgläsern sinkt nicht nur die Lichtreflexion auf ein Minimum, sondern die Lichttransmission ist gegenüber den Sonnenschutz-Mehrscheiben-Isoliergläsern mit INFRASTOP® Neutral 70/40-Beschichtung ohne zusätzliche reflexionsarme Beschichtungen deutlich erhöht (vgl. Kapitel 2.1.4 und 2.1.5).

Besonders reflexionsarme Wärmedämmgläser werden in Kapitel 1.4 beschrieben.

2_Sonnenschutzgläser und Adaptive Gläser

2.5_INFRASTOP® III OW und INFRASTOP® OW

1 Für spezielle Anwendungsfälle können Sonnenschutzglasbeschichtungen auch auf dem besonders eisenoxidarmen und damit sehr klarem Floatglas Pilkington Optiwhite™ aufgebracht werden. Aufgrund des fehlendem glastypischen Grüntichs wird dieses Basisglas auch häufig als Weißglas bezeichnet.

2 Das fehlende Eisenoxid im Glassubstrat hat neben den optischen und ästhetischen noch weitere Auswirkungen. Besonders hervorzuheben sind die speziellen Transmissions- und Absorptionseigenschaften. Im Vergleich zu herkömmlichem Floatglas sind je nach Glasdicke die Licht-, Energie- und auch Gesamtenergiedurchlassgrade deutlich höher. Die Energieabsorption bleibt auch bei höheren Glasdicken der Außenscheibe dagegen relativ niedrig, in einer Größenordnung des Standardaufbaus. Im Fall von absorptionsbedingter thermischer Glasbruchgefahr kann somit häufig auf die Verwendung einer vorgespannten Außenscheibe verzichtet werden.

3 Objektbezogen können alle INFRASTOP® OW-Typen auf Pilkington Suncool™-Basis in den üblichen Dicken geliefert werden. Eine Kombination mit Pilkington Activ™ ist nicht möglich.

4 Der Farbeindruck und die Transmissionswerte eines Isolierglases mit Beschichtung auf herkömmlichem Floatglas und Pilkington Optiwhite™ sind unterschiedlich. Eine Bemusterung ist in jedem Fall zu empfehlen.

5 Im Regelfall besteht nur die äußere, beschichtete Scheibe aus Pilkington Optiwhite™. Sie trägt entscheidend zum optischen Eindruck, zum resultierenden g-Wert und zur Gesamtabsorption des Aufbaus bei.

6 2.6_Sonnenschutz-Verbundglas

7 Sonnenschutz-Verbundglas besteht aus zwei Float-Scheiben mit einer Beschichtung zur Verbundfolie. Allein, aber vor allem in Kombination mit dahinterliegenden Verglasungen werden geringe g-Werte realisiert. Je nach Einbaurichtung variieren die Licht- und Energiewerte (s. Tabelle unten).

Neutral 65/59

8 Das zwischenbeschichtete Sonnenschutz-Verbundglas Neutral 65/59 wurde speziell für den Einsatz in Doppelfassaden entwickelt. Je nach Einbaurichtung der Scheibe resultiert eine Lichtreflexion von 17% oder 8%.

Die Sicherheitseigenschaften dieses Glases wurden durch Pendelschlagprüfungen nach EN 12600 bei der höchsten vorgesehenen Fallhöhe von 1200 mm nachgewiesen (Klasse 1(B)1).

In Anlehnung an DIN 18008-2, Abschnitt 6.1 gehen wir grundsätzlich von einer vierseitigen durchgehenden Rahmung aus. Diese bietet u. a. auch Schutz vor Einfluss von Feuchtigkeit an der Kante.

bright neutral SzF

Für das zwischenbeschichtete Verbundglas bright neutral SzF (SzF: Schicht zur Folie) wurde eine „Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung“ (abZ) des Deutschen Instituts für Bautechnik DIBt eingeholt, um die bauaufsichtlichen Anforderungen zum Einsatz in Gebäuden zu erfüllen, die bislang nur mit VSG möglich waren, z. B. als Einfachverglasungen in Vorhangfassaden, bei Innenausbauten, Vordachsystemen oder in Doppelhautfassaden. Diese abZ Z-70.4-138 ist am 14. April 2020 ausgelaufen. AGC INTERPANE bestätigt aber die Übereinstimmung des Produktes mit der bisherigen abZ über eine sog. fTD (freiwillige Technische Dokumentation). Davon abgesehen, muss der Weiterverarbeiter des beschichteten Glasproduktes und Hersteller von VSG weiterhin die Vorgaben, die in der abZ genannt sind, beachten und entsprechend bestätigen, zum Beispiel über eine Herstellererklärung oder eine Übereinstimmungsbestätigung eines fremdüberwachenden Instituts. Diese Nachweise sind immer ergänzend zur Leistungserklärung und zum CE Zeichen zu erbringen.

Technische Daten für eine Dicke von 12 mm

Typ	Licht-durch-lassgrad	Gesamt-energie-durch-lassgrad	Licht-reflexions-grad nach außen	Licht-reflexions-grad nach innen	maximale Ab-messung
	T_L / %	g / %	R_{La} / %	R_{Li} / %	
Neutral 65/59	65	59	17	8	600 x 321
	65	61	8	17	600 x 321
bright neutral SzF	72	69	23	22	260 x 420 ¹⁾
	72	69	22	23	260 x 420 ¹⁾

¹⁾ größere Abmessungen auf Anfrage

2_Sonnenschutzgläser und Adaptive Gläser

2.7_INFRASTOP® RADARSTOP

Radarreflexionsdämpfung

1 Die Radarreflexionsdämpfung ist eine Anforderung der Deutschen Flugsicherung (DFS) an die Fassade größerer Gebäude in der Nähe von Flughäfen. Ziel ist es, die Reflexion von Radarsignalen, die an großen Fassadenflächen auftritt, zu unterdrücken, da diese reflektierten Signale zu Falschmeldungen auf den Radarbildschirmen der Fluglotsen führen und damit den Flugverkehr erheblich beeinträchtigen können.

2 Die Anforderungen an die Radarreflexionsdämpfung bewegen sich i. a. zwischen 10 dB (Dezibel) und 20 dB. Dies entspricht einer Reduzierung (Dämpfung) des an der Fassade reflektierten Signals von 90% (10 dB) bzw. 99% (20 dB). Die Höhe der geforderten Dämpfung ist von vielen Faktoren abhängig, u.a. von der Größe eines Gebäudes, dessen Entfernung und Orientierung zur Radaranlage.

3 Für diese spezielle Anforderung wurde die Isolierverglasung INFRASTOP® RADARSTOP entwickelt.

4 INFRASTOP® RADARSTOP ist ein Isolierglas, das mit einer speziellen Beschichtung versehen ist. Durch Absorption und phasenverschobene Überlagerung (Interferenz) des einfallenden und am Isolierglas reflektierten Radarsignals wird bei INFRASTOP® RADARSTOP eine hohe Radarreflexionsdämpfung erreicht. Aufgrund der besonderen Anforderung an die Isolierverglasung und den sonstigen „normalen“ Anforderungen des Architekten an z. B. eine brillante, schall- und wärmedämmende Verglasung, muss für jedes Objekt ein Glasaufbau gesondert berechnet werden. Licht- und Energiewerte werden bestimmt durch den jeweiligen Glasaufbau.

5
6 Jeder INFRASTOP® RADARSTOP-Aufbau ist daher eine ganz spezielle Isolierglaslösung für das jeweilige Objekt. Es sollte daher bereits in einem frühen Planungsstadium mit uns Kontakt aufgenommen werden, um die besonderen Belange der Radarreflexionsdämpfung und die daraus erwachsenden Konsequenzen für die Glas-, Rahmen- und Fassadengestaltung zu berücksichtigen. Die oft unvereinbar scheinenden Wünsche können von uns weitgehend erfüllt werden, wie bereits ausgeführte Großprojekte beweisen.

7
8 Zur Erzielung der Radarreflexionsdämpfung ist hinter der Fassadenplatte in einem genau definierten Abstand ein elektrisch leitfähiger Reflektor, z. B. in Form eines Maschengitters, anzuordnen, oder es sind absorbierende Materialien anzubringen.

2.8_Kombination beschichteter Gläser mit DELODUR® Design

INFRASTOP® und THERMOPLUS® Design

Eine zusätzliche Variante der Fassadengestaltung ist durch die Kombination von INFRASTOP® und THERMOPLUS® mit einer im Siebdruckverfahren aufgetragenen Emaillierung (in der Regel auf Position 2) möglich. Nicht alle Beschichtungen und Bedruckungen sind hierzu geeignet.


INFRASTOP® Design kann nur auf Anfrage bestellt werden, da eine objektbezogene Beratung und Freigabe notwendig ist.

Durch die Kombination mit DELODUR® Design verändern sich der Licht- und Gesamtenergiedurchlassgrad des Sonnenschutz- bzw. Wärmedämmglases. Hierdurch ist ein zusätzlicher Sicht- und Blendschutz und bei den Wärmedämmgläsern ein zusätzlicher Sonnenschutz möglich.

In den beiden folgenden Diagrammen sind beispielhaft Licht- und Gesamtenergiedurchlassgrad in Abhängigkeit des Bedruckungsgrades dargestellt, wobei eine ausgewählte graue Siebdruckfarbe berücksichtigt wurde.


Der Licht- und Gesamtenergiedurchlassgrad des ausgewählten beschichteten Funktionsglases (ohne Siebdruckung) kann jeweils auf der vertikalen Achse abgelesen werden.

Lichtdurchlassgrad / %



2_Sonnenschutzgläser und Adaptive Gläser

Gesamtenergiedurchlassgrad / %



Beispiel: INFRASTOP® Neutral 70/40 mit dem Siebdruck auf Position 2, Bedruckungsgrad 40%.

Es soll der Lichtdurchlassgrad ermittelt werden: Hierzu ist die Gerade mit dem Lichtdurchlassgrad von 70% auf der vertikalen Achse zu verwenden. Bei einem Bedruckungsgrad von 40% kann dann die resultierende Lichtdurchlassgrad mit etwa 45% abgelesen werden.

Entsprechend ergibt sich ein Gesamtenergiedurchlassgrad von ca. 25%.

Anmerkungen:

Der Anhang C der EN 410: 2011-04 beschreibt ein Verfahren zur Berechnung der spektralen Kenngrößen von Siebdruckglas. Aufgrund von Messungen an Scheiben mit und ohne Oberflächenbehandlung können in Abhängigkeit des Bedruckungsgrades zunächst die spektralen Größen der siebbedruckten Scheibe und dann die Kenngrößen wie Lichtdurchlassgrad T_L und Gesamtenergiedurchlassgrad g des Isolierglases berechnet werden.

Die hieraus berechneten Werte für unterschiedliche Bedruckungsgrade sind abhängig von den Messungen an den vollflächig bedruckten Scheiben. Diese weisen produktionsbedingt Toleranzen auf, z.B. aufgrund von Farbe und Zusammensetzung, Schichtdicke, Glasdicke, Lufttemperatur, -feuchtigkeit bei der Produktion und dem Produktionsverfahren.

Die berechneten Werte in den Diagrammen haben daher orientierenden Charakter. Siebdruck und Beschichtung bewirken eine erhöhte Absorption der solaren Strahlung. Die Bedruckungsgrade sollen etwa 50% nicht überschreiten, um die Lebensdauer des Isolierglases durch die thermische und mechanische Belastung des Randverbundes nicht herabzusetzen.

Aufgrund der erhöhten Absorption ist eine Innenscheibe aus DELODUR® zu empfehlen.


Die Außenscheibe besteht prinzipiell aus DELODUR®. Glasdicken von 6 mm bis 10 mm sind möglich. Die maximalen produktionstechnisch möglichen Abmessungen sind 230 cm x 480 cm.

Eine Bemusterung, möglichst in Originalgröße, ist zu empfehlen.

2_Sonnenschutzgläser und Adaptive Gläser

2.9_DESION® - Parametrisch bedrucktes Glas

DESION® ist ein innovatives Sonnenschutz-Komplettsystem, bei dem individuell gestaltbare Bedruckungen auf einer oder mehr Glasebenen einen selektiven Sonnen-, Sicht- und Blendschutz mit kalkulierbaren Werten erzeugen.



Durch Bedruckung mehrerer Ebenen eines Glasaufbaus kann die Transparenz und die Lichtdurchlässigkeit winkelabhängig konfiguriert werden. Der Sonnenschutz von DESION® ist dadurch dynamisch – in Abhängigkeit vom Einstrahlungswinkel.

Wesentlicher Bestandteil des Systems ist das Online-Planungs- und Visualisierungstool DESION® VR Cube. Zusätzlich werden die bauphysikalischen Werte des Glases auf den jeweiligen Einbauort bezogen berechnet.

DESION® ermöglicht somit die Entwicklung eines individuellen und charakteristischen Fassaden-Designs bei gleichzeitiger fundierter Prognose der Gesamtenergie- und Lichtdurchlässigkeit.

THERMOPLUS®	ohne Bedruckung	mit Bedruckung ¹⁾	
Einstrahlungswinkel	0°	0°	45°
Lichttransmission (L _T)	74	47	31
Energie (g-Wert)	54	38	28

¹⁾ Druck mit 50% Bedruckungsgrad Pos. 1 weiß, Pos. 2 staubgrau, deckungsgleich



<https://desion.flachglas-gruppe.com/>



2.10_INFRAREFLECT® – Jalousie-Isolierglas

INFRAREFLECT® ist ein Isolierglassystem mit einer im Scheibenzwischenraum integrierten Jalousie, Plissée oder Plissé Black-out. Die Bedienung erfolgt manuell oder motorisch.

Standardmäßig wird INFRAREFLECT® mit THERMOPLUS® kombiniert. Die Wärmedämmbeschichtung ist dabei immer auf der raumseitigen Glasscheibe zum Scheibenzwischenraum angeordnet (Ausnahme: Bei Plissée-Behängen).

Der Aufbau besteht aus mindestens zwei 6 mm dicken Gläsern, wobei das äußere aus DELODUR® besteht. Auch Dreifach-Jalousiegläser mit Wärmedämm-Beschichtung sind grundsätzlich möglich. Dann befinden sich die Beschichtungen auf Pos. 3 und/oder Pos. 5. Die äußere und mittlere Scheibe sind zwingend vorgespannt. Kombinationen mit anderen Funktionsgläsern mit Schallschutz- oder Sicherheitseigenschaften sind problemlos möglich.



INFRAREFLECT® bietet mit seinen variablen Lamellenreflektoren die Möglichkeit, die Innenraumverhältnisse optimal, schnell und unkompliziert den jeweiligen Witterungs- und Lichtbedingungen anzupassen.

Im oberen Teil des Scheibenzwischenraums befindet sich der farblich mit den Lamellen abgestimmte Kopfkasten (Höhe 24,3 bis 55 mm). Der Scheibenzwischenraum ist bei allen Systemen hermetisch geschlossen.

Die Anordnung der wartungsfreien Jalousie im Scheibenzwischenraum schützt diese zuverlässig gegen Umwelteinflüsse, wie Bewitterung, Staub, Schmutz, chemische und mechanische Belastungen/Beschädigungen, sowie Fehlbedienung.

Folgende Typen des innenliegenden Behangs werden angeboten:

Jalousien

Diese sind aus einer Aluminiumlegierung mit Polyesterlack gefertigt und in 9 Farben verfügbar. Durch die Stellung der Lamellen lässt sich eine Lichtdurchlässigkeit zwischen 3 % und 80 % erzielen.

Es besteht darüber hinaus die Möglichkeit, einen statischen Sonnenschutz in Form einer INFRASTOP®-Beschichtung auf Pos. 2 mit einem variablen Sonnenschutz durch eine spezielle Jalousie im SZR zu kombinieren. Die beschichtete Lamelle V95 hat eine sehr hohe Außenreflexion. Die Energieabsorption der Jalousie ist minimal, so dass sich die (mittlere) und raum-

2_Sonnenschutzgläser und Adaptive Gläser

seitige Scheibe des MIG weniger stark als bei einer herkömmlichen Jalousie im SZR erwärmt.

Minimale g-Werte von weniger als 10% bei 2-fach und bis zu 4% bei 3-fach Isolierglas sind je nach Glasaufbau möglich. Der U_g -Wert der Verglasung ist abhängig von den gewählten Beschichtungen. Im geschlossenen Zustand der Jalousie ist der Wärmedurchgang im Winterfall tendenziell vermindert.

Die Leiterkordeln und Zugschnüre bestehen aus formstabilem und abriebfestem Polyester mit Seele (thermofixiert und UV stabilisiert) und sind farblich mit den Lamellen abgestimmt.

Plissée


Transluzente Plisséestoffe mit einer Faltung von 14 mm stehen in 2 Stoffqualitäten mit unterschiedlichen Transmissions- und Reflexionswerten sowie 19 verschiedenen Farben zur Verfügung. Mit einer Aluminiumbeschichtung auf der Außenseite wird eine Lichtdurchlässigkeit von 4% und ohne von ca. 50% erreicht.

Plissée Black-out

Beim Plissée Black-out bilden zwei Stofflagen, die jeweils auf der Innenseite mit Aluminium beschichtet sind, eine Wabenstruktur mit einer Faltung von 20 mm. Die Stoffe sind ungelocht, da die Zugschnüre unsichtbar zwischen den Stofflagen geführt werden. Der Black-out-Behang ist raumseitig weiß oder beige und nach außen immer weiß. U-förmige, schwarz eloxierte Abstandhalter mit 12 mm langen Doppelstegen reduzieren im Randbereich einfallendes Licht auf ein absolutes Minimum. Der verwendete Stoff ist 100% lichtdicht, so dass das Plissée Black-out blickdicht und für Verdunklung geeignet ist.

Folgende Systeme zur Bewegung der Jalousie (bzw. des Plissées) werden angeboten:

System		
	System P Drehknopf seitlich im Flügelrahmen	System B-side Drehknopf am Seiten- profil auf dem Glas
Jalousie		
SZR	20, 22, 24 mm	20, 22 mm
Funktion	Wenden	Wenden

System		
	System C Außenmagnet mit Kordel (Drehknopf, Drehstab, Außenmotor bürstenlos)	System MB Elektrisch mit Innenmotor (bürstenlos)
Jalousie		
SZR	16, 20, 22, 27, 29, 32 mm	20, 22, 27, 29, 32 mm
Funktion	Heben/Senken/Wenden	Heben/Senken/Wenden
Plissée		
SZR	20, 22 mm	20, 22 mm
Funktion	Heben/Senken	Heben/Senken
Plissée Black-out		
SZR	27, 29, 32 mm	27, 29, 32 mm
Funktion	Heben/Senken	Heben/Senken
System		
	System „W Smart“ Innenmotor mit Akku (Solarzelle, Funk- und Fernbedienung optional)	System S Schiebemagnet
Jalousie		Schiebemagnet seitlich
SZR	20, 22, 27, 29, 32 mm	16, 20, 22 mm
Funktion	Heben/Senken/Wenden	Heben/Senken/Wenden
Plissée		Schiebemagnet mittig / (seitlich)
SZR	20, 22 mm	20, 22 mm / (20, 22 mm)
Funktion	Heben/Senken	Heben/Senken
Plissée Black-out		
SZR	27, 29, 32 mm	–
Funktion	Heben/Senken	–

2_Sonnenschutzgläser und Adaptive Gläser

1 Bei 16 mm, 20 mm und 22 mm breiten P/C/S/W/MB Systemen sind speziell entwickelte thermisch verbesserte Abstandhalter bereits Standard. Sie tragen typischerweise zu einer Verbesserung des U_w -Wertes von ca. $0,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ bei, sind Fahrgeräusch reduzierend und verhindern Abrieb sowie dessen Ablagerungen beim Auf- und Abwärtsfahren. Es steht auch ein thermisch verbesserter 29 mm Abstandhalter (C/W/MB) zur Verfügung.

2 Das Heben, Senken und Wenden der Jalousie erfolgt bei den elektrischen MB-Varianten durch einen bürstenlosen 24V-Motor, innenliegend, der von Hausstrom gespeisten Netzteilen mit Spannung versorgt wird. Eine weitere Möglichkeit ist der Betrieb durch einen 3,6V-Elektro-Innenmotor, der durch wiederaufladbare Batterien gespeist und durch optionale Solarzellen unterstützt wird. Die Steuerungsmöglichkeiten für die „MB“-Systeme reichen von klassischen Tastschaltern an der Wand, über Fernbedienung bis zur App, LAN und BUS-Systemen wie z.B. KNX, für die Integration in komplexe Gebäude-Management-Systeme (GMS).

3 Neben der manuellen oder Handsender-Bedienung kann auch eine programmierbare Steuerungseinheit, die z.B. in Abhängigkeit der Helligkeits- und Temperaturverhältnisse den Jalousiemotor ansteuert, objektbezogen angeboten werden. Die Position der Jalousien und der Lamellenwinkel werden dabei stabilen Bewölkungszuständen entsprechend angemessen zeitlich verzögert eingestellt.

4 Es werden nur robuste und zuverlässige Elektromotoren und Systemkomponenten eingesetzt. Die extreme Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der bürstenlosen Innenmotoren und aller übrigen Systemkomponenten wurde durch einen Dauerfunktionstest bei einem Prüfinstitut unter Beweis gestellt. Standardmäßig werden dabei 20.000 Zyklen gefordert, um eine Lebensdauer von mind. 20 Jahren in der Praxis zu simulieren. Absolviert wurden beim Test allerdings deutlich über 200.000 Zyklen.

5 Zur Steuerung von INFRAREFLECT® und Erhalt der Gewährleistung dürfen ausschließlich nur die passenden Bauteile des Herstellers (Pellini ScreenLine® und ScreenTronic) verwendet werden. Die Anschlussmöglichkeit an verschiedene Impulsgeber, intelligente Automatikprogramme oder Integration in ein Smart Building-/ Smart Home-System ist umfassend gegeben.


6 INFRAREFLECT®-Jalousiegläser sind mit den ScreenLine®-Produkten der Firma Pellini SpA gefertigt.



ScreenLine®
by Pellini

2.11_INFRASHADE® – Microwaben-Isolierglas

Das innovative INFRASHADE® Sonnenschutz-Isolierglas basiert auf der in das Isolierglas integrierten Mikrostruktur MicroShade Film®. Die Mikrostruktur weist in Abhängigkeit vom Sonnenstand eine unterschiedliche Reflexion und damit Gesamtenergiedurchlässigkeit auf. Es handelt sich um einen stationären Sonnenschutz, aber mit variablen Eigenschaften.



Funktion der Mikrostruktur

MicroShade Film® ist perforiert und besitzt dadurch eine Mikrowabenstruktur. Hierdurch wird die einfallende direkte solare Strahlung winkelabhängig nach außen reflektiert. Bei hohem Sonnenstand wird somit besonders viel Strahlung abgeschirmt, bei niedrigen Einfallswinkeln wie im Winter, wird vergleichsweise viel Sonnenstrahlung durchgelassen. Zusätzlich ist der Film mit einer UV- und IR-reflektierenden Beschichtung versehen.

MicroShade Film® ist auf der zum SZR weisenden Seite der äußeren ESG-Scheibe (Pos. 2) eines Zwei- oder Dreifachglases aufgebracht. Es handelt sich dabei entweder um ESG, heißgelagertes ESG oder VSG aus ESG.

INFRASHADE® reduziert den CO₂-Fußabdruck durch einen minimalen Materialeinsatz, durch die Reduzierung der Sonnenwärme und keine Betriebs- oder Wartungskosten.

INFRASHADE® ist eine integrierte, passive Sonnenschutzlösung mit langer Lebensdauer, ohne dabei gesundes Tageslicht und eine freie Sicht nach Draußen zu beeinträchtigen.


2_Sonnenschutzgläser und Adaptive Gläser

Die Lichtdurchlässigkeit T_L für senkrechten Strahlungseinfall in Anlehnung an EN 410 beträgt im Zweifachaufbau 57% bei Kombination mit einer THERMOPLUS® S3 Beschichtung, im Dreifachaufbau liegt sie bei 52%.


Die effektive Gesamtenergiedurchlässigkeit variiert je nach Jahres- und Tageszeit und ist vom Standort abhängig. Für eine südliche Fassadenausrichtung im Bereich Kassel variiert der effektive g-Wert im Zweifachaufbau zwischen 29% und 15%, im Dreifachaufbau zwischen 24% und 12% (siehe Diagramme unten). Bei südlicheren Standorten sind die g-Werte tendenziell noch geringer.

Bezüglich der Glasgrößen und der Modellformen gibt es nur sehr wenige Einschränkungen. Spezielle Details können mit dem Isolierglashersteller abgestimmt werden.

Beispiel: Über den Monat gemittelte effektive g-Werte für eine südliche Fassadenorientierung mit Standort Kassel und eine senkrechte Verglasung mit MicroShade Film®.



INFRASHADE® S3 4(16)4



INFRASHADE® III S3 4(12)4(12)4

INFRASHADE® basiert auf MicroShade® Film, einem Produkt der MicroShade A/S, Dänemark.

2.12_SG Historic+ Sonnenschutz – Restaurations-Isolierglas

Diese Sonnenschutz-Isoliergläser zeichnen sich durch eine sehr geringe Gesamtdicke aus und sind damit speziell für den Denkmalschutz- und Renovierungsbereich geeignet.

Verwendet werden für diesen Zweck besonders dünne Glasscheiben, standardmäßig ab einer Dicke von 3 mm, wobei die äußeren Scheiben zum SZR mit einer Sonnenschutzbeschichtung versehen sind.

Die SG Historic+ Scheiben besitzen eine durch die Herstellung bedingte unregelmäßige Oberfläche, die optisch denen historischer Gläser entspricht. Sie sind thermisch vorspannbar und lassen sich zu Verbund-Sicherheitsglas weiterverarbeiten, so dass auch Sicherheitsanforderungen erfüllt werden können.

SG Historic+ Sonnenschutz-Restaurations-Isoliergläser besitzen Scheibenzwischenräume ab 4 mm und eine Argon- oder Kryptongasfüllung. Das Maximal-Maß ist ca. 80 x 85 cm².

Technische Werte für SG Historic+ Sonnenschutz 2 x 3 mm


vetroSol®- Beschichtung Pos. 2	SZR mm	U _g W/(m ² K)		T _L	g	R _{La}	T _{UV}
		Argon	Krypton	%	%	%	%
neutral 70/37	4	2,5	1,8	71	39	12	10
	6	2,0	1,4				
	8	1,6	1,1				
	10	1,4	1,0				
light grey 60/33	4	2,5	1,8	60	34	10	13
	6	2,0	1,4				
	8	1,6	1,1				
	10	1,4	1,0				
shine 40/22	4	2,5	1,9	41	23	17	3
	6	2,0	1,4				
	8	1,7	1,2				
	10	1,4	1,0				

Auf Anfrage ist Historic+ Sonnenschutz auch ab Glasstärken von 2 x 2 mm möglich. In Abhängigkeit des Aufbaus können sich die technischen Werte nach EN 410 und EN 673 ändern.



www.sollingglas.de | info@sollingglas.de





vetroFit SG

Die perfekte Lösung für Ganzglas-Fassaden

vetroFit SG ist ein fertig konfektioniertes System für Structural Glazing-Fassaden. Besonderheit: die mechanische Sicherung der Außenscheibe wird unsichtbar mittels Nut im Glas und einer patentierten Feder realisiert.

www.vetrofi.de



FLACHGLAS
MARKENKREIS

3_Glasfassaden

3.1	Fassadenplatten	86
3.1.1	Allgemeine Hinweise	86
3.1.2	DELOGCOLOR®	89
3.1.3	INFRACOLOR® und INFRACLAD®	91
3.1.4	Einbau- und Verglasungshinweise	95
3.2	Leuchtglass für die Fassade	98
3.2.1	LEDscreen® Fassadenpanel	98
3.2.2	LEDscreen® Leucht-Isolierglas	99
3.3	Konstruktive Glasfassaden	100
3.3.1	Structural Glazing	100
3.3.2	Vordachsysteme	105
3.3.3	Pilkington Profilit™-Profilbauglas	107
3.4	Photovoltaik-Glas	119
3.4.1	Pilkington Sunplus™ BIPV	119



www.delogcolor.de



3_Glasfassaden

3.1_Fassadenplatten

3.1.1_Allgemeine Hinweise

Fassadenplatten bieten die Möglichkeit, die gesamte Außenhaut eines Gebäudes mit Glas zu gestalten. Dabei werden zwei Konstruktionsprinzipien unterschieden, die Kalt- und die Warmfassade.


Kaltfassade = hinterlüftete Fassade

Die Kaltfassade ist eine zweischalige Außenwandkonstruktion mit einem belüfteten Zwischenraum.

Die **äußere Schale**, hier die ein- oder zweischiebige Fassadenplatte, dient dem Wetterschutz und der architektonischen Gestaltung.

Die **innere Schale** ist das tragende Element für die Fassadenplatten, bildet den Raumabschluss und übernimmt die thermische Isolation.

Der **Zwischenraum** zwischen beiden Schalen muss immer belüftet werden, damit anfallende Feuchtigkeit zügig abgeführt werden kann. Bei zweischiebigen Fassadenplatten muss außerdem über die Hinterlüftung unter Umständen eine große Wärmemenge abgeführt werden, die durch die Strahlungsabsorption der Fassadenplatten entsteht. Dies ist wichtig, weil bei hohen Temperaturen der Randverbund der zweischiebigen Fassadenplatte hoch belastet wird, mit dem Risiko einer verringerten Lebensdauer.



Hinterlüftungsvorschriften in Anlehnung an DIN 18516-1

Abstand Fassadenplatte-Wand:	mind. 20 mm
Öffnungsfläche:	zumindest am Gebäudefußpunkt und am Dachrand mit Querschnitten von mind. 50 cm ² je 1 Meter Wandlänge

Zweischeibige Fassadenplatten

Abstand Fassadenplatte-Wand:	mind. 30 mm
Öffnungsfläche unten:	40 % von Scheibenbreite x Abstand zur Wand (also mind. 120 cm ² je lfd. Meter).
Öffnungsfläche oben:	50 % von Scheibenbreite x Abstand zur Wand (also mind. 150 cm ² je lfd. Meter).


Warmfassade = nicht hinterlüftete Fassade

Die Fassadenplatten können zusammen mit einer dahinter angebrachten Isolierung und einer raumseitigen Dampfsperre zu einem Fassadenelement verarbeitet werden. Dieses Element wird dann als Ausfachung in die tragende Konstruktion eingebaut.

Die Fassadenelemente übernehmen die Funktion des Raumabschlusses, des Witterungsschutzes sowie der thermischen Isolation. Sie sind ebenfalls wie die Fassadenplatten ein architektonisch gestalterisches Element.

Sie übernehmen keine tragende Funktion!

Da in der Warmfassade die kühlende Hinterlüftung fehlt, sind bei doppelscheibigen Fassadenplatten die Einschränkungen im Kapitel 3.1.3 zu beachten.



3_Glasfassaden

Einscheibige Fassadenplatten (ESG-H)

DELOGCOLOR® Einscheiben-Sicherheitsglas:
Die Rückseite ist vollflächig einfarbig emailliert.




DELOGCOLOR® mit Pilkington Activ™:

Die Ausführung von DELOGCOLOR® mit der selbstreinigenden Beschichtung Pilkington Activ™ auf der Witterungsseite ist möglich. Weitere Hinweise zum Selbstreinigungseffekt im Kapitel 6.4.



• INFRACOLOR® E040 RC, E050 RC:
Die der Witterung abgewandte Seite besitzt eine reflektierende Metalloxydbeschichtung und ein Email.



• INFRACLAD® E120, E130, E200:
Die reflektierende Beschichtung liegt auf der Rückseite (Pos. 2). Bei INFRACLAD® Design E120, E130 und E200 ist die Rückseite zusätzlich teilflächig mit einem Email-Siebdruck versehen.




Beschichtung - - - - -
Emaillierung _____

Zweischeibige Fassadenplatten (ESG-H)

INFRACLAD® Fassadenplatten im Isolierglasaufbau (mit INFRASTOP®-Beschichtung geschützt auf einer dem SZR zugewandten Glasoberfläche) bestehend aus zwei DELODUR®-H-Scheiben.

Die Innenscheibe ist auf der Rückseite emailliert (Position 4).



Beschichtung - - - - -

Emaillierung —————

3.1.2_DELOGCOLOR®

DELOGCOLOR® sind Einscheiben-Sicherheitsgläser, die auf der Rückseite mit Keramikfarben vollflächig emailliert sind. Bei DELOGCOLOR® RC wird die Farbe mit einer Walze gleichmäßig auf die Glasoberfläche aufgetragen. Die Standarddicken sind 6 mm und 8 mm, andere Glasdicken zwischen 5 mm und 19 mm können ebenfalls bedruckt werden.

Angeboten werden zahlreiche Standard-Grautöne, ein umfangreiches Farbspektrum steht als Sonderfarbe zur Verfügung. Nicht lieferbar sind Leuchtfarben, Lila/Violett- und Metallic-Farbtöne. Zu DELOGCOLOR® anderer Herstellungsverfahren (z. B. Siebdruckung) kann es Farbabweichungen geben.

Standardmäßig erfolgt die Bedruckung auf Floatglas. Um eine höhere Farbbrillanz und eine optimale Anpassung des Farbtones an eines der Farbsysteme zu erzielen, empfehlen wir die Verwendung von Weißglas. Dies gilt insbesondere bei hellen Farbtönen, da hier eine besonders gute Farbwiedergabe möglich ist.

Eine Farbauswahl ausschließlich nach der Standardfarbkarte bzw. der Farbkarte eines der Farbsysteme empfehlen wir nicht, da die colorierte Glasscheibe durch die Eigenfarbe des verwendeten Glases und die Reflexion an der Glasoberfläche einen abweichenden Farbeindruck hinterlassen kann. Im Zweifelsfall empfehlen wir eine Bemusterung.

DELOGCOLOR® kann zusätzlich auch mit der selbstreinigenden Beschichtung Pilkington Activ™ auf der Witterungsseite versehen werden. (Weitere Hinweise in Kapitel 6.4).

3_Glasfassaden

DELOGCOLOR® Fassadenplatten – Maße und Toleranzen

Produktname	Glasdicke mm	Dicken- toleranz mm	Maximale Abmessung ²⁾ cm x cm
DELOGCOLOR® RC	6	± 0,2	240 x 400
	8, 10 ¹⁾	± 0,3	240 x 480

Minimalabmessung 20 cm x 30 cm

¹⁾ 5 mm, 12 bis 19 mm auf Anfrage

²⁾ Die angegebenen Maximalabmessungen zeigen die Herstellmöglichkeiten.

Sie haben nichts zu tun mit den aus der Anwendung bedingten Maximalgrößen.
Abmessungstoleranzen siehe DELODUR®-Kapitel 6.7

Lichtreflexion bei DELOGCOLOR®

Die Reflexion nach außen ist eher schwach und in der Regel ähnlich einer Floatscheibe von etwa 8 %.

Bei weißen Farbtönen kann die Lichtreflexion auf bis zu 30 % ansteigen (diffuse Reflexion).

3.1.3_INFRACOLOR® und INFRACLAD®

INFRACOLOR® und INFRACLAD® Fassadenplatten bieten eine große Anzahl von Möglichkeiten, farblich einheitliche Ganzglasfassaden zu gestalten. Obwohl die farbliche Anpassung vor allem der zweiseibigen Fassadenplatten an ihre INFRASTOP®-Typen in den meisten Fällen als sehr gut zu bezeichnen ist, sollte als Entscheidungshilfe eine Bemusterung, ggf. in Originalgröße, vorgenommen werden, da letztendlich ein Urteil über die Qualität der Anpassung in Farbe und Reflexionsgrad subjektiv ist.

Die einscheibigen Fassadenplatten unterscheiden sich in ihrem Aufbau:

INFRACOLOR®

INFRACOLOR® besitzt eine Metalloxidbeschichtung und eine Emaillierung auf der wetterabgewandten Seite (Pos. 2)

INFRACLAD®

Die einscheibigen INFRACLAD® Fassadenplatten aus Einscheiben-Sicherheitsglas besitzen eine Reflexionsbeschichtung mit sehr niedriger Lichtdurchlässigkeit, die sich stets witterungsgeschützt auf Pos. 2 befindet.

INFRACLAD® Design

Eine zusätzliche Gestaltungsmöglichkeit bietet die Kombination der einscheibigen INFRACLAD® Fassadenplatten E120, E130 und E200 mit einem teilflächigen Email-Siebdruck auf der Rückseite der beschichteten Fassadenplatte.

Eine Farbauswahl ausschließlich nach der Farbkarte eines der Farbsysteme empfehlen wir nicht, da der Siebdruck durch die Eigenfarbe des Glases und die Reflexion an der Glasoberfläche und der Beschichtung einen abweichenden Farbeindruck hinterlassen kann.

3_Glasfassaden

INFRACLAD® zweischiebig

Die Reflexionsbeschichtung der zweischiebigen INFRACLAD® Fassadenplatten weist immer zum SZR. Auf Pos. 4 ist eine Emaillierung aufgebracht.

Für die Anwendung von doppelschiebigen INFRACLAD® Fassadenplatten in der Warmfassade ist ein asymmetrischer Isolierglasaufbau, z. B. 8(6)6, und ein Scheibenzwischenraum von 6 mm zu wählen. Ein Scheibenzwischenraum von 4 mm und 8 mm ist nicht möglich. Die Standard-Isolierglasaufbauten sind für diesen Fall 8(6)6 bzw. 10(6)8.

INFRACOLOR® und INFRACLAD® Fassadenplatten: Maße und Toleranzen

Einschiebige INFRACLAD® und INFRACOLOR® Fassadenplatten

Produktname	Glasdicke mm	Dickentoleranz mm	Max. Abm. cm x cm
INFRACOLOR®	6, 8 ¹⁾	± 0,3	200 x 300 ¹⁾
INFRACLAD®	8 10		250 x 450 ¹⁾

¹⁾ Weitere Glasdicken und Abmessungen auf Anfrage.

Die angegebenen Maximalabmessungen zeigen die Herstellmöglichkeiten; sie haben nichts zu tun mit den aus der Anwendung bedingten Maximalgrößen.

INFRACOLOR® Fassadenplatten werden standardmäßig mit geschliffenen Kanten (KGN) geliefert.

Zweischiebige INFRACLAD® Fassadenplatten

Scheibenzwischenraum in mm	Dickentoleranz mm	Max. Abmessung cm x cm
6	+ 2/ -1	200 x 340 ²⁾
8 ¹⁾	+ 2/ -1	200 x 340 ²⁾

Minimalabmessung der Fassadenplatten 24 cm x 38 cm

¹⁾ nicht geeignet für die Warmfassade

²⁾ Die angegebenen Maximalabmessungen zeigen die Herstellmöglichkeiten; sie haben nichts zu tun mit den aus der Anwendung bedingten Maximalgrößen.

INFRACOLOR® und INFRACLAD® Fassadenplatten:
Lichtreflexion R_L nach außen, einscheibige Fassadenplatten

Einscheibige INFRACOLOR® Fassadenplatten

INFRACOLOR®	
Typ	R_L / %
E040 RC	20
E050 RC	20

Einscheibige INFRACLAD® Fassadenplatten

INFRACLAD®	
Typ	R_L / %
E120	35
E130	19
E200	19

Zweischeibige INFRACLAD® Fassadenplatten

Typ	R_L / %	Typ	R_L / %	Typ	R_L / %
D440	14	D470	25	D520	14
D450	17	D490	37	D530	9
D460	18	D500	7		

3_Glasfassaden

Kombinationsmöglichkeiten von INFRASTOP®-Isoliergläsern und abgestimmten Fassadenplatten

INFRASTOP®	INFRASTOP® III	geeignet für Kalt- und Warmfassade	
		zweischeibig 6 mm und 8 mm SZR	einscheibig
Blau 50/27	Blau 45/25	D460	E130
Brillant 71/39	Brillant 65/36	–	E200 ¹⁾
70/35	63/34	D520	E200 ¹⁾
66/33	59/32	D440	E200 ¹⁾ /E040 RC
60/31	54/30	D530	E200 ¹⁾
50/25	45/24	D450	E200 ¹⁾ /E050 RC
Neutral 70/40	Neutral 63/39	D500	E200 ¹⁾
Silber 50/30	Silber 45/28	D490	E120 ¹⁾

¹⁾ Farbliche Anpassung an den INFRASTOP®-Typ, jedoch unterschiedlicher Reflexionsgrad und Farbtönung möglich.

Aus produktionstechnischen Gründen ist eine absolute Gleichheit in der Außenansicht nicht immer möglich. Das gilt insbesondere für Nachbestellungen.

3.1.4_Einbau- und Verglasungshinweise

Farbeinhaltung

Aus produktionstechnischen Gründen ist eine absolute Farbgleichheit nicht immer möglich. Das gilt insbesondere für Nachbestellungen.

Auch Nachbestellungen zu bestimmten Farbregistern (RAL, NCS, Sikkens, o. ä.) werden wegen des glastypischen Aussehens minimale Abweichungen zu anderen Materialien aufweisen.

Kantenbearbeitung

Normalerweise werden die Scheiben mit gesäumten Kanten geliefert. Freistehende Kanten müssen mindestens geschliffen (KGN) sein, worauf in der Bestellung hinzuweisen ist.

Heißlagerungstest (Heat-Soak-Test)

Für die Anwendung innerhalb Deutschlands werden unsere Fassadenplatten aus ESG generell einem Heißlagerungstest unterzogen.

Bohrungen/Ausschnitte

Für vorgespannte einscheibige Fassadenplatten sind grundsätzlich die unter dem Abschnitt DELODUR® aufgeführten Bohrungen und Ausschnitte möglich. Der Radius am Schnittpunkt der Einschnitte soll mind. 30 mm sein. Abweichungen hiervon bedürfen unbedingt der Rücksprache mit genauer Angabe der Anwendung der einscheibigen Fassadenplatte.

Einbau vor hellem Hintergrund

Werden emaillierte Fassadenplatten wie DELOGCOLOR® vor hellem Hintergrund eingesetzt oder von der dem Betrachter abgewandten Seite durchleuchtet, so kann der Eindruck eines sogenannten „Sternenhimmels“ und Streifenbildung entstehen, denn das bei hoher Temperatur aufgeschmolzene Email ist undurchsichtig, aber nicht absolut lichtundurchlässig. Es besteht die Möglichkeit, einen doppelten Farbauftrag aufzubringen, um diesen optischen Effekt zu beeinflussen.

Beständigkeit der Emaillierung

Die Emaillierung ist weitgehend kratzfest und säureresistent; Licht- und Haftbeständigkeit entsprechen der Haltbarkeit keramischer Schmelzfarben; die Emailseite ist nicht als Ansichtsseite geeignet und darf nicht der Witterung zugewandt sein. Für die Anwendung im Baubereich ist die UV-Beständigkeit gegeben.

3_Glasfassaden

Reinigung

Für metalloxidbeschichtete Fassadenplatten mit offenliegender Reflexionsbeschichtung sind besondere Reinigungsvorschriften zu beachten.

Dazu stehen besondere Reinigungsrichtlinien zur Verfügung.

1 Verklebung mit anderen Materialien

Bei der Verklebung von emaillierten Fassadenplatten ist zu beachten, dass insbesondere bei hellen Emailfarben der Kleber durchscheinen kann. Es ist darauf zu achten, dass die Kleberfarbe entsprechend der verwendeten Emailfarbe gewählt wird. Im Zweifelsfall sollte dies anhand von Musterscheiben vorab getestet werden.

2 i

3 Allgemeine Verglasungshinweise

- Scheiben mit offensichtlichen Kantenverletzungen dürfen nicht eingebaut werden.
- Die Scheiben müssen so gelagert sein, dass keine nennenswerten Zwängungskräfte aus äußeren Belastungen erzeugt werden.
- Distanzhalter müssen witterungsbeständig sein, eine weiche Bettung auf Dauer sicherstellen und in der Regel aus Elastomeren bestehen.
- Auch unter Last- und Temperatureinfluss darf kein Glas-Metall-, Glas-Glas- oder Glas-Wandkontakt auftreten.
- Bei zwei- oder vierseitig gehaltenen Scheiben muss die Klemmfläche über die ganze Länge ausgeführt werden.
- Zwischen Scheibenkante und Falzgrund muss der Spielraum mindestens 5 mm betragen.

6 Zweischiebige INFRACLAD® Fassadenplatten mit dem Standard-Isolierglas-Randverbund müssen allseitig verglast werden. Wird bei der Bestellung ein Silikonrandverbund gewählt, können die zweischiebigen Fassadenplatten auch zweiseitig gehalten werden.

Einscheibige INFRACLAD® und INFRACOLOR® Fassadenplatten

Für die Verglasung einscheibiger Fassadenplatten gelten die üblichen Richtlinien, insbesondere

- DIN 18361, Verglasungsarbeiten
- DIN 18008-1 bis -3, Glas im Bauwesen Bemessungs- und Konstruktionsregeln
- DIN EN 1991-1, Einwirkungen auf Tragwerke
- Technische Richtlinie Nr. 3 des Glaserhandwerks, Klotzung von Verglasungseinheiten

Einscheibige INFRACLAD® und INFRACLAD® Design Fassadenplatten

Diese Fassadenplatten besitzen auf Position 2 eine weitgehend lichtundurchlässige Reflexionsschicht. Eine zusätzliche Folie auf der Rückseite der Fassadenplatte ist nicht erforderlich.

Die Reflexionsbeschichtung darf nicht mechanisch beschädigt werden. Verschmutzungen durch Dicht- und Klebstoffe sowie z. B. Betonauswaschungen sind unbedingt zu vermeiden. Von den Wandelementen bzw. den davor angebrachten Wärmedämm-Materialien dürfen auch langfristig keine chemisch aggressiven Stoffe abgegeben werden. Wegen der sehr geringen Lichtdurchlässigkeit der Fassadenplatte ist es nicht erforderlich, dass der Hintergrund gleichmäßig dunkel gehalten wird. Jedoch müssen hellglänzende Oberflächen, z. B. Befestigungsteller der Dämm-Materialien, dunkel gestrichen werden. Eine Weiterverarbeitung zu Paneelen ist möglich. Auf den Verwendungszweck ist bei der Bestellung hinzuweisen, und zwar wegen der in einigen Fällen notwendigen Entfernung der Beschichtung im Randbereich. Bei Verklebung des Umleimers mit dem Silikon Dow Sil 3363 oder 3793 kann die Randentschichtung entfallen.

3_Glasfassaden

3.2_Leuchtglass für die Fassade

3.2.1_LEDscreen® Fassadenpanel




Tagsüber begeistert die Architektur durch ihre Glas-Optik. Nach Einbruch der Dunkelheit zieht sie mit LEDscreen® Fassadenpanels alle Blicke auf sich.



LEDscreen® Fassadenpanels verleihen Bauwerken einen unverwechselbaren Charakter und machen sie zu farbenfrohen Stars am Architektur-Himmel.

Das LEDscreen® Fassadenpanel ist eine leuchtende Alternative zu den üblichen Vorsatzschalen vorgehängter hinterlüfteter Kaltfassaden. Es besteht aus einer witterungsseitigen kantenbeleuchteten ESG-Streuscheibe und einer rückseitigen Reflektorplatte. Aufgrund seiner geringen Bautiefe ab 14,5 mm kann es in nahezu allen üblichen Konstruktionen eingesetzt werden.



Die ESG-Streuscheibe ist mit einer speziellen Oberflächenlasierung versehen, die eine gleichmäßige Lichtabstrahlung bewirkt. Die Lichteinkopplung erfolgt über die Glaskante mit hocheffizienten RGB-LEDs.

Die Reflektorplatte ist mit der ESG Streuscheibe umlaufend luftdicht verschlossen. Sie ist je nach Kundenwunsch einfarbig oder kann mit Motiven versehen werden.

Die maximalen Abmessungen betragen 2050 mm x 2750 mm. Die Ansteuerung erfolgt mit 24 Volt und ist über Gebäudeautomationssysteme, wie z. B. KNX oder smart-home möglich. Auf Kundenwunsch kann eine spezielle Steuerung mitgeliefert werden.

3.2.2_LEDscreen® Leucht-Isolierglas


Das LEDscreen® Leucht-Isolierglas ist ein Dreischeiben Isolierglas mit einer speziellen oberflächengelagerten mittleren Leuchtscheibe. Diese wird über die Glas-kante mittels LEDs beleuchtet und erzeugt blendfreies und homogenes Tageslicht. Sie dient sowohl zur Beleuchtung als auch als Sichtschutz.



Je nach Kundenwunsch kann die Leuchtscheibe voll- oder teilflächig oder mit einem Motiv gelasert sein.



Tagsüber bzw. im ungeschalteten Zustand sind die Laserpunkte kaum zu erkennen (oberes Bild). Nachts erstrahlen sie im geschalteten Zustand (linke Seite des mittleren Bilds sowie unteres Bild). Damit gelangt nicht nur tagsüber Licht durch das Glas in den Raum, sondern auch nachts über die Leuchtscheibe, was gleichzeitig den Sichtschutz bewirkt (rechte Seite des unteren Bilds).



In Kombination mit der ISOscreen® Jalousie im äußeren Scheibenzwischenraum erfüllt LEDscreen® Leucht-Isolierglas alle Funktionen hinsichtlich Sonnen- und Sichtschutz, Beschattung und Lichtlenkung. Dabei dient die heruntergefahrte Jalousie sowohl als Sichtschutz, als auch als Reflektor für die Leuchtscheibe, was die Lichtausbeute in der Tiefe des Raumes erhöht.

Die Gesamtdicke beträgt mindestens 24mm, mit zunehmender Dicke je nach Glasart, Abmessung und Funktion. Die maximalen Abmessungen betragen 2050mm x 2750mm. Die LED-Sticks sind revisionierbar im Isolierglas verbaut. Die Ansteuerung erfolgt mit 24V und ist über Gebäudeautomationssysteme, wie z.B. KNX oder smarhome möglich. Auf Kundenwunsch kann eine spezielle Steuerung mitgeliefert werden.



www.kuzman-led.de



3_Glasfassaden

3.3_Konstruktive Glasfassaden

3.3.1_Structural Glazing

1 Diese Fassaden zeichnen sich durch ihr einheitliches optisches Erscheinungsbild ganz mit Glas und ihre weitgehende Oberflächenbündigkeit aus.

Unterschieden werden dabei die Bauarten

- 2 • **Geklebte Verglasung** (Structural Sealant Glazing, SSG) mit Verklebung des Glases auf einen Trägerrahmen. Dabei trägt die Verklebung in erster Linie die Windsoglasten, das Eigengewicht trägt die Klotzung. Bei Anwendungen über 8 m Einbauhöhe ist i. d. R. eine zusätzliche mechanische Sicherung der Scheiben erforderlich (vgl. Kapitel vetroFit SG), ggf. auch eine bestimmte Glaskantenbearbeitung.

3 In Deutschland ist diese Ausführungsform gemäß M-VVTB Anlage A 1.2.7/1 Nr. 1 nur erlaubt, wenn für das System eine allgemeine Bauartgenehmigung (aBG), allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ), vorhabenbezogene Bauartgenehmigung (vBG), Zustimmung im Einzelfall (ZiE) oder europäisch technische Bewertung (ETA) vorliegt, aus der alle bauordnungsrechtlich relevanten Material- und Systemeigenschaften hervorgehen.

- 4 • **Punktförmig gelagerte Verglasung**, bei der das Glas durch Teller, Klammern, Verschraubungen o. ä. gehalten wird. Dabei tragen die punktförmigen Halteelemente sowohl das Eigengewicht, als auch die Windlasten. Die Verfügung zwischen den Gläsern erfolgt i.d.R. mittels witterungsbeständigen 2K-Silikonen.

5
6 Einige Ausführungen solcher Verglasungen sind in Teil 3 der DIN 18008 geregelt (vgl. Kapitel 8.4.1). Für davon abweichende Systeme, z. B. mit konischen Glasbohrungen oder speziellen Glaskantenfräsungen/-bearbeitungen, ist ebenfalls eine aBG, AbZ, vBG, ZiE oder ETA erforderlich, aus der alle bauordnungsrechtlich relevanten Material- und Systemeigenschaften hervorgehen. (vgl. Kapitel vetroFit SG)

3.3.1.1_Sondergläser für geklebte Verglasungen

Prinzipiell eignen sich alle Einfachgläser aus DELODUR® Einscheiben-Sicherheitsglas sowie INFRASTOP® und vetroSol® Isoliergläser mit UV-beständigem Silikon-Randverbund. Dabei ist zu beachten, dass die Beschichtung vor dem geklebten Randverbundsystem endet. Dies macht sich ggf. beim optischen Erscheinungsbild von außen bemerkbar.

Soll eine tragende Verklebung auf einer emaillierten Fassadenplatte oder auf einer teilbedruckten Scheibe hergestellt werden, so empfehlen wir, diese nach den Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung Z-70.1-75 zur Verklebung mit dem Klebstoff DOWSIL 993 der Dow Silicones Deutschland GmbH auszuführen.

Die Anforderungen der allgemeinen Bauartgenehmigung Z-70.1-75 werden mit folgenden Produkten erfüllt:

DELOGCOLOR® SG und DELODUR® Design SG in den Dicken 6 mm bis 12 mm, mit den verschiedenen INFRACOLOR® SG-Typen in einer Dicke von 8 mm sowie mit INFRASTOP®, vetroSol® und THERMOPLUS® als Stufenisolierverglasung in Kombination mit DELODUR® Design.

Bei Anfragen und Bestellungen ist stets auf die Verwendung in Structural-Glazing-Fassaden unter Angabe der aBG-Nummer Z-70.1-75 hinzuweisen.


3_Glasfassaden

3.3.1.2_vetroFit SG – Structural-Glazing-Isolierglassystem



vetroFit SG ist ein fertig konfektioniertes Isolierglassystem für Structural-Glazing (SG)-Fassaden. Die Besonderheit ist hier die mechanische Sicherung der Gläser, die in Deutschland ab 8m Einbauhöhe bauordnungsrechtlich vorgeschrieben ist. Bei vetroFit SG wird sie über eine Nut im Glas und eine patentierte, mechanisch entkoppelte und von außen nahezu unsichtbare Sicherungsfeder realisiert.

Das Isolierglassystem ist kompatibel mit vielen handelsüblichen SG-Fassadenkonstruktionen und kann mit unterschiedlichsten Glaskombinationen individuell nach objekt-spezifischen Anforderungen gefertigt werden.



Die Montage der vetroFit SG-Einheit auf der Fassadenunterkonstruktion erfolgt mittels Eindrehankern, die in U-Profile (Inlets) im Isolierglasrandverbund eingreifen. Die Inlets bestehen standardmäßig aus Aluminium, alternativ aus PVC.

Da eine umlaufende und zwängungsfreie Verklebung des Isolierglases auf den Adapterrahmen gegeben ist, sind Glasaufbauten ohne vorgespannte Gläser einsetzbar (VSG aus Floatglas). Solche Gläser bieten den Vorteil einer verzerrungsfreien Außenoptik.

vetroFit SG basiert auf einem Patent von Petschenig glastec und wird in Deutschland exklusiv produziert und vertrieben von der FLACHGLAS Wernberg GmbH.

Für das System liegt die Europäische Technische Bewertung ETA-17/0038 vor.



www.flachglas-gruppe.com



www.petschenig.com



3.3.1.3_POINTFIX Teller- und Senkkopfhalter mit AbZ und Glastypenstatik

Mit POINTFIX Systemen von GLASSLINE profitieren Anwender aus der Verbindung von hochqualitativen Edelstahl-Materialien und präziser Verarbeitung sowie langjähriger Erfahrung und innovativen Entwicklungen.

Die Tellerhalter und Senkkopfhalter sind 100% Made in Germany und gelten als Nonplusultra, wenn es um anspruchsvolle rahmenlose Glaskonstruktionen geht.

Die starren und gelenkigen Senkkopfhalter besitzen eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ) und/oder eine geprüfte Glastypenstatik.

- Mit allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (AbZ) Z-70.2-99 und Z-70.2-100
- Mit typenstatistischen Berechnungen
- Punktförmig gelagerte Verglasungen nach DIN 18008-3
- Zusatzanforderungen an absturzsichernde Verglasungen nach DIN 18008-4
- Punkthalter mit Sicherheits-Kugelgelenk
- Überkopfverglasung mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/allgemeiner Bauartgenehmigung (AbZ/aBG) Z-70.3-139

Als Glasarten kommen zur Anwendung: Für die Vertikalverglasung 8 mm bis 15 mm DELODUR®-H ESG-H oder 13,5 mm bis 25,5 mm SIGLA® aus DELODUR®(-H) ESG(-H) mit 1,52 mm PVB-Folie, für die Überkopfverglasung SIGLADUR®-VSG-TVG 13,5 mm bis 25,5 mm mit 1,52 mm PVB-Folie.

Auf Wunsch können die Gläser auch mit einem keramischen Siebdruck auf einer Oberfläche versehen werden.

Die folgende Tabelle zeigt eine kleine Auswahl möglicher Glasabmessungen für die Vertikalverglasung (nicht-absturzsichernd, Breiten-/Höhenmaß bzw.



gelenkiger u. starrer Tellerhalter



gelenkiger u. starrer Senkkopfhalter

3_Glasfassaden

a/b kann getauscht werden, bei geringeren Windlasten sind größere Abmessungen möglich, Glasneigung bis $\pm 10^\circ$ gegen die Vertikale, weitere Lösungen – auch absturzsichernd – im Planungshandbuch „Punkthaltesysteme“).

Glasmaße Breite x Höhe mm	Maximale Windlast kN/m ²	Glasart und -dicke		Bohrlöcher a x b Anzahl
			mm	
2450 x 2450	0,55	DELODUR®-H	10	2 x 2
2850 x 2800			12	
3000 x 3850	0,80		15	2 x 3
2050 x 2150	1,10	SIGLA® aus DELODUR®(-H)	17,5	2 x 2
2450 x 2450			21,5	
2950 x 3850	1,10		25,5	2 x 3

Weitere technische Informationen finden Sie unter folgender URL:



www.glassline.de



3.3.2_Vordachsysteme

3.3.2.1_CANOPY classic

Für einen hellen, lichtdurchfluteten Eingangs- oder Terrassenbereich sorgt das Ganzglasvordachsystem CANOPY classic. Das punktgehaltene Glasvordach beeindruckt durch zeitlos filigrane Systemkomponenten. Perfekt verarbeitet, sind sie nicht nur Mittel zum Zweck, sondern wirken als eigenständige Gestaltungselemente, die mit jeder Architektur und jedem Türdesign in Dialog treten.

- Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/allgemeiner Bauartgenehmigung (AbZ/aBG) Z-70.3-139
- LGA geprüfte Typenstatik
- Glasgestaltung durch Digital- oder Siebdruck möglich
- Scheibengrößen siehe Tabelle
- Zulässige charakteristische Flächenlast: bis zu 3,75 kN/m²



Die Befestigung der Gläser erfolgt je nach Breite über vier, sechs oder acht Lochbohrungen. Die Scheiben können sowohl rechteckig sein als auch mit bogenförmiger Vorderkante ausgeführt werden. Ebenso ist ein keramischer Siebdruck auf einer Oberfläche möglich. Kostenaufwändige statische Berechnungen und Bauteilversuche können entfallen, da geprüfte Typenstatiken vorliegen. Die folgende Tabelle zeigt die größtmöglichen Abmessungen. Bei Verringerung der Abmessungen sind höhere Flächenlasten zulässig. Die Neigung der Gläser darf maximal $\pm 20^\circ$ zur Horizontalen betragen.

Maximale Glasmaße Breite ¹⁾ x Tiefe ²⁾ mm	Maximale Flächenlast ³⁾ kN/m ²	Glasart und -dicke		Bohrlöcher a ¹⁾ x b ²⁾ Anzahl
			mm	
2000 x 1200	0,80	SIGLADUR®	17,5	2 x 2
2800 x 1400	0,90			3 x 2
3900 x 1400	0,90			4 x 2
2300 x 1500	1,30	SIGLADUR®	21,5	2 x 2
3200 x 1680	0,85			3 x 2
4500 x 1680	0,85			4 x 2

¹⁾ parallel z. Fass.; ²⁾ senkrecht z. Fass.; ³⁾ aus Winddruck u. Schnee



www.glassline.de



3_Glasfassaden

3.3.2.2_CANOPY cloud

Das Ganzglasvordachsystem CANOPY cloud setzt beim Trendthema „Transparenz im Eingangsbereich“ neue Maßstäbe. Oder besser gesagt: Mehr Transparenz bei Glasvordächern geht nicht. Wo sonst funktionale Konstruktionen mit Stützen, Abspannungen und Wandkonsolen die Wirkung des Eingangsbereichs dominieren, konzentriert sich CANOPY cloud auf pure Durchsicht: So viel wie nötig und so wenig wie möglich.



- Mit allgemeiner Bauartgenehmigung (aBG) Z-70.3-239
- Anwendungszulassung nach ETA im Glasbau
- Mit European Technical Assessment (ETA)
- LGA geprüfte Typenstatik
- Keine Zustimmung im Einzelfall (ZIE) erforderlich
- Mit CE-Kennzeichnung
- Nur linear gelagert
- Völlig freitragend
- LED-Beleuchtung möglich
- Glasgestaltung durch Digital- oder Siebdruck möglich
- Scheibengröße (B x T): max. 3.000 mm (B), max. 1.900 mm (T)
- Zulässige charakteristische Flächenlast: bis zu 4,3 kN/m²

Lagerprogramm (Maße in mm)

Je nach Profiltyp Glasbreiten von 1.200 bis 3.000 mm und Ausladungen 800 bis 1.300 mm. Darüber hinaus sind individuelle Maßanfertigungen möglich.



www.glassline.de




3.3.3_Pilkington Profilit™-Profilbauglas

Pilkington Profilit™-Profilbauglas ist ein per abZ bzw. aBg Z-70.4-262, -263, -265, -269, -271 und -290 allgemein zugelassenes U-förmiges Gussglas. Es ist durchscheinend, üblicherweise mit einer Ornamentierung auf der Profilaußenfläche und unterliegt den gussglaseigenen Qualitätsmerkmalen.

Profilbauglas-Querschnitte

Abmessungen gemäß DIN EN 572-7. Alle Maße in mm.



Bauphysikalische Daten:

Aufbau	Pilkington Profilit™ Typen / Kombination	U_g W/(m ² K)	g %	T_L %	R_w dB
einschalig	Standard	5,7	79	86	bis 29
doppel- schalig	Standard – Standard	2,8	68	75	bis 43
	Standard – Plus 1,7	1,8	63	70	
	Antisol – Standard	2,8	49	43	
	Antisol – Plus 1,7	1,8	45	41	
	Amethyst – Standard	2,8	46	40	
	Amethyst – Plus 1,7	1,8	49	51	
dreischalig ¹⁾	Standard – low-e plus – low-e plus	0,92	51	53	bis 57

¹⁾ In Kombination mit transparenten Wärmedämm-Materialien sind U_g -Werte bis 0,61 W/(m²K) und g-Werte bis 19% möglich.

3_Glasfassaden

Pilkington Profilit™ Plus 1,7 – Wärmedämmglas

Dieses metalloxidbeschichtete Wärmedämmglas erreicht im doppelschaligen Aufbau einen U_g -Wert von 1,8 W/(m²K). Die Einbauvorschriften sind zu beachten!

Pilkington Profilit™ low-e plus – das neue Wärmedämmglas

Mit der neuen Pilkington Profilit™ low-e plus-Beschichtung können in dreischaligen Aufbauten, wie „eins in 2“ und „2 plus eins“, jetzt U_g -Werte von 1,2 bis 0,61 W/(m²K) erreicht werden.

Pilkington Profilit™ Antisol – Sonnenschutzglas

Durch Reflexion im Ultraviolett- und Infrarotbereich sowie durch Absorption wird der Schutz empfindlicher Güter im UV-Bereich erreicht und die Transmission der Wärmestrahlungsenergie in den verglasten Raum reduziert.

Pilkington Profilit™ mit Sicherheitseigenschaften

Pilkington Profilit™ T – thermisch vorgespanntes Pilkington Profilit™, auf Wunsch mit Heat Soak-Test

Pilkington Profilit™ T Color – thermisch vorgespanntes und farbig emailiertes Pilkington Profilit™, auf Wunsch mit Heat-Soak-Test

Weitere Farben, Ornamente und Designs

Pilkington Profilit™ ist auch in den Ausführungen Amethyst, Klar, Micro, Macro, Slim Line, E1, Opal und OW (eisenoxidarm), teilweise auch mit Drahteinlage lieferbar. Darüber hinaus ist Pilkington Profilit™ nun auch in den neuen Ausführungen T Color Design und T Color Design Decor erhältlich. (siehe Lieferprogramm auf den Folgeseiten)

Sportstättenverglasung

Bei schlagbeanspruchter Sportstättenverglasung sind immer die Pilkington Profilit™ Typen K22/60/7, K25/60/7, K25/60/7 Wave oder K32/60/7 zu verwenden, welche den Schlagbeanspruchungen gemäß DIN 18032 (Ballwurfsicherheit) standgehalten haben (ohne Drahteinlage) Diese Profile sind auch thermisch vorgespannt lieferbar. Die speziellen Einbauvorschriften sind zu beachten! Prüfzeugnisse und weiterführende Informationen auf Anfrage.

NEU: Absturzsichernde Verglasungen mit Pilkington Profilit™ T-H

Gemäß der neuen allgemeinen Bauartgenehmigung Z-70.4-290 können nun mit Pilkington Profilit™ T-H absturzsichernde Verglasungen erstellt werden. Zu den Anwendungs- und Ausführungsmöglichkeiten kontaktieren Sie bitte die Anwendungstechnik der Bauglasindustrie GmbH.



www.pilkington.de/profilit | profilbauglas@nsg.com



Pilkington Profilit™ Systeme „eins in 2“ und „2 plus eins“

Mit den neuen Pilkington Profilit™ Systemen „eins in 2“ und „2 plus eins“ werden U_g -Werte von 1,3 bis herab zu 0,66 W/(m²K) erreicht. Weitere Details finden Sie auf den Folgeseiten.



Das Pilkington Profilit™-Lieferprogramm

Das Pilkington Profilit™-Lieferprogramm besteht aus 5 Profiltypen mit Glasdicke 6 mm und Flanshhöhe 41 mm (Typen K22, K25, K32, K50, K25 Wave) sowie aus 5 Profiltypen mit Glasdicke 7 mm und Flanshhöhe 60 mm (Typen K22/60/7, K25/60/7, K32/60/7, K25/60/7 Wave, K50/60/7). Die Profile sind auch mit Drahteinlage erhältlich.

Durch die Abstufungen der Breite, Flanshhöhe und Glasdicke stehen für nahezu jede Anwendung passende Profile zur Verfügung.

Physikalische Eigenschaften und Maßangaben

Querschnitt:



Maße b, h, d siehe Querschnittsskizzen auf den vorherigen Seiten.

Toleranzen

$b \pm 2,0 \text{ mm}$, $d \pm 0,2 \text{ mm}$, $h \pm 1,0 \text{ mm}$.

Schneidetoleranzen von $\pm 3 \text{ mm}$ sind zulässig. Toleranzen gemäß EN 572-7. Die angegebenen Abmessungen sind Nennmaße.

3_Glasfassaden

Bei der Verwendung von Pilkington Profilit™ sind die nationalen Anforderungen und Normen des jeweiligen Landes zu berücksichtigen.

Pilkington Profilit	K22/60/7 OW	K22/60/7	K25/60/7 OW	K25/60/7	K32/60/7 OW	K32/60/7	K32/60/7 OW	K22 OW oder K22	K25 OW	K25	K32 OW oder K32	K50 OW oder K50
504	●	●	●	●	●	●	●	○	⊙	●	○	○
504 Draht	⊙	●	●	●	○	○	○	○	○	●	○	○
504 16 Drähte	-	-	○	⊙	-	-	-	-	-	-	-	-
low-e plus	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
low-e plus Draht	○	○	○	⊙	○	○	○	○	○	○	○	○
Plus 1,7	⊙	●	●	●	⊙	○	○	○	○	●	○	○
Plus 1,7 Draht	○	⊙	○	⊙	○	○	○	○	○	○	○	○
Antisol	○	○	○	⊙	○	○	○	○	○	○	○	○
Antisol Draht	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Amethyst	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Amethyst Draht	○	○	○	⊙	○	○	○	○	○	○	○	○
I 220/6 low-e plus	-	-	○	●	-	-	-	-	-	-	-	-
I 292/6 low-e plus	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-

Pilkington Profilit	K22/60/7 OW	K22/60/7	K25/60/7 OW	K25/60/7	K32/60/7 OW	K32/60/7	K22 OW oder K22	K25 OW	K25	K32 OW oder K32	K50 OW oder K50
Opal und Custom Made Opal #	●	●	●	●	●	●	○	⊙	●	○	○
Blue	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
T und T-H	●	●	●	●	●	●	○	⊙	●	○	○
T Color Design H und T Color Design Decor H	●	●	●	●	●	●	○	⊙	●	○	○

Oberflächenstrukturen wie Pilkington Profilit™ Slim Line, Macro, Klar oder Wave auf Anfrage.
Mögliche Produktkombinationen oder Sonderprofile, die hier nicht gelistet sind, prüfen wir gerne auf Anfrage.
Für die Anwendungen von Pilkington Profilit™ im jeweiligen Markt sind die relevanten nationalen und internationalen Normen und Bauvorschriften zu beachten.

- Lagerprodukt; regelmäßige Produktion
- ⊙ Lagerprodukt, üblicherweise in kleineren Mengen vom Lager verfügbar; regelmäßige Produktion
- Auftragsbezogene Produktion; Mindestbestellmengen sind zu berücksichtigen
- # ohne CE-Kennzeichen.

Tabellenwerte (Einbaulängen) für vertikal verlegte Pilkington Profilit™ Gläser

ohne Neigung gegen die Vertikale, Pilkington Profilit™-Bahnen untereinander versiegelt gemäß abZ bzw. aBg Z-70.4-262, -263, -265, -269 und -271; Windlasten sind für die Anwendung in Deutschland nach DIN EN 1991-1-4 baurechts zu ermitteln

Design- Windlast kN/m ²	Einschalige Verglasung (Flansche innen)									
	K22 L/m	K25 L/m	K32 L/m	K50 L/m	K25 Wave L/m	K22/60/7 L/m	K25/60/7 L/m	K32/60/7 L/m	K25/60/7 Wave L/m	
0,75	2,67	2,53	2,27	1,88	2,53	4,22	3,99	3,59	3,99	
0,90	2,45	2,31	2,08	1,72	2,31	3,87	3,66	3,29	3,66	
1,05	2,27	2,14	1,93	1,59	2,14	3,58	3,39	3,05	3,39	
1,20	2,11	2,00	1,80	1,49	2,00	3,33	3,16	2,84	3,16	
1,35	2,00	1,89	1,70	1,41	1,89	3,16	2,99	2,69	2,99	
1,50	1,89	1,79	1,61	1,33	1,79	2,98	2,82	2,54	2,82	
1,80	1,72	1,63	1,47	1,22	1,63	2,72	2,58	2,32	2,58	
2,10	1,60	1,51	1,36	1,13	1,51	2,53	2,40	2,15	2,40	
2,40	1,49	1,41	1,27	1,05	1,41	2,36	2,23	2,01	2,23	
2,70	1,41	1,34	1,20	0,99	1,34	2,23	2,11	1,90	2,11	
3,00	1,34	1,27	1,14	0,94	1,27	2,12	2,00	1,80	2,00	
4,50	1,09	1,03	0,93	0,77	1,03	1,73	1,64	1,47	1,64	

Design- Windlast kN/m ²	Doppelschalige Verglasung								
	K22 L/m	K25 L/m	K32 L/m	K50 L/m	K25 Wave L/m	K22/60/7 L/m	K25/60/7 L/m	K32/60/7 L/m	 K25/60/7 Wave L/m
0,75	3,77	3,57	3,21	2,66	3,57	5,96	5,65	5,08	5,65
0,90	3,46	3,27	2,94	2,44	3,27	5,47	5,17	4,65	5,17
1,05	3,20	3,03	2,72	2,26	3,03	5,06	4,79	4,31	4,79
1,20	2,98	2,82	2,54	2,11	2,82	4,71	4,46	4,02	4,46
1,35	2,83	2,67	2,40	1,99	2,67	4,46	4,22	3,80	4,22
1,50	2,67	2,53	2,27	1,88	2,53	4,22	3,99	3,59	3,99
1,65	2,55	2,41	2,17	1,80	2,41	4,02	3,81	3,43	3,81
1,80	2,44	2,31	2,07	1,72	2,31	3,85	3,64	3,28	3,64
1,95	2,35	2,22	2,00	1,65	2,22	3,71	3,51	3,16	3,51
2,10	2,27	2,14	1,93	1,59	2,14	3,58	3,39	3,05	3,39
2,25	2,19	2,07	1,87	1,54	2,07	3,46	3,27	2,94	3,27
2,40	2,11	2,00	1,80	1,49	2,00	3,33	3,16	2,84	3,16
2,55	2,06	1,94	1,75	1,45	1,94	3,25	3,07	2,76	3,07
2,70	2,00	1,89	1,70	1,41	1,89	3,16	2,99	2,69	2,99
2,85	1,94	1,84	1,65	1,37	1,84	3,07	2,91	2,61	2,91

3_Glasfassaden

Design- Windlast kN/m ²	Doppelschalige Verglasung								 K25/60/7 Wave L/m
	K22 L/m	K25 L/m	K32 L/m	K50 L/m	K25 Wave L/m	K22/60/7 L/m	K25/60/7 L/m	K32/60/7 L/m	
3,00	1,90	1,79	1,61	1,33	1,79	2,99	2,83	2,55	2,83
3,30	1,80	1,70	1,53	1,27	1,70	2,84	2,69	2,42	2,69
3,60	1,73	1,64	1,47	1,22	1,64	2,73	2,59	2,33	2,59
3,90	1,66	1,57	1,41	1,17	1,57	2,63	2,49	2,23	2,49
4,20	1,60	1,51	1,36	1,13	1,51	2,53	2,40	2,15	2,40
4,50	1,55	1,46	1,32	1,09	1,46	2,44	2,31	2,08	2,31

i

Hinweis:

Für die Ermittlung der Windlasten nach DIN EN 1991-1-4 auf die Verglasung sind u. a. objektbezogene Rahmenbedingungen wie z. B. Windlastzone, Gebäudehöhe und Gebäudegeometrie, Wandflächeneinteilung und ggf. die Geländekategorie zu berücksichtigen.

Für Pilkington Profilit™ Opal gelten die gleichen Einbaulängen wie für die korrespondierenden Standardprodukte.


Für weitere Anwendungen wie z. B. Horizontalverglasung, nicht versiegelte Pilkington Profilit™-Glasbahnen und geneigte Verglasungen bis max. 10°, sowie in Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an die Anwendungstechnik. Design-Windlast ist in Anlehnung an DIN 18008 das Produkt aus charakteristischer Windlast und Teilsicherheitsbeiwert 1,5.

Pilkington Profilit™ System „eins in 2“

Zur weiteren Optimierung der bauphysikalischen Leistungsfähigkeit verfolgt das System Pilkington Profilit™ „eins in 2“ einen komplett neuen Ansatz für die Verglasung. Der Systembaukasten wird um vielfältige Anwendungs- und Gestaltungsoptionen ergänzt, die die charakteristischen Pilkington Profilit™ Fassaden energetisch und unter Designaspekten aufwerten.

Die Verglasung kann im Rahmen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen bzw. Bauartgenehmigungen Z-70.4-262, -263, -265, -269 und -271 wie eine doppelschalige Verglasung verwendet und bemessen werden.

Pilkington Profilit™ eins in 2“



3_Glasfassaden

Pilkington Profilit™ System „2 plus eins“


Auch dieses neue System kann im Rahmen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen bzw. Bauartgenehmigungen Z-70.4-262, -263, -265, -269 und -271 verwendet werden. Es bietet eine Vielzahl von neuen Produktkombinationen und sehr gute bauphysikalische Werte hinsichtlich sommerlichem und winterlichem Wärmeschutz.

Ausschreibungsunterlagen, Systemskizzen und weiterführende Informationen:



www.pilkington.de/profilit

Pilkington Profilit™ „2 plus eins“




Pilkington Profilit™ T Color Design und T Color Design Decor

Bereits seit vielen Jahren liefert die Bauglasindustrie GmbH mit Pilkington Profilit™ T Color ein bewährtes und sicheres Produkt zur optisch hochwertigen Gestaltung von Fassaden oder Innentrennwänden. Die thermisch vorgespannten und farbig emaillierten Profilglas-Elemente werden nun durch eine richtungweisende Weiterentwicklung ergänzt.


Ab sofort werden mit Pilkington Profilit™ T Color Design und T Color Design Decor Produkte angeboten, die architektonisch neue, fast uneingeschränkte Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen. Durch die Veredlung mit keramischen Pigmenten ist es möglich, die Profilglas-Elemente nicht mehr nur einfarbig – vollflächig oder partiell – zu gestalten, sondern sie außerdem mit exklusiven Dekoren oder individuellen Icons, Bildern oder Schriftzügen zu versehen.

Dabei kann die Gestaltung sowohl lediglich eine Einzelscheibe umfassen, als auch über mehrere Glasbahnen hinweg appliziert und eingebrannt werden. So sind die Profilbaugläser nicht mehr nur architektonisches Stilmittel für lichtdurchflutete Fassaden- oder Industrieverglasungen, sondern wahre Designelemente, die auch im Innenraum überzeugen.


Die Dekore und Farben für den Außen- und Innenbereich sind:



Surrounded




Sumi



Marée



Caché



Allée




Close

Erhältlich in den Farben taupe, champagner, oliv, braun, schwarz oder weiß.

Weiterführende technische Informationen mit vielen Designbeispielen unter:



www.pilkington.de/profilit



Pilkington **Sunplus™** BIPV



Pilkington **Sunplus™** BIPV

Pilkington **Sunplus™** BIPV bietet architektonische Glaslösungen zur Erzeugung erneuerbarer Energie für Gebäudefassaden, Fenster, Dachverglasungen usw. mit einem hohen Maß an Transparenz oder opaken Modulen, die Effizienz und Design kombinieren.



pilkington.at/sunplus-bipv




3.4_Photovoltaik-Glas

Um die globalen Klimaziele zu erreichen reicht es nicht mehr aus, Gebäude nur mit niedrigstem Energiebedarf zu bauen und sie mit energieeffizienten Verglasungen auszustatten. Die Gebäude müssen als Plusenergiegebäude zukünftig selbst Energie erzeugen, z. B. mit bauwerkintegrierter Photovoltaik (BIPV). Modernes Photovoltaik-Glas kann beides: den Energiebedarf von Gebäuden minimieren und gleichzeitig elektrische Energie erzeugen.

Da Photovoltaik-Glas sowohl glasspezifische als auch elektrotechnische Anforderungen erfüllen muss, werden in Deutschland ggf. Zusatznachweise für die Verwendung bzw. Anwendung erforderlich. Details beschreibt die Broschüre „Technische Baubestimmungen für PV-Module“ der Allianz Bauwerkintegrierte Photovoltaik. (Download unter allianz-bipv.org/wp-content/uploads/2023/03/Allianz-BIPV_Techn-Baubestimmungen_Jan_23.pdf)

3.4.1_Pilkington Sunplus™ BIPV

Pilkington Sunplus™ BIPV ist ein Verbund-Sicherheitsglas mit integrierten Photovoltaikzellen. Es kann als Außenscheibe eines Sonnenschutz- oder Wärmedämmung-Isolierglases z.B. in Fenstern eingesetzt werden. Oder auch als Verbund-Sicherheitsglas in Fassadenplatten, Oberlichtern oder Brüstungen.



Zweischeiben-Isolierglas mit Pilkington Sunplus™ BIPV

Das Produkt verbindet die bewährte Zuverlässigkeit und Effektivität kristalliner Siliziumzellentechnologie mit Design, Qualität und jahrzehntelanger Expertise in Sachen Glas.

Pilkington Sunplus™ BIPV kann hinsichtlich Lichttransmission und g-Wert optimiert werden. In einer Isolierglaseinheit erfüllt es aktuelle Wärmedämm-Anforderungen. Durch die Kombination mit dem Weißglas Pilkington Optiwhite™ erreicht ein Maximum des Sonnenlichts die monokristallinen PV Zellen des Laminates und wandelt das Sonnenlicht in Energie um.

3_Glasfassaden

1
2
Pilkington Sunplus™ BIPV bietet viele Vorteile. Es ist so konzipiert, dass es sich leicht in das Design von Gebäuden integrieren lässt. Dabei ist eine individuelle Gestaltung nach Kundenwünschen möglich, denn je nach Bedarf ist eine Teil- oder Vollauslegung von PV-Zellen umsetzbar. Bei allen Gestaltungsoptionen steht die verwendete Zelltechnologie für Qualität, Haltbarkeit und Leistung.

3
4
Auch in ästhetischer Hinsicht kann Pilkington Sunplus™ BIPV punkten: Es ist eine elegante Lösung zur Energieerzeugung, die mit Transparenz, Privatsphäre und Funktionalität der Fassade im Einklang steht. Außerdem trägt es zur nachhaltigen Gestaltung von Gebäuden sowie zum Erreichen der Klimaziele bei.



5
Zusätzlich übernimmt Pilkington Sunplus™ BIPV eine aktive Rolle, indem es grünen Strom produziert und dadurch die Energiebilanz zugunsten der Umwelt verbessert: ein wichtiger Baustein zur Verwandlung von Gebäuden in Null- oder Plusenergiegebäude.

6
Die Verwendung von Pilkington Sunplus™ BIPV in einem modernen und energieeffizienten Gebäude kann auch wesentlich zu einem positiven Image beitragen. Unternehmen, die diese Technologie zum Beispiel für ihre Bürogebäude nutzen, zeigen soziale Verantwortung und Umweltbewusstsein.

7
Die maximalen Abmessungen betragen 2400x3600 mm. Es sind Verbund-Sicherheitsglas-Aufbauten aus TVG oder aus ESG mit Glasdicken von 2x4 mm bis 2x12 mm möglich, ebenso Mehrfachlaminare. Die Weiterverarbeitung zu Zwei- oder Dreifach-Isolierglas ist möglich.

8
Weitere Informationen, auch zu den elektrotechnischen Kennwerten, finden Sie in den Broschüren unter:



www.pilkington.at/sunplus-bipv



1

2

3

4

5

6

7

8

Sonnenschutz | Wärmedämmung | Sonnenschutz 3-fach | Wärmedämmung 3-fach | Leistungswert eintragslos | [Logout](#) | [Home](#)

Sonnenschutz 3-fach

Wählen Sie eintrich zwischen den Suchkriterien Glas-Aufbau und Glas-Eigenschaften ein, um eine Ergebnisliste erhalten alle Produkte, die Ihre Anforderungen erfüllen. Mit dem Icon hinter den Produkttiteln können Sie die gewünschten Informationen abrufen.

Suche nach:
 Glas-Aufbau
 Glas-Eigenschaften

Fassadentypen

Der Abruch der Recherche erfolgt nach gefundenen Produkten.

= Allgemeine Produktionen
 = CE-Zeichen
 = Ausschreibungstext
 = Note

Wärmeübergangskoeffizient	U _g (m ² /K)	U _g (m ² /K)	Sicherheit	Personen- und Objektschutz	Selbstreinigend
U _g (m ² /K)	von 0,4	bis 0,8	<input checked="" type="checkbox"/> U-Wert (m ² /K)	von 0	bis 1,0
Luftdurchlässigkeit	von 0,0	bis 0,0	<input checked="" type="checkbox"/> U _l (%)	von 0	bis 0,0
Gesamtwärmedurchlässigkeit	von 0,0	bis 0,0	<input checked="" type="checkbox"/> g-Wert (%)	von 0	bis 0,0
Gewandfläche	von 0	bis 0	<input type="checkbox"/> d (mm)	von 0	bis 0
Scheibendicke, Maß	von 0	bis 0	<input checked="" type="checkbox"/> R _w (dB)	von 0	bis 0

Es wurden **zwei** Produkte gefunden!
 Nutzen Sie bitte die von-bis-Bereiche um die Datenmenge einzugrenzen. 60 Produkt(x) gefunden

Nr.	Bezeichnung	TL	g	U _g	R _w	RLA	AE	RA	En7	En5	Indy	CE	AT
1	IFRASTOP 8 Neutral ES08	55	36	0,5	-	12	48	89	0,03	0,03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	IFRASTOP 8 Titan ES41	55	36	0,5	-	24	43	92	0,03	0,03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	IFRASTOP 8 Titan ES41	55	36	0,5	-	24	41	92	0,03	0,03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	IFRASTOP 8 Titan ES41	55	36	0,5	-	24	44	92	0,03	0,03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	IFRASTOP 8 Titan ES41	55	36	0,5	-	24	43	92	0,03	0,03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	IFRASTOP 8 Titan ES41	55	36	0,5	-	24	41	92	0,03	0,03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	IFRASTOP 8 Titan ES41	55	37	0,5	-	25	38	92	0,03	0,03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	IFRASTOP 8 Titan ES41	55	37	0,5	-	24	41	91	0,03	0,03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	IFRASTOP 8 Titan ES41	55	36	0,5	-	24	43	92	0,03	0,03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	IFRASTOP 8 Titan ES41	55	37	0,5	-	25	42	92	0,03	0,03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

GP Online - V 1.1 Rechtshinweise | Impressum | © 2016 Flachglas Markenkreis

GlasPlan

Die Ausschreibungssoftware für Projekte nach Maß

Mit unserer leistungsstarken Online- Software finden Sie schnell geeignete FassadenGläser für Ihr Projekt. Auf Wunsch generiert GlasPlan Datenblätter oder geeignete Ausschreibungstexte und erstellt komplette Leistungsverzeichnisse.

www.glasplan.info



FLACHGLAS
 MARKENKREIS

4_Gläser für den Schallschutz

4.1	Schalldämmung von Einfach- und Verbundgläsern	124
4.1.1	Schalldämm-Verbund-Sicherheitsglas	124
4.1.2	Schalldämmung von weiteren Einfach- und Verbundgläsern	127
4.1.3	Schalldämmung von Profilbauglas	128
4.2	PHONSTOP® Schallschutz-Isolierglas	128
4.2.1	Schalldämm-Maße	128
4.2.2	Technische Daten PHONSTOP® III und PHONSTOP®	130
4.2.3	Kombinationsmöglichkeiten	132
4.2.4	Schalldämmspektren PHONSTOP® III und PHONSTOP®	133



www.phonstop.de



4_Gläser für den Schallschutz

4.1_Schalldämmung von Einfach- und Verbundgläsern

4.1.1_Schalldämm-Verbund-Sicherheitsglas

Schalldämm-Verbundsicherheitsgläser werden mit speziellen Folien hergestellt, die hervorragende schalldämmende Eigenschaften aufweisen. Sie können sowohl als schalldämmende Einzelscheibe als auch in einem Schallschutz-Isolierglas PHONSTOP® im Zweifach-Aufbau oder als PHONSTOP® III im Dreifach-Aufbau eingesetzt werden.

Die Schalldämm-VSG vetroPhon® mit herkömmlicher Schalldämmfolie werden wie bisher mit dem Zusatz „L“ gekennzeichnet. Diese wird allerdings nur noch in den Dicken 0,76 mm bzw. 1,52 mm verarbeitet.

Die Schalldämmgläser Pilkington Optiphon™ ohne Zusatz-Bezeichnung „L“ werden mit einer neuen Folie in einer Dicke von 0,76 mm hergestellt. Sie können im Geltungsbereich von DIN 18008-2 (Linienförmig gelagerte Verglasungen) und DIN 18008-4 (Zusatzanforderungen an absturzsichernde Verglasungen) uneingeschränkt verwendet werden. Der einzelne Anwendungsfall ist zu prüfen.

Die Tabelle zeigt Messergebnisse der Schalldämm-VSG. Die Folienarten führen im Bereich der üblichen Messtoleranzen zu vergleichbaren R_w -Werten.

Schalldämm-VSG	Dicke mm	Foliendicke mm	R_w dB	C dB	C_{tr} dB
6.8	7	0,76	36	-1	-4
8.8	9	0,76	37	0	-2
8.8 L	9	0,76	37	-1	-4
10.8	11	0,76	38	-1	-3
10.8 L	11	0,76	38	-1	-2
12.8	13	0,76	40	-1	-3
12.8 L	13	0,76	39	0	-2
16.8	17	0,76	41	-1	-3

Minimale Abmessung: 24 cm x 24 cm

Maximale Abmessung: 600 cm x 321 cm

Ergänzende Hinweise zu vetroPhon® L







Das Deutsche Institut für Bautechnik hatte mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) Z-70.3-89 die Verwendung von Schalldämmverbundglas vom Typ vetroPhon® als VSG im Sinne von DIN 18008 zugelassen.

Diese abZ ist zwar offiziell am 14.04.2020 abgelaufen. Übergangsweise ist sie jedoch gemäß den Vollzugshinweisen der Landesbauministerien von Oktober 2016 von den Baubehörden weiterhin als Verwendbarkeitsnachweis anzuerkennen, sofern der VSG-Hersteller z.B. per Herstellererklärung oder freiwilliger Technischer Dokumentation (fTD) nach Abschnitt D.3 der landeseigenen Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VwV TB) bestätigt, dass die VSG-Produktion nach wie vor gemäß dieser abZ erfolgt.

Alternativ bzw. zusätzlich dazu liegt das Gutachten G-70-20-0001 des DIBT vor, das die Eignung für die Anwendung als VSG im Sinne von DIN 18008 nachweist und die einzuhaltenden konstruktiven und herstellertechnischen Randbedingungen entsprechend denen der o.g. abgelaufenen abZ beschreibt.

Damit darf Tabelle B.1 der DIN 18008-4 mit den linienförmig gelagerten Verglasungen mit nachgewiesener Stoßsicherheit (s. Kapitel 8.4.2) auch für die Schalldämm-VSG verwendet werden. Lediglich im Überkopfbereich gibt es für Schalldämm-VSG vetroPhon®, das in unseren Tabellen mit dem Zusatz „L“ gekennzeichnet ist, die Einschränkung auf allseitig linienförmige Lagerung mit einem Maximalmaß von 1,25 m x 2,50 m.

4_Gläser für den Schallschutz



4.1.2_Schalldämmung von weiteren Einfach- und Verbundgläsern

In folgender Zusammenstellung sind R_w -Werte für Float und Verbund-Sicherheitsglas sowie von geprüften Multilaminataufbauten zusammengestellt. Die Werte für Float und Verbund-Sicherheitsglas sind der Tabelle mit standardisierten Schalldämmwerten der europäischen Norm EN 12758 entnommen.

Typ	Widerstands- klasse nach EN 356	Gesamt- dicke	R_w	C	C_{tr}
		mm	dB	dB	dB
Floatglas	-	3	28	-1	-4
		4	29	-2	-3
		5	30	-1	-2
		6	31	-2	-3
		8	32	-2	-3
		10	33	-2	-3
		12	34	0	-2
		15	36	-1	-2
		19	38	-2	-4
SIGLA® – Verbund- sicherheitssglas	s. Kapitel 6.10	6	32	-1	-3
		8	33	-1	-3
		10	34	-1	-3
		12	35	-1	-3
		16	36	-1	-3
		20	37	-1	-3
		24	38	-1	-3
ALLSTOP® Phon Multilaminat 20/10	P4A	20 ±1	42	-1	-3
ALLSTOP® Phon Multilaminat 28/10	P5A ¹⁾	28 ±1	44	0	-3

min. Abmessung: 24 cm x 24 cm (20 cm x 30 cm bei ALLSTOP® Phon)

max. Abmessung: 600 cm x 321 cm (600 cm x 280 cm bei ALLSTOP® Phon)

¹⁾ P4A extern, P5A intern ermittelt

4_Gläser für den Schallschutz

4.1.3_Schalldämmung von Profilbauglas

Schalldämmwerte von ein- und mehrschaligem Profilbauglas: siehe Kapitel Pilkington Profilit™-Profilbauglas.

4.2_PHONSTOP® Schallschutz-Isolierglas

Die Schallschutzglaspalette umfasst sowohl PHONSTOP® III Dreischeiben-Isoliergläser als auch PHONSTOP® – im 2-fach Aufbau. Stark asymmetrische äußere Gläser, ein geeigneter Scheibenzwischenraum und der Einsatz von Schalldämm-VSG sorgen für die gute Schalldämmung. Alle PHONSTOP®-Aufbauten werden standardmäßig mit Wärmedämm-Beschichtungen und einer Argonfüllung kombiniert.

Zur Produktbezeichnung:

Der Zusatz „LN“ in der Produktbezeichnung weist darauf hin, dass ein neues Schalldämm laminat eingesetzt wird. Die Foliendicke der geprüften Aufbauten konnte auf maximal 0,76 mm begrenzt werden.

Bei den mit einem „L“ gekennzeichneten PHONSTOP-Typen handelt es sich um die Folie in herkömmlicher Qualität. Sie wird in einer Dicke von 0,76 mm und 1,52 mm verwendet.

PHONSTOP® TH S3 weist auf die Kombination mit THERMOPLUS® S3 hin. Die Kennzeichnung TH S3 muss bei der Bestellung immer mit genannt werden, um Verwechslungen auszuschließen. Beispiele:

- PHONSTOP® TH S3 29/39 LN für eine Kombination mit THERMOPLUS® S3
- INFRASTOP® Brillant 66/33 in Kombination mit PHONSTOP® 28/37

4.2.1_Schalldämm-Maße

Bewertetes Schalldämm-Maß R_W ($R_{W,p}$)

Das bewertete Schalldämm-Maß R_W eines Bauteils (z.B.: Verglasung, Fenster) wird im Prüfstand ohne Flankenübertragung ermittelt. Die Schallübertragung findet ausschließlich über das Bauteil statt. Die Messwerte werden nach DIN EN ISO 717-1 bewertet.

Bewertetes Bau-Schalldämm-Maß R'_W

Der R'_W -Wert ist das im eingebauten Zustand gemessene Schalldämm-Maß mit den dort vorhandenen Flanken- und Nebenwegen. Die Messwerte werden nach DIN EN ISO 717-1 bewertet.

Spektrumanpassungswerte C ; C_{tr}

Neben der Einzahlangabe des bewerteten Schalldämm-Maßes R_W sind sogenannte Spektrum-Anpassungswerte „ C “ in der Norm DIN EN ISO 717-1 definiert. Diese Korrekturwerte berücksichtigen bestimmte Standardlärmsituationen und passen das bewertete Schalldämm-Maß an die jeweilig vorherrschende Außengeräuschquelle an. Die C -Werte berücksichtigen das subjektive Empfinden des Nutzers. Die Prüfzeugnisse weisen auch diese Korrekturwerte aus.

Der Korrekturwert „ C “ berücksichtigt:

- Autobahnverkehr
- Schienenverkehr mit mittlerer und hoher Geschwindigkeit
- Düsenflugzeug in geringerem Abstand
- Betriebe, die überwiegend mittel- und hochfrequenten Lärm abstrahlen

Der Korrekturwert „ C_{tr} “ berücksichtigt:

- städtischer Straßenverkehr
- Schienenverkehr mit geringer Geschwindigkeit
- Propellerflugzeug
- Düsenflugzeug in großem Abstand
- Discomusik
- Betriebe, die überwiegend tief- und mittelfrequenten Lärm abstrahlen

Die Korrekturwerte $C_{100-5000}$ bzw. $C_{tr 100-5000}$ berücksichtigen zusätzlich ein erweitertes Frequenzspektrum von 100 bis 5000 Hz statt wie bisher den bauakustischen Bereich von 100 bis 3150 Hz (C , C_{tr}).

Prüfzeugnisse

Alle genannten PHONSTOP®-Typen haben ein Schalldämm-Prüfzeugnis einer notifizierten Stelle. Der R_W -Wert der Verglasung bezieht sich auf das genormte Prüfformat 123 cm x 148 cm. Für die Schalldämmung im eingebauten Zustand ist darüber hinaus der Einfluss des Rahmens und die Einbausituation von entscheidender Bedeutung.

4_Gläser für den Schallschutz

4.2.2_Technische Daten PHONSTOP® III und PHONSTOP®

Typ	Aufbau ¹⁾	R _w	C	C _{tr}	C	C _{tr}	Gesamtdicke	Gewicht	U _g ²⁾ / W / (m ² K) TH S3 DIN EN 673	Absturz- sicherung ³⁾
TH S3	mm	dB	dB	dB	100-5000 dB	100-5000 dB	mm	kg/m ²		
PHONSTOP® III mit Argonfüllung										
40/37	8 (12) 4 (12) 4	37	-2	-7	-1	-7	40	40	0,7	-
42/39	8 (12) 4 (12) 6	39	-2	-5	-1	-5	42	45	0,7	-
44/40 V	8 VSG ⁶⁾ (12) 4 (12) 8 VSG ⁶⁾	40	-2	-5	-1	-5	45	52	0,7	+
42/41 V	8 VSG ⁶⁾ (12) 4 (12) 6 VSG ⁶⁾	41	-1	-5	0	-5	43	47	0,7	+
43/42 LN ⁴⁾	6 (12) 4 (12) 8.8	42	-3	-8	-2	-8	43	46	0,7	++
47/43 LN ⁴⁾	6 (14) 4 (14) 8.8	43	-2	-7	-1	-7	47	46	0,6	++
45/43 LN ⁴⁾	8 (12) 4 (12) 8.8	43	-2	-7	-1	-7	45	51	0,7	++
50/44 V	8 (12) 6 (12) 12 VSG ⁶⁾	44	-2	-5	-1	-5	50	66	0,7	++
55/46 LN ⁴⁾	8 (14) 6 (14) 12.8	46	-2	-6	-1	-6	55	66	0,6	++
50/47 LN ⁴⁾	10.8 ⁷⁾ (12) 6 (12) 8.8	47	-2	-7	-1	-7	50	62	0,7	+
52/49 LN ⁴⁾	12.8 (12) 6 (12) 8.8	49	-1	-7	0	-7	52	67	0,7	+
56/50 LN ⁴⁾	12.8 (14) 6 (14) 8.8	50	-2	-7	-1	-7	56	67	0,6	+

¹⁾ Bei Unterschreiten einer Kantenlänge von 60cm (70cm bei 3-fach Gläsern) empfehlen wir die Verwendung von ESG bei der dünneren äußeren Scheibe;

²⁾ U_g-Wert für die Kombination mit THERMOPLUS® S3

³⁾ Kombination mit absturzsichernden Eigenschaften s. Kapitel 4.2.3

⁴⁾ LN Aufbau mit Pilkington Optiphon™

⁵⁾ L Aufbau vetroPhon®

⁶⁾ SIGLA® mit 0,76 mm Folie;

⁷⁾ asymmetrisches Schalldämm-VSG

Typ	Aufbau ¹⁾ mm	R _w dB	C dB	C _{tr} dB	C 100-5000 dB	C _{tr} 100-5000 dB	Gesamt- dicke mm	Gewicht kg/m ²	U _g ²⁾ / W / (m ² K) TH S3 DIN EN 673	Absturz- sicherung ³⁾
PHONSTOP® mit Argonfüllung										
28/37	8 (16) 4	37	-2	-5	-1	-5	28	30	1,1	-
29/39 LN ⁴⁾	4 (16) 8.8	39	-3	-7	-2	-7	29	31	1,1	++
32/40	10 (16) 6	40	-2	-5	-1	-5	32	40	1,1	-
30/40V	8 VSG ⁶⁾ (16) 6 VSG ⁶⁾	40	-2	-6	-1	-6	31	37	1,1	+
29/40 LN ⁴⁾	6 (16) 6.8	40	-2	-6	-1	-6	29	31	1,1	-
36/42V	12 VSG ⁶⁾ (16) 8 VSG ⁶⁾	42	-1	-4	0	-4	37	52	1,1	+
31/42 LN ⁴⁾	8 (16) 6.8	42	-3	-7	-2	-7	31	36	1,1	-
37/43 LN	8 (16) 12.8	43	-2	-6	-1	-6	37	51	1,1	++
35/44 LN ⁴⁾	10 (16) 8.8	44	-2	-6	-1	-6	35	46	1,1	++
39/45 L ⁵⁾	10 (16) 12.8 L	45	-2	-6	-1	-6	39	56	1,1	++
39/48 L ⁵⁾	12.8 L (16) 9.5 L	48	-2	-7	-1	-7	39	52	1,1	+
44/51 LN ⁴⁾	14.8 ⁷⁾ (16) 12.8	51	-2	-6	-1	-6	44	67	1,1	+
46/51 LN ⁴⁾	16.8 (16) 12.8	51	-1	-6	0	-6	46	72	1,1	+

¹⁾ Bei Unterschreiten einer Kantenlänge von 60cm (70cm bei 3-fach Gläsern) empfehlen wir die Verwendung von ESG bei der dünneren äußeren Scheibe;

²⁾ U_g-Wert für die Kombination mit THERMOPLUS® S3

³⁾ Kombination mit absturzsichernden Eigenschaften s. Kapitel 4.2.3

⁴⁾ LN Aufbau mit Pilkington Optiphon™

⁵⁾ L Aufbau mit vetroPhon®

⁶⁾ SIGLA® mit 0,76 mm Folie;

⁷⁾ asymmetrisches Schalldämm-VSG

4_Gläser für den Schallschutz

4.2.3_Kombinationsmöglichkeiten

PHONSTOP® – Aufbauten mit absturzsichernden Eigenschaften

In Fällen, in denen Schalldämmaufbauten auch absturzsichernde Eigenschaften erfüllen müssen, sind auch die Anforderungen der DIN 18008-4 zu beachten (s. auch Kapitel 8.4.2). Eine Reihe von PHONSTOP®-Aufbauten erfüllen absturzsichernde Funktionen, wenn sie unter Verwendung von Sicherheitsgläsern hergestellt werden und gewisse Randbedingungen eingehalten werden.

Zur Verwendbarkeit der Schalldämm-VSG s. Hinweis in Kapitel 4.1.1.

Die in der PHONSTOP®-Tabelle in der Spalte „Absturzsicherung“ mit einem „+“ gekennzeichneten Aufbauten erfüllen die Mindestanforderungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse (abP) P-2015-3037 und P-2015-3007 der Pilkington Deutschland AG für absturzsichernde Verglasungen, sofern die Mindestdicke des angriffseitigen VSG gemäß Prüfzeugnis eingehalten wird.

Mit „++“ gekennzeichnete Aufbauten entsprechen den in der Tabelle B.1 der DIN 18008-4 aufgeführten absturzsichernde Aufbauten mit nachgewiesener Stoßsicherheit, falls

- die monolithischen Scheiben aus DELODUR®/DELODUR®-H Einscheiben-Sicherheitsglas hergestellt sind,
- das VSG der dem Angriff abgewandten Seite (i.d.R. als Außenscheibe) angeordnet wird und
- die Formatbeschränkungen der Tabelle B1 eingehalten werden.

Zur Verwendung der Tabelle B.1 sind die Kapitel 6.1, 6.2 und Anhang B der DIN 18008-4 zu beachten.

Kombination mit INFRASTOP®/vetroSol®

Die Kombination mit Sonnenschutzbeschichtungen ist unter Berücksichtigung der Hinweise in Kapitel 2 (z. B. maximale Dicke der zu beschichtenden Glasart) möglich.

Kombination mit Pilkington Activ™

Eine Kombination von PHONSTOP® mit Pilkington Activ™ ist möglich, gegebenenfalls muss der Aufbau umgedreht werden.






SIGLA® Verbund-Sicherheitsglas

ist möglich bei allen PHONSTOP®-Aufbauten mit einer Floatscheibe von mindestens 8mm Dicke, die dann in SIGLA® Verbund-Sicherheitsglas gleicher Dicke ausgeführt werden kann. Der R_w -Wert wird hierdurch nicht negativ beeinflusst.






Gussglas/Ornamentglas






ist möglich.

4.2.4_Schalldämmspektren PHONSTOP® III und PHONSTOP®



4_Gläser für den Schallschutz





4_Gläser für den Schallschutz

1

2

3







4


5

6


7

8





- 1
- 2
- 3
- 4**
- 5
- 6
- 7
- 8



GlasWissen

Mit dem Experten-Blog stets gut informiert

GlasWissen ist unser Internetblog, in dem wir aktuelle Glas- und Branchen-Informationen veröffentlichen. Wenn Sie über diese Neuigkeiten stets aktuell informiert sein möchten, abonnieren Sie unseren kostenlosen GlasWissen Newsletter.

www.glaswissen.info



FLACHGLAS
MARKENKREIS

5_Gläser für den Personen- und Objektschutz

5.1	ALLSTOP® Privat und ALLSTOP® Sicherheitsgläser	140
5.1.1	ALLSTOP® Privat Sicherheitsglas	140
5.1.2	ALLSTOP® Sicherheitsglas	146
5.1.3	ALLSTOP® mit VdS-Anerkennung	153
5.1.4	ALLSTOP® Sprengwirkungshemmend	154
5.1.5	ALLSTOP® für Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute	155
5.1.6	ALLSTOP® Kombinationsmöglichkeiten, Verglasung, Hinweise	156
5.1.7	ALLSTOP® Größentoleranzen und Kantenbearbeitung	157
5.2	SILATEC Sicherheitsgläser	158
5.2.1	SILATEC Beschusshemmende Sicherheitsgläser nach EN 1063	158
5.2.2	SILATEC Sonderklassifiziertes beschusshemmendes Sicherheitsglas	160
5.3	Alarmglas	162
5.3.1	Multisafe Alarmglas	162
5.4	SILATEC Sicherheitsglas für Paniktüren	164
5.5	SILATEC Schutzscheiben für Maschinen	167



www.allstop.de



5_Gläser für den Personen- und Objektschutz

5.1_ALLSTOP® Privat und ALLSTOP® Sicherheitsgläser

Unsere Sicherheitsgläser sind unterteilt in die Produktlinien ALLSTOP® Privat und ALLSTOP®. Diese bieten hohen bis höchsten Schutz gegenüber Einbruchversuchen und Beschuss.

5.1.1_ALLSTOP® Privat Sicherheitsglas

ALLSTOP® Privat ist ein Verbund-Sicherheitsglas, das Schutz vor Einbruchversuchen durch Gelegenheitstäter bietet. Es besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die mittels einer hochfesten Kunststoffolie verbunden sind. Die Sicherheitseigenschaften werden durch das Haften der Glassplitter an der Kunststoffolie erreicht.

Auch für spezielle Anwendungen, z.B. raumhohe Verglasungen, Absturzsicherungen oder Horizontalverglasungen bietet sich ALLSTOP® Privat an. Denn die verwendete Kunststoffolie entspricht den Mindestanforderungen der Landesbauordnung. Die Sicherheitseigenschaften von ALLSTOP® Privat können hinsichtlich Einbruchhemmung durch Verstärkung der Kunststoffolie weiter verbessert werden.

ALLSTOP® Privat Sicherheitsglas ist nach der Norm EN 356 auf Widerstand gegen manuellen Angriff geprüft. Die Norm sieht je nach Sicherheitsanforderung unterschiedliche Leistungsklassen vor. Die Prüfung erfolgt mit einer 4,11 kg schweren Stahlkugel. Unterschiedliche Fallhöhen beschreiben die Widerstandsklassen P1A bis P5A. Die Prüfung nach der Richtlinie 2163 der VdS Schadenverhütung GmbH erfolgt seit 2016 in den Klassen EH 01 und EH 02 mit gleichen Fallhöhen wie in den Klassen P4A und P5A.

Widerstandsklasse des Glases nach EN 356 bzw. VdS 2163	Fallhöhe der 4,11 kg Stahlkugel
P1A	1500 mm (3 Treffer)
P2A	3000 mm (3 Treffer)
P3A	6000 mm (3 Treffer)
P4A bzw. EH01	9000 mm (3 Treffer)
P5A bzw. EH02	9000 mm (9 Treffer)

Die folgende Tabelle zeigt die Einfach- und Isolierglasaufbauten unserer geprüften ALLSTOP® Privat Sicherheitsgläser mit ihren jeweils erreichten Widerstandsklassen gegen manuellen Angriff (EN 356 und VdS 2163).

ALLSTOP® Privat Sicherheitsgläser

Typ	SZR mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Widerstandsklasse		VdS-Aner- kennung	U _g W/(m ² K)	T _L %	g %	Max. Größe cm x cm	R _w dB
				EN 356	EN 1063						
ALLSTOP® Privat Sicherheitsglas											
P2 A-10	4/4	8,5±0,5	21				5,5	89	80	255 x 360	33
	5/5	10,5±0,5	26	P2A	-	-	5,4	89	79	280 x 595	34
	6/6	12,5±0,5	31				5,4	88	76		35
P4 A-10	4/4	9,5±0,6	22				5,4	89	79	255 x 360	33
	5/5	11,5±0,6	27	P4A	-	M102370	5,3	89	77	280 x 595	34
	6/6	13,5±0,6	32				5,3	87	75		35
P5 A-10	4/4	11±0,8	23				5,2	89	77	255 x 360	33
	5/5	13±0,8	28	P5A	-	M102374	5,1	88	76	280 x 595	34
	6/6	15±0,8	33				5,1	87	73		35
P5 A-11	4/4	10,3±0,7	22				5,3	89	78	255 x 360	33
	5/5	12,3±0,7	27	P5A	-	-	5,2	88	77	280 x 595	34
	6/6	14,3±0,7	32				5,2	87	74		35
ALLSTOP® Privat Sicherheits-Isolierglas											
P2 A-20	16	29±1,5	31	P2A	-	-	1,1	81	60	255 x 360 ¹⁾	38
	16	29±1,5	32	P4A	-	M102371	1,1	81	60		38
P5 A-20	16	31±1,5	33	P5A	-	M102375	1,1	81	60		38
	16	30±1,5	32	P5A	-	-	1,1	81	60		38

Die Isolierglaswerte gelten für 4 mm Außenglas und das jeweils dünnste ALLSTOP® Privat Sicherheitsglas 4/4. U_g nach EN 673 und T_L, g nach EN 410, im Isolierglas für eine Kombination mit THERMOPPLUS® S3 auf Pos. 2 und Argonfüllung. Weitere SZR-Größen und U_g-Werte siehe „ALLSTOP® und Wärmedämmung“.

Die Schalldämmwerte sind intern ermittelt ohne Prüfbericht. ¹⁾ Größere Abmessungen bis 280 cm x 595 cm bei Erhöhung der Glasdicken möglich.

5_Gläser für den Personen- und Objektschutz

Einbruchhemmende Bauteile nach Fenster- und Türennorm

Nach der Fenster- und Türennorm EN 14351-1 sind im CE-Kennzeichen die einbruchhemmenden Eigenschaften des Bauteils anzugeben. Die zugehörige Prüfung und Klassifizierung des Bauteils erfolgt nach den Normen EN 1627 bis EN 1630 in den acht Widerstandsklassen RC 1 N bis RC 6.

Geprüft wird dabei neben der statischen und dynamischen Belastbarkeit auch die Widerstandszeit des Bauteils in einem genormten manuellen Einbruchversuch. Je nach angestrebter Bauteil-Widerstandsklasse kommen dabei verschiedene Sätze typischer Einbruchwerkzeuge, vom Schraubendreher bis hin zum elektrischen Winkelschleifer und Spalthammer, zum Einsatz.

Bauteil-Widerstandsklasse nach EN 1627	Täterprofil	Werkzeugsatz nach EN 1630	Widerstandszeit in Minuten
RC 1 N, RC 1	Gelegenheits-einbrecher	A1	–
RC 2 N, RC 2		A2	3
RC 3	Durchschnittseinbrecher	A3	5
RC 4	Erfahrener Einbrecher	A4	10
RC 5	Sehr erfahrener Einbrecher	A5	15
RC 6		A6	20

Für die oben beschriebenen Prüfungen fordern die Normen, je nach angestrebter Bauteil-Widerstandsklasse folgende Mindest-Widerstandsklassen des Glases (ab RC 2 sog. „RC-plus-2-Regel“):

Bauteil-Widerstandsklasse nach EN 1627	Mindest-Widerstandsklasse des Glases nach EN 356
RC 1 N, RC 2 N	P4A bei Prüfung nach EN 1628 bis EN 1630, sonst keine (ggf. nationale) Anforderung
RC 1	P2A
RC 2	P4A
RC 3	P5A
RC 4	P6B
RC 5	P7B
RC 6	P8B

Die tatsächlich erforderliche Widerstandsklasse und Einbaurichtung des Glases stehen erst nach bestandener Bauteilprüfung fest. Sie sind den Systemdokumenten des Fenster-/Profilherstellers zu entnehmen.

Einbruchhemmende Bauteile nach VdS Schadenverhütung GmbH

Einbruchhemmende Bauteile erhöhen nicht nur unmittelbar die Gebäudesicherheit. Sie zahlen sich auch bei der Gebäudeversicherung aus. Denn die Sachversicherer machen die Höhe der Versicherungsbeiträge von der Qualität der mechanischen Sicherungseinrichtungen abhängig.

Die VdS Schadenverhütung GmbH definiert im Auftrag der Versicherungswirtschaft in ihren Sicherungsrichtlinien die Eigenschaften einbruchhemmender Bauteile wie folgt:

VdS-Klasse der mechanischen Sicherung	Leistungsmerkmal	ähnliche Widerstandsklasse nach EN 1627
N	begrenzter Grundschutz	RC 2
A	wie N, zusätzlich definierter Schutz gegen professionelle Einbruchtechniken	RC 3
B	wie A, zusätzlich Schutz gegen zerstörungsfreie Überwindungstechniken	RC 4
C	wie B, zusätzlich Schutz gegen elektrisch betriebene Werkzeuge	RC 5

Welche Einbruchhemmungsklasse die Bauteile bzw. die darin befindlichen Gläser aufweisen müssen, sollte der Bauherr auf Grundlage der Sicherungsrichtlinien mit seinem Sachversicherer klären. Eine aktuelle Liste der VdS-anerkannten mechanischen Sicherungseinrichtungen (Fenster, Türen, Ausfachungen, Fassadenelemente etc.) ist zu finden unter:



www.vds.de



Sicherungsrichtlinien der VdS Schadenverhütung GmbH

Sicherungsmaßnahmen sollten sich immer auch am Einzelfall orientieren. Es ist daher nicht immer ausreichend, eine einzige Sicherungsmaßnahme zu formulieren. Oftmals ist es sinnvoll, mechanische Sicherungsmaßnahmen mit Einbruchmeldeanlagen (EMA) zu kombinieren. Die VdS Schadenverhütung GmbH gibt in ihren Sicherungsrichtlinien je nach Einsatzzweck geeignete Kombinationen an.

Die folgende Tabelle zeigt beispielhaft die Kriterien und Zuordnungen nach den „Sicherungsrichtlinien für Haushalte“ VdS 691.

Klassenzuordnung und Deckungssummen nach den Sicherungsrichtlinien für Haushalte VdS 691

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt die folgende Klassenzuordnung für Haushalte in	Versicherungssumme in EUR	Wertsachen in EUR	VdS-Klasse der mechanischen Sicherungsmaßnahme	VdS-Klasse der Einbruchmeldeanlage (EMA)
ständig bewohnten Wohnungen in Mehrfamilienhäusern, Einfamilienhäusern	bis 100.000	bis 20.000	N	nicht gefordert
	über 100.000	über 20.000	A	A
	bis 150.000	bis 50.000	A	B
nicht ständig bewohnten Wohnungen in einem von Dritten ständig bewohnten Gebäude	über 150.000	über 50.000	A	B
	bis 50.000	bis 10.000	N	nicht gefordert
	über 50.000	über 10.000	A	A
nicht ständig bewohnten Gebäuden	bis 100.000	bis 20.000	A	A
	über 100.000	über 20.000	A	B
Die Sicherungsmaßnahmen sind individuell mit dem Versicherer zu vereinbaren.				

In den „Sicherungsrichtlinien für Geschäfte und Betriebe“ VdS 2333 werden je nach Art des zu sichernden Betriebes und der Sicherungsklasse SG1 bis SG6 unterschiedliche Sicherungsmaßnahmen empfohlen. Die Zuordnungen der Betriebsarten zu den Sicherungsklassen SG1 bis SG6 sind im „Betriebsartenverzeichnis“ VdS 2559-1 zu finden.

Eine speziell für Banken definierte Sicherungsklasse ist die Klasse SG 5. Die zugehörigen Sicherungsmaßnahmen werden in den „Sicherungsrichtlinien für Banken, Sparkassen und sonstige Zahlstellen“ VdS 2472 beschrieben.

Die Sicherungsmaßnahmen für Sammlungen von Kunst- und Kulturgegenständen sind den „Sicherungsrichtlinien für Museen und Ausstellungshäuser“ VdS 3511 zu entnehmen.

Download der Sicherungsrichtlinien unter:



www.vds.de



Einbruchmeldeanlagen nach VdS Schadenverhütung GmbH

Auch Einbruchmeldeanlagen (EMA) werden entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit in Klassen unterteilt. Für den Bereich privater Haushalte sind EMA der VdS-Klassen A oder B geeignet, wobei EMA der Klasse A bei geringeren Versicherungssummen eingesetzt werden.

Bei gewerblichen Objekten einfacher und erhöhter Gefährdung, sowie Schulen und Supermärkten kommen EMA ab der VdS-Klasse B zum Einsatz.

Bei gewerblichen Objekten mit hoher Gefährdung, wie Juwelier-, Pelz- und Teppichgeschäften sowie bei Banken und Museen, werden EMA der VdS-Klasse C eingesetzt. Diese weisen einen erhöhten Schutz gegen Überwindungsversuche im scharfen und unscharfen Zustand auf. Die Melder verfügen über eine erhöhte Ansprechempfindlichkeit.

Für EMA der VdS-Klasse C ist Multisafe Alarmglas geeignet (Kapitel „Alarmglas“).

5_Gläser für den Personen- und Objektschutz

5.1.2_ALLSTOP® Sicherheitsglas

Wird eine erhöhte bis höchste Schutzwirkung gegenüber Einbruchversuchen und Beschuss verlangt, dann ist ALLSTOP® Sicherheitsglas das geeignete Produkt. Hier wird die Schutzwirkung durch einen mehrschichtigen Aufbau aus unterschiedlich dicken Gläsern und Kunststofffolienlagen erreicht.

Erhöhter Widerstand gegen manuellen Angriff

Die Norm EN 356 nennt neben den bereits genannten Widerstandsklassen noch weitere Klassen für höhere Anforderungen. Der erhöhte Widerstand gegen manuellen Angriff wird allerdings nicht mittels Kugelfall, sondern mit einer speziellen Prüfmaschine mit einer maschinell geführten Axt geprüft. Bei der Prüfung wird die Anzahl der Schläge gezählt, die benötigt werden, um eine Öffnung von 400 mm x 400 mm ins Glas einzubringen. Anschließend erfolgt die Klassifizierung in eine der Widerstandsklassen P6B bis P8B. Die Prüfung nach der Richtlinie 2163 der VdS Schadenverhütung GmbH ist identisch bis auf das Material des Axtstiels. Die VdS-Klassenbezeichnungen lauten EH 1 bis EH 3.

Widerstandsklasse des Glases nach EN 356 bzw. VdS 2163	Material des Axtstiels	Anzahl der Schläge
P6B	Kunststoff	30 bis 50
P7B		51 bis 70
P8B		über 70
EH 1	Stahl	30 bis 50
EH 2		51 bis 70
EH 3		über 70

Im Regelfall erwartet der Verwender von hochwertigen Sicherheitsgläsern eine Multifunktion, d. h. eine Schutzwirkung sowohl gegen Einbruch, als auch gegen Beschuss. Die folgende Tabelle zeigt unsere geprüften ALLSTOP® Sicherheitsgläser mit ihren jeweils erreichten Widerstandsklassen gegen manuellen Angriff (EN 356 und VdS 2163) sowie gegen Beschuss (EN 1063).

ALLSTOP® Sicherheitsgläser

Typ	SZR mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Widerstandsklasse		VdS-Aner- kennung	U _g W/(m ² K)	T _L %	g %	Max. Größe cm x cm	R _w dB
				EN 356	EN 1063						
ALLSTOP® Sicherheitsglas											
P6 B-10	-	22 ± 1,5	53	P6B	-	EH 1	5,0	90	80	180 x 400 oder 230 x 360	40
P6 B-13	-	17 ± 1,5	39	P6B	BR 2 S	-	5,0	90	80	230 x 360	38
P6 B-14	-	18 ± 1,5	42	P6B	-	-	5,1	91	82	250 x 450	38
P6 B-15	-	15 ± 1,0	33	P6B	-	-	5,1	90	81	180 x 300	37
P7 B-12	-	24 ± 1,5	57	P7B	BR 3 S	-	4,9	90	79	180 x 400 oder 230 x 360	40
P7 B-16	-	31 ± 1,5	75	P7B	-	EH 2	4,7	90	78	180 x 400 oder 230 x 360	41
P7 B-17	-	24 ± 1,5	54	P7B	-	-	4,8	90	80	180 x 400	39
P8 B-17	-	36 ± 1,5	80	P8B	BR 4 S	EH 3	4,2	89	76	180 x 400	42
ALLSTOP® Sicherheits-Isolierglas											
P6 B-20	8	37 ± 2,0	68	P6B	-	EH 1	1,1	81	58	180 x 400 oder 230 x 360	41
P6 B-23	8	32 ± 2,0	54	P6B	BR 2 S	-	1,1	81	58	230 x 360	39
P6 B-24	8	32 ± 2,0	57	P6B	-	-	1,2	81	58	250 x 450	40
P6 B-25	8	29 ± 2,0	48	P6B	-	-	1,2	81	58	180 x 300	39
P7 B-22	8	38 ± 2,0	72	P7B	BR 3 S	-	1,1	81	58	180 x 400 oder 230 x 360	41
P7 B-26	8	45 ± 2,5	90	P7B	-	EH 2	1,1	81	58	180 x 400 oder 230 x 360	42
P7 B-27	8	38 ± 2,0	69	P7B	-	-	1,1	81	58	180 x 400	41
P8 B-27	8	50 ± 2,5	95	P8B	BR 4 S	EH 3	1,1	80	58	180 x 400	42

ALLSTOP®-Funktionsglas aus Weißglas. Im Isolierglas mit 6mm Float außen mit THERMOPLUS® S3 Beschichtung sowie Kryptonfüllung. U_g nach EN 673 und T_L, g nach EN 410. T_L und g verringern sich bei Verwendung von Float. Weitere SZR-Größen und U_g-Werte siehe „ALLSTOP® und Wärmedämmung“.

Die Schalldämmwerte sind intern ermittelt ohne Prüfbericht.

5_Gläser für den Personen- und Objektschutz

Widerstand gegen Beschuss

Der Widerstand eines Glases gegen Beschuss wird in einer Beschussprüfung nach EN 1063 ermittelt. Dabei werden Glasproben der Abmessungen 500 mm x 500 mm in einer Halteinrichtung mit Splitterindikator befestigt und unter genormten Bedingungen beschossen.

Die Proben erhalten 3 Treffer auf das Zentrum, wobei die Treffer ein gleichschenkliges Dreieck mit 120 mm Abstand bilden (abweichend bei Klasse SG 1 nur ein Treffer; abweichend bei Klasse SG 2 Trefferabstand 125 mm). Die Schussentfernung beträgt 5 m bei den Faustfeuerwaffen und 10 m bei den Büchsen und Flinten. Die Klassifizierung in eine der Beschussklassen BR 1 bis BR 7 sowie SG 1 und SG 2 erfolgt anhand einer eventuellen Durchdringung der Probe durch das Geschoss oder Geschossteile.

Beschuss-Widerstandsklasse des Glases nach EN 1063	Art der Waffe	Kaliber	Masse g	Geschw. m/s
BR 1	Büchse	.22 LR	2,6±0,1	360±10
BR 2	Faustfeuerwaffe	9 mm Luger	8,0±0,1	400±10
BR 3		.357 Magnum	10,2±0,1	430±10
BR 4		.44 Rem. Magnum	15,6±0,1	440±10
BR 5	Büchse	5,56 x 45	4,0±0,1	950±10
BR 6		7,62 x 51	9,5±0,1	830±10
BR 7		7,62 x 51, Hartkern	9,8±0,1	820±10
SG 1	Flinte	12/70	31,0±0,5	420±20
SG 2				

Haben sich beim Beschuss schutzseitig feine Glassplitter von der Probe gelöst, obwohl keine Durchdringung durch das Geschoss oder Geschossteile stattfand, wird die Beschussklasse zusätzlich mit dem Kürzel S für „Splitterabgang“ (spall) gekennzeichnet. Ist die Schutzseite unbeschädigt geblieben, wird das Kürzel NS für „kein Splitterabgang“ (no spall) angegeben.

Die folgenden beiden Tabellen zeigen unsere geprüften ALLSTOP® Sicherheits- und Sicherheits-Isoliergläser mit ihren jeweils erreichten Widerstandsklassen gegen Beschuss (EN 1063) und manuellen Angriff (EN 356).

Bei den Isolierglas-P-20- und -BR-40-Typen kann die Außenscheibe getauscht werden. Bei den Isolierglas-BR-20-Typen ist kein Glastausch möglich.

ALLSTOP® Sicherheitsglas

Beschussklasse EN 1063	Typ	SZR mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Widerstandsklasse		VdS-Aner- kennung	U _g w/(m ² ·K)	T _L %	g %	Max. Größe cm x cm	R _w dB
					EN 356	VdS 2163						
BR 2 S	P6 B-13	-	17 ± 1,5	39	P6B	-	-	5,0	90	80	180 x 400 o. 230 x 360	38
BR 3 S	P7 B-12	-	24 ± 1,5	57	P7B	-	-	4,9	90	79	180 x 300	40
NS	BR 3-NS-12	-	38 ± 2,0	93	-	-	-	4,6	89	77	180 x 400 o. 230 x 360	42
BR 4 S	BR 4-S-12	-	32 ± 1,5	78	P6B	-	-	4,8	89	78	180 x 400 o. 230 x 360	41
S	P8 B-17	-	36 ± 1,5	80	P8B	EH 3	M102380	4,2	89	76	180 x 400	42
NS	BR 4-NS-13	-	49 ± 2,0	120	P8B	-	-	4,3	88	75	150 x 400 o. 200 x 350	44
BR 7 NS	BR 7-NS-12	-	81 ± 3,0	201	P8B	-	-	3,8	85	70	150 x 260	46

U_g nach EN 673 und T_L, g nach EN 410. Die Werte sind berechnet für Funktionsscheiben aus Weißglas (T_L und g verringern sich bei Verwendung von Float). Die Schalldämmwerte sind intern ermittelt ohne Prüfbericht.

5_Gläser für den Personen- und Objektschutz

ALLSTOP® Sicherheits-Isolierglas

Beschussklasse EN 1063	Typ	SZR mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Widerstandsklasse EN 356	VdS 2163	VdS-Aner- kennung	U _g w/(m ² K)	T _L %	g %	Max. Größe cm x cm	R _w dB
BR 2 S	P6 B-23	8	32 ± 2,0	54	P6B	-	-	1,1	81	58	180 x 400 o. 230 x 360	39
BR 3 S	P7 B-22	8	38 ± 2,0	72	P7B	-	-	1,1	81	58	180 x 300	41
NS	BR 3-NS-42	8	52 ± 2,5	108	-	-	-	1,1	80	58	180 x 400 o. 230 x 360	43
BR 4 S	BR 4-S-42	8	46 ± 2,5	93	P6B	-	-	1,1	80	58	180 x 400 o. 230 x 360	42
S	P8 B-27	8	50 ± 2,5	95	P8B	EH 3	M102381	1,1	80	58	180 x 400	42
NS	BR 4-NS-22	8	57 ± 3,0	122	P8B	-	-	1,1	78	55	180 x 400 o. 230 x 360	44
NS	BR 4-NS-43	8	63 ± 3,5	135	P8B	-	-	1,1	79	58	150 x 400 o. 200 x 350	44
BR 5 NS	BR 5-NS-22	8	60 ± 3,5	129	-	-	-	1,1	78	54	150 x 400 o. 200 x 350	44
BR 7 NS	BR 7-NS-22	8	89 ± 3,5	201	-	-	-	1,1	76	54	150 x 260	46
	BR 7-NS-42	8	95 ± 3,5	216	P8B	-	-	1,1	75	55		47

Die Dicken der P-20- und BR-40-Typen gelten für 6 mm Außenglas. U_g nach EN 673 und T_L, g nach EN 410 für eine Kombination mit THERMOPLUS® S3, Kryptonfüllung und ALLSTOP®-Funktionsscheiben aus Weißglas (T_L und g verringern sich bei Verwendung von Float).

Weitere SZR-Größen und U_g-Werte siehe „ALLSTOP® und Wärmedämmung“. Die Schalldämmwerte sind intern ermittelt ohne Prüfbericht.

ALLSTOP® und Wärmedämmung

ALLSTOP® THERMOPLUS® S3 besitzt neben einbruch- und durchschusshemmenden Eigenschaften auch eine gute Wärmedämmung.

Die folgende Tabelle zeigt die U_g -Werte nach EN 673 bei Wärmedämmbeschichtung THERMOPLUS® S3 in Abhängigkeit von SZR-Größe und Füllgas.

U_g -Wert in $W/(m^2K)$	Scheibenzwischenraum / mm					
	Argon				Krypton	
	8	10	12	16	8	10
ALLSTOP® Privat Sicherheits-Isolierglas						
P2 A-20	1,7	1,4	1,3	1,1	1,2	1,0
P4 A-20	1,6	1,4	1,3	1,1	1,2	1,0
P5 A-20	1,6	1,4	1,2	1,1	1,2	1,0
P5 A-21	1,6	1,4	1,3	1,1	1,2	1,0
ALLSTOP® Sicherheits-Isolierglas						
P6 B-20	1,6	1,4	1,2	1,1	1,1	1,0
P6 B-23	1,6	1,4	1,2	1,1	1,1	1,0
P6 B-24	1,6	1,4	1,2	1,1	1,2	1,0
P6 B-25	1,6	1,4	1,2	1,1	1,2	1,0
P7 B-22	1,6	1,4	1,2	1,1	1,1	1,0
P7 B-26	1,6	1,4	1,2	1,1	1,1	1,0
P7 B-27	1,6	1,4	1,2	1,1	1,1	1,0
P8 B-27	1,5	1,3	1,2	1,0	1,1	1,0
BR 3-NS-42	1,6	1,4	1,2	–	1,1	1,0
BR 4-S-42	1,6	1,4	1,2	–	1,1	1,0
BR 4-NS-22	1,5	1,3	1,2	–	1,1	1,0
BR 4-NS-43	1,5	1,3	1,2	–	1,1	1,0
BR 5-NS-22	1,5	1,3	1,2	–	1,1	1,0
BR 7-NS-22	1,5	1,3	1,1	–	1,1	1,0
BR 7-NS-42	1,5	1,3	1,1	–	1,1	1,0

5_Gläser für den Personen- und Objektschutz

Beschusshemmende Bauteile nach Fenster- und Türennorm

Nach der Fenster- und Türennorm EN 14351-1 sind im CE-Kennzeichen die beschusshemmenden Eigenschaften des Bauteils anzugeben. Die zugehörige Prüfung und Klassifizierung des Bauteils erfolgt nach den Normen EN 1522 und EN 1523 in den Widerstandsklassen FB1 bis FB7 und FSG.

Der Bauteilbeschuss nach diesen Normen ähnelt dem Glasbeschuss nach EN 1063. Jedoch wird hier nicht das Glas, sondern es werden gezielt die Schwachpunkte des Bauteils beschossen. Das sind die Bereiche, an denen das Geschoss entweder auf geringen Widerstand trifft (z.B. Falzraum und Spaltbereiche) oder wo sich Beschädigungen erzeugen lassen, die einen Fremdzugriff auf Beschlagteile erlauben oder womit das Bauteil unmittelbar geöffnet werden kann.

Auf jeden Zielbereich werden mehrere Schüsse abgegeben, wobei die Schüsse nicht nur normal zum Bauteil erfolgen, sondern insbesondere unter den Winkeln, die eine größtmögliche Geschosswirkung erwarten lassen. So können z. B. infolge von Schrägschüssen in den Falzraum auch Geschossteile schutzseitig zwischen Glas und Rahmen aus dem Bauteil austreten und Glasstaub abwerfen, obwohl ein Glas ohne Splitterabgang verwendet wurde.

Für die Bauteilprüfung ist je nach angestrebter Bauteil-Widerstandsklasse folgende Mindest-Widerstandsklasse des Glases zu wählen:

Bauteil-Widerstands- klasse nach EN 1522	Mindest-Widerstandsklasse des Glases nach EN 1063
FB1	BR 1
FB2	BR 2
FB3	BR 3
FB4	BR 4
FB5	BR 5
FB6	BR 6
FB7	BR 7
FSG	SG 2

Die tatsächlich erforderliche Widerstandsklasse und Einbaurichtung des Glases stehen jedoch erst nach bestandener Bauteilprüfung fest. Sie sind der Systembeschreibung bzw. dem Prüfzeugnis des Fenster-/Profilherstellers zu entnehmen.

5.1.3_ALLSTOP® mit VdS-Anerkennung

Mono Iso	SZR mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Widerstandsklasse		VdS-Anerkennung	U _g W/(m ² K)	T _L %	g %	Max. Größe cm x cm	R _w dB
				EN 356	EN 1063						
P4 A-10	-	9,5 ± 0,6	22	P4A	-	EH 01	5,4	89	79	255 x 360 ¹⁾	33
	16	29 ± 1,5	32	P4A	-	EH 01	1,1	81	60		38
P5 A-10	-	11 ± 0,8	23	P5A	-	EH 02	5,2	89	77	255 x 360 ¹⁾	33
	16	31 ± 1,5	33	P5A	-	EH 02	1,1	81	60		38
P6 B-10	-	22 ± 1,5	53	P6B	-	EH 1	5,0	90	80	255 x 360	40
	8	37 ± 2,0	68	P6B	-	EH 1	1,1	81	58		41
P7 B-16	-	31 ± 1,5	75	P7B	-	EH 2	4,7	90	78	180 x 400 oder 230 x 360	41
	8	45 ± 2,5	90	P7B	-	EH 2	1,1	81	58		42
P8 B-17	-	36 ± 1,5	80	P8B	BR 4 S	EH 3	4,2	89	76	180 x 400	42
	8	50 ± 2,5	95	P8B	BR 4 S	EH 3	1,1	80	58		42

Licht- und Energiewerte im Isolierglas für eine Kombination mit THERMOPLUS® S3 auf Pos. 2, P4A-P5A Iso mit 4 mm Außenglas und Argonfüllung, P6B-P8B aus Weißglas. Im Iso mit 6 mm Außenglas und Kryptonfüllung. (T_L und g verringern sich bei Verwendung von Float.).

U_g nach EN 673 und T_L, g nach EN 410.

¹⁾ Größere Abmessungen bis 280 cm x 595 cm bei Erhöhung der Glasdicke möglich.

Die Schalldämmwerte sind intern ermittelt ohne Prüfbericht.

5_Gläser für den Personen- und Objektschutz

5.1.4_ALLSTOP® Sprengwirkungshemmend

1 Nach der Fenster- und Türenorm EN 14351-1 sind die sprengwirkungshemmenden Eigenschaften von Fenstern und Türen durch eine Bauteilprüfung zu ermitteln.

2 Die Prüfung und Klassifizierung erfolgt dabei an einem für das betreffende Bauteil repräsentativen Prüfkörper, bestehend aus Glas und Rahmen. Die Prüfung wird entweder mit dem Stoßrohr oder in einem Freilandversuch durchgeführt.

3 Bei der Prüfung mit dem Stoßrohr nach EN 13124-1 wird das Bauteil einer maschinell erzeugten Druckwelle ausgesetzt, die der Detonationswelle von 100 kg bis 2500 kg TNT im Abstand von 35 m bis 50 m zum Bauteil entspricht. Anhand der Bauteilschädigung erfolgt anschließend die Zuordnung zu einer der Explosionsdruckhemmungsklassen EPR1 bis EPR4.

4 Beim Freilandversuch nach EN 13124-2 werden 3 kg bis 20 kg TNT in 3 m bis 5 m Abstand vom Bauteil zur Explosion gebracht. Anhand der Bauteilschädigung erfolgt anschließend die Zuordnung zu einer der Sprengwirkungshemmungsklassen EXR1 bis EXR5.

Ergebnisse von Glasprüfungen nach EN 13541 und DIN 52290-5

5 Bei Prüfungen nach EN 13541 bzw. nach ihrer Vorgängernorm DIN 52290-5 wird die sprengwirkungshemmende Eigenschaft eines Glases im Stoßrohr ermittelt und einer der Klassen ER1 bis ER4 bzw. D1 bis D3 zugeordnet. Die Ergebnisse dieser reinen Glasprüfungen können jedoch nicht zur Prüfung oder Klassifizierung der sprengwirkungshemmenden Eigenschaften von Fenstern und Türen nach EN 14351-1 weiter verwendet werden.

6 Da aber die Ergebnisse reiner Glasprüfungen orientierenden Charakter für geplante Bauteilprüfungen haben können, sind ältere Prüfzeugnisse sprengwirkungshemmender ALLSTOP® Sicherheitsgläser, ermittelt nach DIN 52290-5 in den Klassen D1 bis D3, auf Anfrage erhältlich.

5.1.5 **ALLSTOP®** für Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute

Verglasungen in Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten sind nach der DGUV Vorschrift 26 „Unfallverhütungsvorschrift Kassen“ sowie nach der DGUV Information 215-612 „Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute – Anforderungen an die sicherheitstechnische Ausrüstung von Geschäftsstellen“ auszuführen.

Festverglasungen in der Fassade

In der Fassade befindliche Fenster müssen gegen Einstieg und Einblick von außen gesichert sein, wenn im dahinter liegenden Bereich mit Banknoten hantiert wird. Die Sicherung gegen Einstieg ist bei niedriger als 2 m über dem Erdboden liegenden Fenstern z. B. erfüllt durch Festverglasungen, die mindestens der Widerstandklasse P6B nach EN 356 entsprechen. Diese Mindestanforderung erfüllt z. B. der Typ **ALLSTOP® P6 B-20**.

Durchschuss- und durchbruchhemmende Abtrennungen

Durchschuss- und durchbruchhemmende Abtrennungen, die auf Schaltrittresen aufgesetzt sind, müssen mindestens 2,1 m, auf dem Boden aufstehende Abtrennungen mindestens 2,5 m hoch sein. Bei kombinierten Ausführungen muss die höhere Abtrennung seitlich mindestens 1,0 m weitergeführt sein.

Gläser in solchen Abtrennungen müssen mindestens den Widerstandsklassen P7B und BR3S nach EN 356 und EN 1063 entsprechen, wobei die splitterfreie Variante BR3NS zu bevorzugen ist. Die Mindestanforderungen erfüllt der Typ **ALLSTOP® P7 B-12**, zu bevorzugen ist jedoch der Typ **ALLSTOP® BR 4-NS-13**. Der Nachweis der Durchschusshemmung der kompletten Abtrennung inkl. Befestigungen und Sprech-/Durchreicheöffnungen ist nach EN 1522 und EN 1523 zu erbringen.

Durchbruchhemmende Abtrennungen

Gläser in durchbruchhemmenden Abtrennungen müssen mindestens der Widerstandsklassen P3A nach EN 356 entsprechen. Diese Mindestanforderungen erfüllt der Typ **ALLSTOP® Privat P4 A-10**.

Weitere Einzelheiten sind den o. g. Vorschriften und Informationen zu entnehmen. Download z. B. unter:



www.dguv.de/publikationen



5_Gläser für den Personen- und Objektschutz

5.1.6_ALLSTOP® Kombinationsmöglichkeiten, Verglasung, Hinweise

Wärmedämmung und Sonnenschutz

1 ALLSTOP® lässt sich mit den THERMOPLUS®- und INFRASTOP® bzw. vetroSol®-Beschichtungen optimal in der Fassade verwenden. Die Palette der Sonnenschutzgläser mit neutraler oder farbiger Außenansicht ermöglicht neben dem vielfachen Produktnutzen (Durchschuss- und Durchbruchhemmung, Sonnenschutz, hervorragende Wärmedämmung, Schalldämmung) auch noch eine weitgehend gleiche Fassadenansicht, die durch die Verwendung spezieller Fassadenplatten erweitert werden kann.

Anschluss an eine Alarmanlage

2 Die ALLSTOP® Sicherheits-Isoliergläser der P-20- und BR-40-Typenreihen können durch Kombination mit Multisafe Alarmglas mit Alarmgebungsfunktion ausgerüstet werden. Zur Erläuterung technischer Details siehe das Kapitel „Alarmglas“.

Verglasung von ALLSTOP®

3 Voraussetzung für die volle Leistungsfähigkeit unserer Sicherheitsgläser ist eine durchgehende, stabile Rahmung an allen Kanten. Im Idealfall sind Glas und Rahmen gleichwertig. Es gibt Hersteller spezieller, geprüfter Elemente.

Eigenfarbe

4 Mit der Dicke der Verbundglaseinheit nimmt die Eigenfarbe in Form eines Grün-/Gelbstiches materialbedingt zu. Durch Verwendung von Weißglas wird die Eigenfarbe des Glases bei den ALLSTOP® Gläsern weitestgehend vermieden. Im Einzelfall ist vom Kunden, in Abstimmung mit dem jeweiligen Lieferanten und in Abhängigkeit vom Glasaufbau, festzulegen, ob herkömmliches Float oder Weißglas verwendet werden soll bzw. kann.

Draht- und Ornamentgläser

5 6 7 8 ALLSTOP® Sicherheits-Isoliergläser mit einer Außenscheibe aus 6 mm Float oder Weißglas können alternativ mit einer mindestens gleichdicken Ornament- oder Drahtglasscheibe geliefert werden. Eine Kombination von einschaligen ALLSTOP® Gläsern mit Ornamentgläsern ist nicht möglich. Im Einzelfall können Einschränkungen aufgrund physikalischer Eigenschaften notwendig sein.

5.1.7 **ALLSTOP®** Größentoleranzen und Kantenbearbeitung

Da aus produktionstechnischen Gründen eine Kantenbearbeitung nicht erforderlich ist, wird ALLSTOP® normalerweise mit einfacher Schnitt- oder Sägekante geliefert. Bei Elementgewichten von mehr als 100 kg wird jedoch empfohlen, die tragende Kante in der Qualität maßgeschliffen (KMG) zu bestellen, damit die Klotzung gemäß den Verglasungsrichtlinien erfolgen kann und bei einer möglichen Verschiebetoleranz das Gesamtgewicht nicht von einer Scheibe abgetragen werden muss.

Schnittkanten und gesäumte Kanten

Nennmaße Breite bzw. Höhe	Toleranzen
bis 100 cm	± 2,5 mm
bis 150 cm	± 3,0 mm
bis 200 cm	± 3,5 mm
bis 250 cm	± 4,0 mm
über 250 cm	± 4,5 mm

Verschiebungstoleranzen

Aus fertigungstechnischen Gründen können sich die Einzelscheiben bei Gläsern mit Schnitt- oder gesäumten Kanten gegeneinander verschieben. Diese Verschiebungstoleranz liegt innerhalb der Abweichung der Tabelle.

Kanten und Gehrungen geschliffen bzw. poliert

Nennmaße Breite bzw. Höhe	Glasdicke		
	bis 24 mm	bis 35 mm	über 35 mm
bis 50 cm	± 1,0 mm	+ 1,0 mm	+ 1,0 mm
		- 3,0 mm	- 4,0 mm
bis 100 cm	+ 1,0 mm	+ 1,0 mm	+ 1,0 mm
	- 2,0 mm	- 3,0 mm	- 4,0 mm
über 100 cm	+ 1,0 mm	+ 1,0 mm	+ 1,0 mm
	- 3,0 mm	- 3,0 mm	- 4,0 mm

Max. Seitenverhältnis: 1 : 10

Min. Abmessungen: 16 cm x 16 cm, mit Gehrung 20 cm x 20 cm

Max. Kantenlänge: 330 cm

Max. Gewicht je Einheit: 710 kg

Gehrungsschliff: möglich ab 45° bis 90°

5_Gläser für den Personen- und Objektschutz

5.2_SILATEC Sicherheitsgläser

1 SILATEC verbindet Glas mit High-Tech-Kunststoffen, wie Polycarbonaten und eigenentwickelten Materialien: Das bringt maximale Transparenz, Zähigkeit, Elastizität und Härte für das beschusshemmende Glas.

2 Zusätzlich zur Beschussprüfung nach europäischer Norm EN 1063 testet SILATEC das schusssichere Glas mit weiteren Waffen. Zum Beispiel mit Kriegswaffen, die Hartkern- oder Brandmunition verschießen sowie mit der Kalaschnikow AK 47 und „Standardmunition“ und dem Scharfschützengewehr Dragunow. Für letztere hat SILATEC auch Prüfzeugnisse nach russischer GOST-Beschussnorm vorliegen.

5.2.1_SILATEC Beschusshemmende Sicherheitsgläser nach EN 1063

3 Die europäische Norm EN 1063 regelt das Prüfverfahren für durchschusshemmende Verglasungen in neun unterschiedlichen Beschussklassen BR1 bis BR7 sowie SG1 und SG2.

4 Die Beschussklassen BR1 bis BR4 sind auf den Beschuss durch Sportschützengewehre, Pistolen und Revolver ausgelegt. Die Beschussklassen BR5 bis BR7 auf Langwaffen, wie das amerikanische M16-Gewehr oder die Natogewehre G36 und G3. Die Klassen SG1 und SG2 beziehen sich auf den Beschuss durch Jagdflinten.

5 Die nachfolgende Tabelle zeigt einen kleinen Auszug aus dem SILATEC Portfolio.

6 Für weitere Widerstandsklassen und Informationen sowie Sonderanforderungen:



www.silatec.de office@silatec.de



SILATEC beschussbestimmende Sicherheitsgläser nach EN 1063

Beschussklasse EN 1063	SILATEC- Typ	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Widerstandsklasse EN 356	Alarm	TC	U _g w/(m ² K)	Max. Größe cm x cm	R _w dB
BR4 NS	BR4-NS 25 / 52	25	53	P6B ²⁾	-	x	4,7	200x400	42 ¹⁾
	BR4-NS (25.52) 39 / 68 i2	39	68	P6B ²⁾	AS	x	1,0	200x400	42 ³⁾
	BR4-NS (25.52) 53/83 i3	53	83	P6B ²⁾	AS	x	0,5	200x400	40 ³⁾
BR6 NS	BR6-NS 41 / 90	41	91	P8B ¹⁾	-	x	4,4	245x450	43 ³⁾
	BR6-NS (41.90) 55/106 i2	55	106	P8B ¹⁾	AS	x	1,0	245x450	44 ³⁾
	BR6-NS (41.90) 69/121 i3	69	122	P8B ¹⁾	AS	x	0,5	245x450	44 ³⁾

¹⁾Prüfzeugnis ²⁾Prüfprotokoll Einzelscheibe ³⁾intern geschätzter Wert

TC Take Care: Schutzseite besteht aus Kunststoff mit kratzfestester Oberflächenbeschichtung. TC-Hinweise von www.silatec.de beachten!

Die U_g-Werte sind die kleinstmöglichen Werte.

5_Gläser für den Personen- und Objektschutz

5.2.2_SILATEC Sonderklassifizierung des beschusshemmendes Sicherheitsglas

Im außereuropäischen, speziell im arabischen und asiatischen Raum, sind andere Schusswaffen im Umlauf, als in Europa.

1 Dabei handelt es sich meist um Schusswaffen, die bereits in den Mitgliedsstaaten des ehemaligen Militärbündnisses Warschauer Pakt verbreitet waren, wie das Sturmgewehr Kalaschnikov AK-47 (links) und das Scharfschützengewehr Dragunov SWD (rechts).



3 Bei der Erarbeitung der europäischen Prüfnorm für beschusshemmendes Glas EN 1063 wurden diese Waffen nicht berücksichtigt, was auch an der die Normung erschwerenden Vielfalt der verwendbaren Munition lag.

4 Die Schutzwirkungen beschusshemmender Gläser gegen Beschuss mit diesen Waffen lassen sich daher weder durch die europäischen BR- und SG-Widerstandsklassen beschreiben noch nachweisen.

5 Die in folgender Tabelle aufgeführten Glástypen wurden von SILATEC entwickelt, um in diesem Bereich leistungsfähige Schutzprodukte anbieten zu können.

6 Sie wurden von anerkannten Prüfinstituten und -ämtern nach den wichtigsten Prüfnormen mit den o.g. Waffen und unterschiedlichen Munitionstypen beschossen und klassifiziert. Für alle Glástypen liegen amtliche Prüfzertifikate vor.

7 Bei vergleichbaren Munitionsarten und Prüfbedingungen ist in der Tabelle das jeweils höhere Geschossgewicht angegeben. Bei großen Glasabmessungen kann sich aufgrund glasstatistischer Anforderungen die Glasdicke und das Glasgewicht erhöhen.

8 Weitere Informationen unter:



www.silatec.de office@silatec.de



SILATEC Sonderklassifizierte beschusshemmende Sicherheitsgläser

Waff Kaliber Munition	SILATEC-Typ	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Prüfnorm, Klasse/Level		Alarm	TC	U _g W/(m ² k)	Max. Größe cm x cm	R _w dB
				NATO ¹⁾	VPAM ³⁾ EN1063 ⁴⁾					
Kalaschnikov AK-47 7,62 x 39 8 g, FJ / PB / FeC	AK47-NS 36 / 76	36	76	-	PM 6 NS BR 5 NS	-	X	4,4	200 x 400	43
	AK47-NS (36.76) 50 / 91 i2	50	91	-	PM 6 NS BR 5 NS	AS	X	1,1	200 x 400	40
	AK47-NS (36.76) 64 / 106 i3	64	106	-	PM 6 NS BR 5 NS	AS	X	0,7	200 x 400	40
	AK47-NS 62 / 141	62	141	2	4	-	X	4,4	200 x 400	47
Kalaschnikov AK-47 7,62 x 39 7,7 g, HC / I	GOST 2014-4NS 67 / 133 i2	67	133	-	4	-	X	1,1	200 x 400	43
	AK47-NS (62.141) 76 / 157 i2	76	157	2	-	AS	X	1,1	200 x 400	43
	AK47-NS (62.141) 90 / 171 i3	90	171	2	-	AS	X	0,6	200 x 400	43
Dragunov 7,62 x 54 R 9,6 g, FeC	Dragunov 60 / 117 i2	60	117	3 Schuss-NS (3 Proben) ⁵⁾		-	X	1,1	200 x 400	43
	Dragunov 57 / 106 i2	57	106	3 Schuss-NS (3 Proben) ⁵⁾		-	X	1,1	200 x 300	43
Dragunov 7,62 x 54 R 10,4 g, HC / S	GOST 2014-5NS 95 / 203 i2	95	203	-	5	-	X	2,2	245 x 400	45
	GOST 2014-5NS 99 / 200 i2	100	204	-	5	-	X	1,1	160 x 300	45

¹⁾ NATO STANAG 4569 AEP55, ²⁾ Russische GOST-Norm, ³⁾ VPAM PM 2007 v. 2, ⁴⁾ DIN EN 1063 (2000-01), ⁵⁾ Sonderklassifizierung des Beschussamts gem. Prüfbericht.

Abkürzungen: FJ Vollmantel, PB Spitzkopf, FeC Eisen-Kern, HC Kartkern, I Brandsatz, S Spezial, AS Alamschleife,

TC Take Care: Schutzseite besteht aus Kunststoff mit kratzester Oberflächenbeschichtung. TC-Hinweise von www.silatec.de beachten!

Die U_g-Werte sind die kleinstmöglichen Werte. Die Schalldämmwerte sind ca.-Werte ohne Prüfbericht.

5_Gläser für den Personen- und Objektschutz

5.3_Alarmglas

5.3.1_Multisafe Alarmglas

1 Multisafe Alarmglas ist ein Isolierglas, bestehend aus einer angriffseitigen ESG-Alarmscheibe (alternativ VSG/ESG), auf deren Glasoberfläche eine stromleitende Schleife eingebrannt ist, und einer schutzseitigen Gegenscheibe, die je nach Anwendung unterschiedlich ausgeführt sein kann.

2 Das Design der Alarmschleife ist eine Rechteckwellenlinie mit Kontaktflächen. Sie befindet sich im Randbereich des Isolierglases und ist dem Scheibenzwischenraum zugewandt. Nach dem Verglasen befindet sich die Alarmschleife im Falz und ist somit unsichtbar. Die folgende Abbildung zeigt die Standardausführung von Multisafe Alarmglas.



Alarmgebung

4

5 Beim Isolierglasaufbau zeigt die ESG- bzw. VSG/ESG-Alarmscheibe zur Angriffsseite. Bei Zerstörung zerbricht sie auf ihrer gesamten Fläche in ein Netz kleiner Krümel. Zwangsläufig wird dadurch die von einem Ruhestrom durchflossene Alarmschleife unterbrochen und über die angeschlossene Meldeanlage ein Alarmsignal ausgelöst.

Technische Informationen

6

7

8

Betriebsspannung:	max. 30 V
Strombelastbarkeit:	max. 0,1 A
Widerstand:	2 Ohm bis 6 Ohm
Isolationswiderstand:	$\geq 20 \text{ M}\Omega$
VdS Anerkennungs-Nr.:	G 107075

Kombination mit beschichteten Gläsern und Gegendisplays

Multisafe Alarmglas kann auch auf vorspannbaren Wärmedämm- oder Sonnenschutzbeschichtungen aufgebracht werden, jedoch nicht auf Ornamentglas und nicht auf Pilkington K Glass™. Im Isolierglas kann Multisafe Alarmglas mit vielen weiteren Funktionen – wie beispielsweise Angriffshemmung, Wärmedämmung oder Schallschutz – kombiniert werden.


Die Multisafe Alarmschleife wird oben links oder oben rechts positioniert. Die gewünschte Lage der Alarmschleife ist bei der Bestellung anzugeben. Die Mindestgröße des Alarmglases beträgt 200 mm x 300 mm.

Anschlusskabel

Werkseitig ist Multisafe Alarmglas mit einem ca. 200 mm langen Anschlusskabel, Ø ca. 3,2 mm, mit vierpoligem Flachstecker versehen. Als Zubehör sind fertig konfektionierte Verlängerungskabel mit passender Flachsteckerbuchse erhältlich.

Sonderausführung Multisafe Alarmglas mit sichtbarer Attrappe

Auf Kundenwunsch kann die Multisafe Alarmglas auch mit einer sichtbaren Attrappe ausgeführt werden. Der Hinweis „Mit Attrappe“ ist bei der Bestellung anzugeben. Die folgende Abbildung zeigt diese Sonderausführung.



Bitte beachten Sie die Technische Information „TI 301 Multisafe Alarmglas“.

5_Gläser für den Personen- und Objektschutz

5.4_SILATEC Sicherheitsglas für Paniktüren

Paniktüren sind Türen in Flucht- und Rettungswegen, die mit Panikbeschlägen ausgerüstet sind. D.h. in Paniksituationen ermöglichen sie flüchtenden Personen das Öffnen der Tür in Fluchtrichtung, unabhängig davon, ob das Türschloss verriegelt wurde oder nicht.



Da auch Paniktüren den heutigen Ansprüchen an die Transparenz genügen müssen, enthalten sie oftmals großflächige Glasfüllungen. Zudem müssen sie immer häufiger einbruchhemmende Eigenschaften ab Klasse RC 2 nach DIN EN 1627 bzw. DIN EN 356 aufweisen und hohe Ansprüche an die Wärmedämmung bzw. den Sonnenschutz erfüllen.

Die in DIN EN 1627 festgelegten Anforderungen reichen bei Panikverglasungen jedoch nicht aus. Denn auch in ein geprüftes durchbruchhemmendes Glas nach DIN EN 356 kann bereits in sehr kurzer Zeit eine kleine Öffnung geschlagen werden, um dann gezielt am Drücker zu manipulieren.

Die SILATEC Verbundglasaufbauten in der folgenden Tabelle erfüllen die Anforderungen bezüglich der Widerstandsfähigkeit gegen manuelle Einbruchversuche (Angriff auf die Fläche der Panikverglasung) in den Widerstandsklassen RC 2 und RC 3 gemäß DIN EN 1627/1630 für den Einsatz in Türelementen von Flucht- und Rettungswegen.

Die geprüfte RC4-Verglasung wurde in Anlehnung an die Prüfungsanforderungen der Widerstandsklasse RC4 nach DIN EN 1627/1630 geprüft. Sie verhindert in der angegebenen Widerstandszeit einen quadratischen Durchgriff mit 120mm Seitenlänge. Die innenliegenden Bedienelemente müssen konstruktiv so angeordnet und abgesichert werden, dass diese mit den normativ vorgegebenen Werkzeugsätzen durch die Öffnung im Glas nicht erreicht und betätigt werden können.



www.silatec.shop/glas-fuer-paniktueren
office@silatec.de



SILATEC Sicherheitsgläser für Türelemente in Flucht- und Rettungswegen mit Panikfunktion

Typ	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Widerstandsklasse		Alarnglas	U _g -Wert W/(m ² K)	Max. Größe* cm x cm	R _w dB
			EN 1627	EN 1063				
SILATEC Sicherheitsglas								
SILATEC RC2 panic 16 / 29	16±2,0	29	RC 2	-	AS/AD	4,7	160x230	40 ⁽²⁾
SILATEC RC2 panic 32 / 44 i2	32±2,0	44	RC 2	-	AS/AD	1,0 (Kr) ⁽⁴⁾	160x230	41 ⁽²⁾
SILATEC RC2 panic 44 / 59 i3	44±2,0	59	RC 2	-	AS/AD	0,6 (Kr) ⁽⁴⁾	160x230	43 ⁽²⁾
SILATEC RC3 panic 28 / 53	28±2,0	53	RC 3	-	AS/AD	4,2	200x300	42 ⁽¹⁾
SILATEC RC3 panic BR4-NS 33 / 56	34±2,0	59	RC 3	BR4-NS	AD	4,2	200x300	42 ⁽¹⁾
SILATEC RC3 panic 38 / 59 i2	38±2,0	59	RC 3	-	AD	1,1 (Kr)	200x300	42 ⁽¹⁾
SILATEC RC3 panic 44 / 68 i2	44±2,0	68	RC 3	-	AS/AD	1,0 (Kr) ⁽⁴⁾	200x300	43 ⁽¹⁾
SILATEC RC3 panic 56 / 83 i3	56±2,0	83	RC 3	-	AS/AD	0,6 (Kr) ⁽⁴⁾	200x300	45 ⁽¹⁾

Tabelle wird fortgesetzt >>

5_Gläser für den Personen- und Objektschutz

Typ	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Widerstandsklasse		Alarmglas	U _g -Wert W/(m ² K)	Max. Größe* cm x cm	R _w dB
			EN 1627	EN 1063				
SILATEC Sicherheitsglas								
SILATEC RC4 panic D 41 / 69³⁾	41±2,0	69	RC 4	–	AD	3,5	200 x 300	4 ¹⁾
SILATEC RC4 panic D BR4-NS 46 / 75³⁾	46±2,0	75	RC 4	BR4-NS	AD	3,1	200 x 300	4 ²⁾
SILATEC RC4 panic D BR6-NS 64 / 117³⁾	64±2,0	117	RC 4	BR6-NS	AD	2,9	200 x 300	4 ³⁾
SILATEC RC4 panic D 54 / 83 i2³⁾	54±2,0	83	RC 4	–	AS / AD	1,0 (Kr) ⁴⁾	200 x 300	4 ⁴⁾
SILATEC RC4 panic D 69 / 99 i3³⁾	69±2,0	99	RC 4	–	AS / AD	0,6 (Kr) ⁴⁾	200 x 300	4 ⁶⁾

AS = SILATEC Alarmschleife G188078, AD = SILATEC Alarmdraht G188077, Kr = Krypton

¹⁾ Prüfzeugnisse vorhanden

²⁾ intern ermittelt, ohne Prüfbericht

³⁾ Bitte beachten Sie die Hinweise zu den RC4 Verglasungen im letzten Absatz von Kapitel 5.4

⁴⁾ = Sonnenschutzbeschichtung möglich

Die Glasanbindung ist konstruktiv so auszubilden, dass ein manueller Einbruchversuch über die Glaskante gemäß DIN EN 1627/1630 nicht möglich ist.


Die Gläser sind asymmetrisch und haben nur eine zulässige Einbaurichtung. Die Angriffsseite ist explizit gekennzeichnet.

Die SILATEC-Verglasungsrichtlinie ist einzuhalten.

* Größere Formate sind möglich, hier erhöhen sich Glasdicke und -gewicht.

5.5_SILATEC Schutzscheiben für Maschinen

Gemäß Maschinenverordnung und Maschinenrichtlinie 2006/42/EG dürfen trennende Schutzeinrichtungen von Drehmaschinen und Bearbeitungszentren einerseits die Beobachtung des Arbeitsvorgangs nicht mehr als unvermeidbar einschränken. Andererseits müssen sie vor einem Herausschleudern von Werkstoffen und Gegenständen sowie vor den Emissionen der Maschine schützen.



Als vollflächig verklebter und geprüfter Glas-Polycarbonat-Verbund erfüllen SILATEC Maschinenschutzscheiben alle diese Anforderungen.

Die zum Werkzeug gerichtete Glasoberfläche ist wartungsfreundlich und robust. Das zum Bediener zeigende, kratzfest beschichtete Polycarbonat schützt vor Splitterabgang.

Eine transparente Klebeschicht umschließt das Polycarbonat und verhindert den Zutritt schädigender Substanzen, wie z. B. Kühlschmierstoffen. Gleichzeitig wird die mechanische Widerstandskraft erhöht und eine hohe Schalldämmung erreicht.

Das Lieferprogramm deckt alle Widerstandsklassen für Drehmaschinen nach DIN EN ISO 23125 ab. Für Bearbeitungszentren nach DIN EN 12417 werden Aufprallgeschwindigkeiten und -energien bis 230 m/s und 2645 J abgedeckt. Die maximalen Abmessungen betragen 3000 mm x 2000 mm. Größere Abmessungen sind auf Anfrage möglich. Die SILATEC-Verglasungsrichtlinien sind einzuhalten.

SILATEC Maschinenschutzscheiben sind nahezu beliebig herstellbar. Das Produktionsverfahren ermöglicht sowohl die unterschiedlichsten Modellscheiben und Glasaufbauten, als auch zylindrisch gebogene Schutzscheiben herzustellen. Auch Sonderkonstruktionen und komplette Maschinenschutzfenster inkl. Rahmen sind möglich.



www.maschinenschutzscheiben.com



SILATEC Schutzscheiben für Maschinen

für Drehmaschinen nach DIN EN ISO 23125			
Widerstands- klasse nach DIN EN ISO 23125	SILATEC-Typ	Dicke mm	Gewicht kg/m ²
A1	MSS 10/17 i1	10	17
A1,A2,B1	MSS 12/19 i1	12	19
A3,C2	MSS 16/24 i1	16	24
B2,C1	MSS 14/22 i1	14	22
B3	MSS 18/27 i1	18	27
C3	MSS 27/48 i1	27	48



[www.silatec.shop/
maschinenschutzscheiben](http://www.silatec.shop/maschinenschutzscheiben)



Austauschfristen: Aufgrund der Alterung von Polycarbonat haben Maschinenschutzscheiben eine begrenzte Verwendungsdauer. Für den Austausch sind die Maschinenrichtlinien und maschinenspezifischen Normen zu beachten. Weitere Stellungnahmen zu Austauschfristen finden Sie beispielsweise bei der Berufsgenossenschaft [BG] oder dem Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V. [VDW]. Die von SILATEC empfohlene späteste Austauschfrist finden Sie auf der Kennzeichnung im Glasverbund. Eine beschädigte, getrübte oder anderweitig auffällige Scheibe ist umgehend zu tauschen. Wir empfehlen das Glas inklusive seiner Anbindung an die Maschine regelmäßig auf Beschädigungen zu prüfen.

für Bearbeitungszentren nach DIN EN 12417

Aufprall- geschwindigkeit m/s	Aufprall- energie J	SILATEC-Typ	Dicke mm	Gewicht kg/m ²
85	361	MSS 85/361 i1	10	17
100	500	MSS 100/500 i1	12	19
120	720	MSS 120/720 i1	16	29
150	1125	MSS 150/1125 i1	18	27
160	1280	MSS 160/1280 Ti1	24	44
170	1445	MSS 170/1445 Ti1	24	42
180	1620	MSS 180/1620 Ti1	28	44
200	2000	MSS 200/2000 Ti1	31	47
230	2645	MSS 230/2645 i1	32	43

1

2

3

4

5

6

7

8

Für eine bessere Zukunft

makechange™

Embrace change | Design for change | Deliver change

Pilkington **Mirai™** – 50% Kohlenstoff reduziertes Glas

Mirai bedeutet „Zukunft“ auf Japanisch. Dieses Glas setzt den Startpunkt für die nächste Generation kohlenstoffarmer Glasprodukte, die strengsten Nachhaltigkeitsstandards im Bauwesen gerecht werden.

Unser neues kohlenstoffarmes Glas reduziert CO₂-Emissionen marktführend um 50% im Vergleich zu unserem Standardglas. Dies wird durch alternative Brennstoffe, einen hohen Anteil recycelten Glases und grüne Stromquellen erreicht.

Pilkington **Mirai™** bietet identische Qualität, Leistung und Optik wie unser Floatglas, jedoch mit nur halb so starken Umweltauswirkungen.

Glas ist ein endlos recycelbares Material. Da der Bausektor über ein Drittel der EU-Kohlenstoffemissionen ausmacht und mehr als 40% des Energieverbrauchs auf Gebäude entfallen, haben wir die Chance, die Branche zu revolutionieren und die gebaute Umwelt durch kohlenstoffarme Produkte wie Pilkington **Mirai™** zu unterstützen.

pilkington.de/mirai

Sie benötigen weitere Infos oder haben ein konkretes Projekt? Kontaktieren Sie uns unter marketingDE@nsg.com

makechange™ &
Pilkington **Mirai™**
– Mission: Nachhaltigkeit



 PILKINGTON

NSG
GROUP

6_Basis- und Sicherheitsgläser

6.1	Floatgläser	172
6.1.1	Klares Floatglas	173
6.1.2	Eingefärbte Floatgläser	177
6.1.3	Beschichtete Basisgläser	182
6.1.4	Spezialgläser	185
6.1.5	Lackierte Floatgläser	195
6.2	Ornamentgläser	195
6.2.1	IMAGIN Ornamentglas	195
6.2.2	OLTRELUCE Ornamentglas	195
6.2.3	Ornamentglas drahtgebunden	200
6.2.4	Ornament-Verbund-Sicherheitsglas	201
6.3	Madras® Gläser	202
6.3.1	Madras® – Satinierte Float- und Gussgläser	202
6.3.2	Madras® – Texturisierte Floatgläser	203
6.3.3	Madras® – Progressives Glas	205
6.3.4	Madras® – Kratzfestes und gegen Flecken unempfindliches Glas	206
6.3.5	Madras® Flooring – Rutschhemmendes Glas	207
6.4	Leicht zu reinigendes Glas	208
6.4.1	Pilkington Activ™	209
6.4.2	Planibel Easy	209
6.5	Korrosionsbeständiges Duschenglas	211
6.5.1	Pilkington Optishower™	211
6.5.2	Luxclear	212
6.6	Pilkington SaniTise™ – Antimikrobielles Glas	213
6.7	DELODUR® Einscheiben-Sicherheitsglas	215
6.8	Topview – Anisotropiearmes ESG und TVG	222
6.9	SG Historic+ Dur – Restaurations-Einscheiben-Sicherheitsglas	223
6.10	SIGLA® Verbund-Sicherheitsglas	224
6.10.1	SIGLADUR® Verbund-Sicherheitsglas	229
6.10.2	SIGLA® Verbund-Sicherheitsglas mit DELODUR®	230
6.10.3	SIGLA® ES Verbund-Sicherheitsglas mit hoher Resttragfähigkeit	230
6.10.4	SIGLAPLUS®	231
6.10.5	SIGLAPLUS® S Verbund-Sicherheitsglas mit Schubverbund	232
6.11	Stratobel Strong	233
6.12	SG Historic+ Lam & UV – Restaurations-Verbundglas mit UV-Schutz	234



www.raumglas.de



6_Basis- und Sicherheitsgläser

6.1_Floatgläser

Floatglas ist das im Baubereich am meisten verwendete Glas. Es wird nach dem von Pilkington in den 1950er Jahren erfundenen Floatglasverfahren hergestellt. Dabei fließt die Glasschmelze auf ein flüssiges Zinnbad, wodurch planparallele Oberflächen entstehen. Die Grundzusammensetzung von Floatgläsern verändert sich geringfügig durch die Herkunft der verwendeten Rohstoffe. Auf die physikalischen Kennwerte wirkt sich dies praktisch nicht aus.

Physikalische Daten nach EN 572-1 u. a. Quellen (Auswahl)

Dichte:	2 500	kg/m ³
Flächenmasse:	2,5	kg/m ² je mm Glasdicke
Charakter. Biegezugfestigkeit:	45	N/mm ²
Thermische Beständigkeit:	≤ 40	K Temperaturunterschied, von der Kantenqualität abhängig
Druckfestigkeit:	700 bis 900	MPa
Elastizitätsmodul:	70 000	MPa
Querkontraktionszahl:	0,23	
Wärmeleitfähigkeit:	1,0	W/(m·K)
Mittlerer thermischer Längenausdehnungskoeffizient:	9·10 ⁻⁶	K ⁻¹ , d. h. bei 50 K Temperaturändrg. ca. 0,5 mm/m Längenänderung
Spezifische Wärmekapazität:	720	J/(kgK)
Erweichungstemperatur:	ca. 600	°C
Knoophärte HK0,1/20:	6	GPa
Ritzhärte nach Mohs:	5 bis 6	
Spezifischer elektrischer Widerstand:	10 ^{9 bis 20}	Ω·cm, d. h. Glas ist praktisch ein elektrischer „Nichtleiter“
Brechungsindex:	1,5	(bei 589,3 nm)

Optische Glasqualität

Die MarkenKreis-Partner verarbeiten Floatglas nach EN 572.

Schalldämmwerte und Spektrumanpassungswerte nach EN 12758

Glasdicke / mm	R _w / db	C / db	C _{tr} / db
3	28	-1	-4
4	29	-2	-3
5	30	-1	-2
6	31	-2	-3
8	32	-2	-3
10	33	-2	-3
12	34	-0	-2

6.1.1_Klares Floatglas

Pilkington Optifloat™ klar

Pilkington Optifloat™ ist das Standard-Basisglas. Es übertrifft die Mindestwerte des Lichttransmissionsgrades nach EN 572-1 deutlich.

Pilkington Mirai™

Pilkington Mirai™ ist ein Floatglas mit einem deutlich niedrigerem Treibhauspotenzial (GWP) im Vergleich zu herkömmlichen Glasprodukten. Dieses liegt bei weniger als 5,5 kg CO₂e pro m. Die licht- und energietechnischen Leistungen sind identisch zum Pilkington Optifloat™. Die Werte sind auf den folgenden Seiten dargestellt.

Pilkington Optiwhite™ Weißglas

Pilkington Optiwhite™ Weißglas ist ein besonders eisenoxidarmes und daher sehr klares Floatglas. Der Eisenoxidgehalt Fe₂O₃ beträgt ca. 0,02 %. Bis zu Glasdicken von 15 mm ist der Farbwiedergabeindex $R_a \geq 99$.

Planibel Linea Azzurra

Planibel Linea Azzurra ist ein klares Floatglas, das sich durch eine im Vergleich zu anderen Gläsern leicht bläuliche Färbung auszeichnet. Es wird in Dicken von 8 mm bis 25 mm angeboten.

6_Basis- und Sicherheitsgläser

Pilkington Optifloat™ klar

Glas- dicken mm	U _g -Wert W/(m ² K)	Licht- durch- lassgrad T _L %	Gesamt- energiedurch- lassgrad g %	Lichtreflexions- grad		Energie- transmissions- grad T _E %	Energie- reflexions- grad R _E %	Energie- absorp- tionsgrad A _E %	UV- Durch- lassgrad T _{UV} %	Farb- wieder- gabeindex R _a
				R _{La} % außen	R _{Li} % innen					
2	5,8	91	90	8	8	89	8	3	78	99
3	5,8	91	89	8	8	88	8	5	73	99
4	5,8	91	88	8	8	86	8	6	70	99
5	5,7	90	87	8	8	85	8	7	67	99
6	5,7	90	85	8	8	83	8	9	62	98
8	5,6	89	83	8	8	81	7	12	58	98
10	5,6	88	82	8	8	78	7	15	54	97
12	5,5	88	80	8	8	76	7	17	51	97
15	5,4	87	78	8	8	73	7	20	47	96
19	5,3	85	75	8	8	69	7	24	43	95

maximale Größe: 600 cm x 321 cm
Werte nach DIN EN 410

Pilkington Optiwhite™ Weißglas

Glas- dicken mm	U _g -Wert W/(m ² K)	Licht- durch- lassgrad T _L %	Gesamt- energiedurch- lassgrad g %	Lichtreflexions- grad		Energie- transmissions- grad T _E %	Energie- reflexions- grad R _E %	Energie- absorp- tionsgrad A _E %	UV- Durch- lassgrad T _{UV} %	Farb- wieder- gabeindex R _a
				R _{La} % außen	R _{Li} % innen					
2	5,8	92	91	8	8	91	8	1	88	99
3	5,8	92	91	8	8	91	8	1	87	99
4	5,8	92	91	8	8	91	8	1	86	99
5	5,7	91	91	8	8	90	8	2	84	99
6	5,7	91	90	8	8	90	8	2	83	99
8	5,6	91	90	8	8	89	8	3	81	99
10	5,6	91	89	8	8	89	8	3	79	99
12	5,5	91	89	8	8	88	8	4	77	99
15	5,4	90	88	8	8	87	8	5	75	99
19	5,3	90	87	8	8	86	8	7	72	99

maximale Größe: 600 cm x 321 cm
Werte nach DIN EN 410

6_Basis- und Sicherheitsgläser

Planibel Linea Azzurra

Glas- dicken mm	U _g -Wert W/(m ² K)	Licht- durch- lassgrad T _L %	Gesamt- energiedurch- lassgrad g %	Lichtreflexions- grad		Energie- transmissions- grad T _E %	Energie- reflexions- grad R _E %	Energie- absorp- tionsgrad A _E %	UV- Durch- lassgrad T _{UV} %	Farb- wieder- gabeindex R _a
				R _{La} % außen	R _{Li} % innen					
8	5,6	88	83	8	8	79	7	14	57	98
10	5,6	87	81	8	8	77	7	16	53	97
12	5,5	86	79	8	8	74	7	19	50	97
15	5,4	85	76	8	8	71	7	22	46	96
19	5,3	83	73	7	7	67	6	27	42	95
25	5,1	81	69	7	7	61	6	33	37	93

maximale Größe: 600 cm x 321 cm
Werte nach DIN EN 410

6.1.2_Eingefärbte Floatgläser

Die Farbwirkung eingefärbter Floatgläser entsteht durch chemische Zusätze in der Glasschmelze, die das Licht bestimmter Wellenlängen absorbieren. Die Stärke des Farbtons nimmt mit der Glasdicke zu, die Lichtdurchlässigkeit nimmt mit der Glasdicke ab.

Farbwirkung

Glasart	Ansicht (Reflexion)	T _l in % nach DIN EN 410 ¹⁾
Pilkington Optifloat™ Bronz	bronze	51
Pilkington Optifloat™ Gra	grau	44
Planibel Dark Grey	dunkelgrau	9
Pilkington Optifloat™ Grü	grün	73
Planibel Dark Blue	starkblau	58
Planibel PrivaBlue	intensiv starkblau	34

¹⁾ 6 mm Dicke

6_Basis- und Sicherheitsgläser

Pilkington Optifloat™ Bronze

Glas- dicken mm	U _g -Wert W/(m ² K)	Licht- durch- lassgrad T _L %	Gesamt- energiedurch- lassgrad g %	Lichtreflexions- grad		Energie- transmissions- grad T _E %	Energie- reflexions- grad R _E %	Energie- absorp- tionsgrad A _E %	UV- Durch- lassgrad T _{UV} %	Farb- wieder- gabeindex R _a
				R _{La} % außen	R _{Li} % innen					
3	5,8	67	71	6	6	64	6	29	29	96
4	5,8	60	67	6	6	58	6	36	23	95
5	5,7	54	62	6	6	52	6	42	18	93
6	5,7	49	58	5	5	47	5	48	15	92
8	5,6	40	51	5	5	38	5	57	10	90
10	5,6	33	46	5	5	31	5	65	7	87

maximale Größe: 600 cm x 321 cm
Werte nach DIN EN 410

Pilkington Optifloat™ Grau

Glas- dicken mm	U _g -Wert W/(m ² K)	Licht- durch- lassgrad T _L %	Gesamt- energiedurch- lassgrad g %	Lichtreflexions- grad		Energie- transmissions- grad T _E %	Energie- reflexions- grad R _E %	Energie- absorp- tionsgrad A _E %	UV- Durch- lassgrad T _{UV} %	Farb- wieder- gabeindex R _a
				R _{La} % außen	R _{Li} % innen					
3	5,8	63	71	6	6	63	6	30	32	98
4	5,8	56	65	6	6	56	6	38	26	97
5	5,7	49	61	5	5	50	5	44	21	97
6	5,7	44	56	5	5	45	5	50	17	96
8	5,6	34	50	5	5	36	5	60	12	95
10	5,6	27	44	5	5	28	5	67	8	93

maximale Größe: 600 cm x 321 cm

Werte nach DIN EN 410

1

2

3

4

5

6

7

8

Planibel Dark Grey

Glasdicken mm	U _g -Wert W/(m ² K)	Lichtdurchlassgrad T _L %	Gesamtdurchlassgrad g %	Lichtreflexionsgrad		Energie- transmissions- grad T _E %	Energie- reflexions- grad R _E %	Energie- absorp- tionsgrad A _E %	UV- Durch- lassgrad T _{UV} %	Farb- wieder- gabeindex R _a
				R _{La} % außen	R _{Li} % innen					
4	5,8	19	37	4	4	19	4	77	4	91
6	5,7	9	29	4	4	9	4	87	1	86
8	5,6	4	26	4	4	4	4	92	0	81
10	5,6	2	24	4	4	2	4	94	0	76

Pilkington Optifloat™ Grün

Glasdicken mm	U _g -Wert W/(m ² K)	Lichtdurchlassgrad T _L %	Gesamtdurchlassgrad g %	Lichtreflexionsgrad		Energie- transmissions- grad T _E %	Energie- reflexions- grad R _E %	Energie- absorp- tionsgrad A _E %	UV- Durch- lassgrad T _{UV} %	Farb- wieder- gabeindex R _a
				R _{La} % außen	R _{Li} % innen					
4	5,8	80	65	7	7	56	6	38	29	93
5	5,7	78	61	7	7	51	6	43	25	92
6	5,7	75	58	7	7	46	6	48	21	90
8	5,6	71	53	7	7	40	5	54	17	87
10	5,6	67	49	6	6	35	5	60	13	84

maximale Größe: 600 cm x 321 cm / Werte nach DIN EN 410

Planibel Dark Blue

Glas- dicken mm	U _g -Wert W/(m ² K)	Licht- durch- lassgrad T _L %	Gesamt- energiedurch- lassgrad g %	Lichtreflexions- grad		Energie- transmissions- grad T _E %	Energie- reflexions- grad R _E %	Energie- absorp- tionsgrad A _E %	UV- Durch- lassgrad T _{UV} %	Farb- wieder- gabeindex R _a
				R _{La} % außen	R _{Li} % innen					
4	5,8	68	62	6	6	52	6	42	35	87
6	5,7	58	53	6	6	41	5	54	26	80
8	5,6	50	47	5	5	32	5	63	20	74

maximale Größe Planibel Dark Blue 4 mm: 321 cm x 450 cm, 6 mm und 8 mm: 321 cm x 510 cm

Werte nach DIN EN 410

Planibel Privablu

Glas- dicken mm	U _g -Wert W/(m ² K)	Licht- durch- lassgrad T _L %	Gesamt- energiedurch- lassgrad g %	Lichtreflexions- grad		Energie- transmissions- grad T _E %	Energie- reflexions- grad R _E %	Energie- absorp- tionsgrad A _E %	UV- Durch- lassgrad T _{UV} %	Farb- wieder- gabeindex R _a
				R _{La} % außen	R _{Li} % innen					
6	5,7	34	38	5	5	21	5	74	14	61
8	5,6	25	33	5	5	14	4	82	9	51

maximale Größe mit Ausnahme von Privablu in 6 mm und 8 mm: 321 cm x 510 cm

Werte nach DIN EN 410

6_Basis- und Sicherheitsgläser

6.1.3_Beschichtete Basisgläser

6.1.3.1_Pilkington K Glass™ N

1 Hierbei handelt es sich um eine Weiterentwicklung der herkömmlichen Pilkington K Glass™-Beschichtung, die pyrolytisch auf der Glasoberfläche verfestigt ist, so dass sie chemisch und mechanisch sehr widerstandsfähig ist.

2 Die Licht- und Energiewerte der Einzelscheiben bzw. der Mehrscheiben-Isoliergläser werden im jeweils aktuellen Basisglashandbuch und auf der Webseite der Pilkington Deutschland AG veröffentlicht.

3 Der korrigierte Emissionsgrad ϵ der beschichteten Oberfläche ist 0,15 und damit deutlich höher als bei heute typischen Wärmedämmgläsern, so dass dieses Glas für die übliche Verwendung in Mehrscheiben-Isoliergläsern mit zur SZR weisenden Anordnung nicht interessant ist.

4 Allerdings führt eine Anordnung dieser Beschichtung zur Raumseite zu einer tendenziellen Verbesserung des U_g -Wertes eines Glasaufbaus. So können bei einigen 2-fach Isoliergläsern mit Argonfüllung U_g -Werte von 0,9 W/(m²K) erreicht werden.

5 Pilkington K Glass™ N eignet sich darüber hinaus zur Verwendung in Verbund- und Kastenfenstern. Das Glas erfüllt die Anforderung des Gebäude-Energiegesetzes, dass im Fall eines Austauschs einer Scheibe in einem bestehenden Kastenfenster das Emissionsvermögen ϵ_n der dem Scheiben-zwischenraum zugewandten Glasoberfläche höchstens 0,20 betragen darf.

6.1.3.2_Vorspannbare beschichtete Basisgläser

Neben Pilkington K Glass™ N gibt es weitere beschichtete Basisgläser, die vorgespannt werden können, die aber dann zu Isolierglas weiterverarbeitet werden, wobei die Beschichtungen geschützt zum SZR weisen müssen.

Diese Gläser müssen zu Einscheiben-Sicherheitsglas verarbeitet werden, um ihre vollständigen optischen und technischen Eigenschaften zu erhalten.

Die vorspannbaren beschichteten Basisgläser werden mit den maximalen Abmessungen 600 cm x 321 cm angeboten.

Die Maße in denen sie zu ESG weiterverarbeitet werden, sind hersteller-spezifisch (siehe auch Kapitel 6.7 DELODUR® Einscheiben-Sicherheitsglas).

Vorspannbare Wärmedämmgläser

Pilkington Optitherm™ S3 Pro T, 1.0T, 1.1T, N34 HT, EN2plus T und Zero NG T.

Im Isolierglasaufbau werden mit dem vorgespannten Basisglas die Licht- und Energiewerte der jeweiligen THERMOPLUS®-Typen erzielt, bei 1.0T und 1.1T weichen sie von denen in Kapitel 1 ab.

Vorspannbare Sonnenschutzgläser

Pilkington Suncool™ 71/39 Pro T

Pilkington Suncool™ 70/40 Pro T

Pilkington Suncool™ 70/35 Pro T

Pilkington Suncool™ 60/31 Pro T

Pilkington Suncool™ 66/33 Pro T

Pilkington Suncool™ 50/25 Pro T

Pilkington Suncool™ 50/27 Blau Pro T

Pilkington Suncool™ 50/30 Silber Pro T

Selekt 70/37 T

Combi Neutral 61/32 T

Superselekt 60/27 T

Combi Neutral 51/28 T

Superselekt 35/14 T

Energy 72/38 T

Stopray Vision 62 T

Stopray Vision 52 T

Stopray Vision 40 T

6_Basis- und Sicherheitsgläser

1 arcon sunbelt E71 HT
arcon sunbelt A71 HT
arcon sunbelt A61 HT
arcon sunbelt A51 HT
arcon sunbelt A41 HT
arcon sunbelt D40 blue HT

Im Isolierglasaufbau werden mit dem vorgespannten Basisglas die Licht- und Energiewerte von INFRASTOP® bzw. vetroSol® erzielt.

2 **Optional vorspannbare Sonnenschutzgläser**

arcon sunbelt D70 oHT
arcon sunbelt D60 oHT
arcon sunbelt D50 oHT
arcon sunbelt D40 oHT

3 Sowohl die technischen Werte als auch die optischen Eigenschaften dieser Gläser verändern sich durch die optionale Wärmebehandlung nicht. Der gleichzeitige Einsatz eines vorgespannten (z. B. ESG) und nicht vorgespannten oHT-Produkts (z. B. Float, VSG) in derselben Fassade ist möglich, jedoch empfehlen wir in diesem Fall eine vorherige Bemusterung in Originalgröße.

4 **Pilkington Fassadenplatten Pro T**

Hierbei handelt es sich um beschichtete Floatscheiben, die nach dem Vorspannprozess den optischen Eigenschaften der herkömmlichen einschichtigen INFRACLAD® Fassadenplatten (vgl. Kapitel 3.1.3) angepasst sind:

5 E 200 Pro T
E 130 Pro T
E 120 Pro T

6 **Pilkington OptiView™ Pro T**

Es stehen vorspannbare, ein- und zweiseitig beschichtete Antireflexionsgläser auf Basis von Pilkington Optiwhite™ zur Verfügung:

7 Pilkington OptiView™ Ultra (einseitig)
Pilkington OptiView™ Ultra DC (zweiseitig)
Pilkington OptiView™ Ultra Therm Pro T (zweiseitig)



8 Die Verarbeitungshinweise der Hersteller vorspannbarer beschichteter Basisgläser sind zu beachten. So müssen z.B. alle vorgenannten Pilkington-Pro T-Basisgläser vorgespannt werden.

6.1.4_Spezialgläser

6.1.4.1_Gläser zum Schutz vor HF-Strahlung

Jede metallische Funktionsbeschichtung, die den U_g -Wert von Einfach- und Isolierglas verbessert (sog. low-e-Beschichtung), ist elektrisch leitfähig. Dadurch reflektiert sie nicht nur einen Großteil der auftretenden Wärmestrahlung, was die U_g -Wert-Verbesserung bewirkt. Sie reflektiert auch andere hochfrequente elektromagnetische Strahlung (HF-Strahlung), wie sie z. B. von Mobilfunk- oder WLAN-Geräten abgestrahlt wird.

Daher erreicht nahezu jedes Zweischeiben-Isolierglas, das über eine low-e-Beschichtung verfügt, je nach Frequenzbereich Dämpfungswerte von ca. 30 dB. Das entspricht einer Verringerung der Intensität durchgelassener Strahlung auf 1/1.000 der Ausgangsintensität. Bei Dreischeiben-Isolierglas, das über zwei low-e-Beschichtungen verfügt, ist die Dämpfung entsprechend höher und beträgt ca. 40 dB, was einer Abschwächung auf 1/10.000 der Ausgangsintensität entspricht. Das bedeutet: Nahezu jedes low-e-beschichtete Isolierglas bietet bereits einen guten Grundschutz vor HF-Strahlung.

Beschichtete Isoliergläser – Typische Werte

Isolierglas-Typ	Anzahl low-e-Beschichtungen mit $\epsilon \leq 0,03$	U_g -Wert $W/(m^2K)$ ca.	HF-Dämpfung dB ca.
Zweischeiben-Isolierglas	1	1,1	25 bis 32
Dreischeiben-Isolierglas	2	0,7	30 bis 42

nach Pauli, P., Moldan D.: Reduzierung hochfrequenter Strahlung im Bauwesen, 3. Aufl., 2015

Erst wenn eine HF-Dämpfung deutlich über 40 dB gefordert ist, z. B. für Labore mit empfindlichen Messgeräten, für funksabotagesichere Räume oder zum Schutz vor starken HF-Quellen, sind Spezialgläser erforderlich. Zur Realisierung solcher Anforderungen sollte eine entsprechende Fachplanung vorliegen.

Dabei ist zu beachten, dass elektromagnetische Strahlung oftmals nicht durch low-e-beschichtete Gläser ins Gebäude eindringt. Die Schwachstellen sind eher Bereiche mit Baustoffen und Bauteilen, die HF-Strahlung kaum reflektieren und -absorbieren. Oder auch Fugen und Spalten in der Gebäudehülle. Selbst wenn solche Bauteile und Spalten nur sehr schmal sind, können sie durchlässig für HF-Strahlung sein, wie z. B. nichtmetallische Fensterrahmen.

Daher kann trotz low-e-beschichteter Isoliergläser z. B. der Mobilfunk-Empfang in Gebäuden mit Lochfassaden möglich sein. Anders sieht es bei Gebäuden mit metallischen Vorhangfassaden und großem Anteil low-e-beschichteter Gläser aus. Dort sind i. d. R. kaum HF-durchlässige Schwachstellen vorhanden.

6_Basis- und Sicherheitsgläser

6.1.4.2_Gläser zum verbesserten Mobilfunkempfang

Der zuvor beschriebene Effekt, dass schmale Spalte durchlässig für HF-Strahlung sind, lässt sich zur Verbesserung des Mobilfunkempfangs hinter low-e-beschichteten Gläsern nutzen. Darauf beruht die Wirkung folgender Produkte.

FLACHGLASconnect® – Mobilfunkdurchlässiges Glas

FLACHGLASconnect® wurde von der FLACHGLAS Wernberg GmbH zum verbesserten Mobilfunkempfang im Gebäude entwickelt. Bei diesen beschichteten Basisgläsern wird mittels Laser eine spezielle Struktur in die Beschichtung eingebracht, die die Scheibe durchlässig für Mobilfunkwellen macht.

Die Durchlässigkeit für Hochfrequenz-Funkwellen liegt dadurch im Bereich von nicht beschichteten Scheiben. Isoliergläser mit FLACHGLASconnect® können dort eingesetzt werden, wo ein guter U_g -Wert und dazu ein guter Handyempfang gebraucht werden, z. B. in Bürogebäuden mit großen Glasfronten.

FLACHGLASconnect®-Scheiben können in einer Maximalgröße von 300 cm x 200 cm (Breite x Höhe) gefertigt werden. Die üblichen Glasarten und -dicken sind hierfür verfügbar.

Die durch die Laserbearbeitung charakteristische Gitternetzstruktur ist je nach Farbton der Sonnen- und Wärmeschutzbeschichtung optisch sichtbar. Das liegt an der Kontrastwirkung zwischen dem behandelten und nicht behandelten Bereich. Dabei spielen aber auch der Betrachtungsabstand und -winkel sowie die Lichtverhältnisse eine Rolle.

FLACHGLASconnect® wird im Zweifach- und Dreifach-Aufbau von der FLACHGLAS Wernberg GmbH hergestellt. Im Dreifach-Aufbau sind beide Beschichtungen laserbearbeitet. Licht-, Gesamtenergiedurchlässigkeit und U_g -Wert sind gegenüber dem Isolierglas ohne FLACHGLASconnect®-Bearbeitung geringfügig erhöht.

Beschichtete Isoliergläser – Typische Werte

Zweischeiben-Isolierglas	U_g -Wert W/(m ² K) ca.	HF-Dämpfung dB ca.
unbeschichtet	2,6	2 bis 5
beschichtet	1,1	25 bis 32
beschichtet, FLACHGLASconnect®-Bearbeitung	1,2	2 bis 8



www.flachglas-gruppe.com info@flachglas.de



arconnect® – Funktransparentes Glas

Moderne Wärmedämmverglasungen schirmen einen großen Teil der Mobilfunksignale ab. Dadurch entladen sich Mobilfunkgeräte schneller und der Elektromog belastet sowohl Mensch als auch Tier.

Durch seinen innovativen Aufbau macht arconnect® konventionelle Isolierverglasungen für alle aktuell gängigen Mobilfunkfrequenzen inklusive des neuen 5G-Standards durchlässig – und das bei gleichzeitiger Erhaltung der wärmedämmenden Eigenschaften.

Die Vorteile von arconnect® sind:

- leicht nachrüstbar, wartungsfrei und dauerhaft
- Reduzierung des Elektromogs in Innenräumen
- als Floatglas oder VSG lieferbar
- problemlos an jede Größe konfektionierbar

arconnect® – Typische Werte

Produkt und Aufbau	Beschichtungen	U _g -Wert W/(m ² K)	T _L %	g %	
arconnect® N34	4(16)4	2	1,2	82	65
arconnect® N10		2	1,2	70	51
arconnect® N34	4(14)4(14)4	2 + 5	0,7	74	54
arconnect® N10		2 + 5	0,7	46	37



www.arcon-glas.de



6_Basis- und Sicherheitsgläser

6.1.4.3_MED-X® – Strahlenschutzglas

MED-X® zeichnet sich durch einen hohen Blei- und Bariumanteil in der Glasmasse aus. Es bietet einen optimalen Schutz gegen Strahlung im Bereich von 80 keV bis 300 keV und ist gleichzeitig optisch transparent. Anwendungsbereiche sind dort, wo im medizinischen oder technischen Bereich sowie in der Forschung Schutzbedarf im Umgang mit Röntgenstrahlung besteht.

Die abschirmende Wirkung wird durch den sog. Bleigleichwert charakterisiert. Dies ist diejenige Schichtdicke von Blei, die die gleiche Abschirmungswirkung gegenüber ionisierender Strahlung zeigt wie die gegebene Schichtdicke des tatsächlich eingesetzten Materials. Die Werte sind strahlungsspezifisch in der Tabelle zusammengestellt.

MED-X® Strahlenschutzglas kann mit geschliffenen/polierten Kanten geliefert werden. Neben rechteckigen sind auch Sonderformen möglich, ebenso wie Bohrungen.

Dicke mm	Bleigleichwert Pb mm/110 kV	Maximale Abmessung cm x cm
4,0–5,5	1,3	200 x 100
5,0–6,5	1,7	240 x 120
7,0–8,5	2,3	273 x 135
8,5–10,0	2,9	260 x 125

MED-X® kann mit anderen Gläsern weiterverarbeitet werden. Laminieren und die Verarbeitung zu Isolierglas, ggf. mit innenliegenden Jalousien zum flexiblen Sichtschutz ist möglich.

Technische Eigenschaften

Bleigehalt	52%
Bariumgehalt	17%
Transmission bei 550 nm (Glasdicke 5mm)	≥ 85%
Masse/Dichte :	4,8 kg/m ² je mm Glasdicke
Elastizitätsmodul E	6,26 x 10 ¹⁰ Pa
Poisson-, Querkontraktionzahl	0,26
Mittlerer thermischer Längenausdehnungskoeffizient:	7,8 x 10 ⁻⁶ K
Brechungsindex n	1,76
Schalldämmmaß	R _w 40 dB (bei 9,1 mm Dicke)

Eigenschaften von MED-X® Gläsern

Dicke mm	Mindest-Bleigleichwert (mm)								max. Gewicht kg/m ²
	80 kV	100 kV	110 kV	150 kV	200 kV	250 kV	300 kV		
4,0–5,5	1,4	1,4	1,3	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	26,4
5,0–6,5	1,7	1,7	1,7	1,5	1,3	1,3	1,3	1,3	31,2
5,7–7,0	1,9	1,9	1,9	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5	33,6
7,0–8,5	2,3	2,3	2,3	2,1	1,8	1,8	1,8	1,8	40,8
8,5–10,0	2,7	2,8	2,9	2,6	2,1	2,1	2,1	2,2	48,0
10,0–12,0	3,2	3,2	3,3	2,9	2,5	2,5	2,6	2,6	57,6
11,0–13,0	3,6	3,5	3,6	3,2	2,8	2,8	2,8	2,9	62,4
12,0–14,0	4,0	3,8	4	3,5	3	3	3,1	3,2	67,2
14,0–16,0	4,7	4,5	4,6	4,1	3,5	3,5	3,6	3,7	76,8
16,0–18,0	5,3	5,1	5,3	4,7	4	4	4,1	4,3	86,4
18,0–20,0	6,0	5,7	5,9	5,2	4,4	4,4	4,6	4,8	96,0



www.flatglas-sachsen.de



www.adg-gmbh.de



6_Basis- und Sicherheitsgläser

6.1.4.4_decodesign – Metallisch reflektierendes Designglas

1 In der zeitgenössischen Architektur hat sich Glas als ein dekoratives stilbildendes Element etabliert. Gerade in dicht bebauten, urbanen Umgebungen können dekorative metallische Beschichtungen auf Glas zudem ein Mittel sein, um mehr Privatsphäre zu ermöglichen.

2 Eine ähnliche Anwendung findet dieses Produkt im Innenbereich beispielsweise bei Raumabtrennungen oder Duschkabinen. Diese Aspekte greift arcon mit der Neuentwicklung decodesign auf.

Aufgrund des Herstellungsverfahrens sind mit dieser exklusiven ästhetischen Beschichtung projektspezifische Designs wirtschaftlich und massentauglich.

- 3 • im Vergleich zu keramischem Siebdruck keine Beeinträchtigung der Festigkeit durch die Beschichtung auf der Glasoberfläche
- nachhaltiges, siebfreies Produktionsverfahren
- metallisch reflektierende Beschichtung wird partiell auf ein Trägermaterial (Float, ESG, VSG) aufgebracht
- 4 • egal ob ausgefallenes Muster, blumige Ornamente oder schlichte Linien für Innen- oder Außenbereich – es sind keine Grenzen gesetzt
- Varianten: decochrome und decogold
- Abriebbeständigkeit und Säurebeständigkeit
- Kondenswasserbeständigkeit und Beständigkeit gegen Salzsprühnebel
- 5 • im Vergleich zu keramischem Siebdruck 100% recyclefähig

6 decodesign ist eine Beschichtung der Klasse A nach DIN EN 1096-1. D.h. die beschichtete Glasoberfläche kann sowohl zur äußeren als auch zur inneren Gebäudeseite orientiert werden.



www.arcon-glas.de



6.1.4.5_Gläser für den Vogelschutz

Vögel können unter bestimmten Voraussetzungen mit Glas kollidieren. Folgende, dem Glas ureigene Eigenschaften, können eine Ursache dafür sein:

- **Transparenz:** Vögel können Gläser, die sich vor attraktiven Anflugzielen befinden, aufgrund der Transparenz des Glases nicht als Hindernis erkennen und fliegen ungebremst darauf zu.
- **Reflexion:** Vögel können großflächige Spiegelbilder attraktiver Anflugziele, die aufgrund der Reflexion an Glasoberflächen entstehen, nicht von realen Anflugzielen unterscheiden und fliegen ungebremst darauf zu.

Je nach Ursache helfen z. B. folgende glasspezifische Gegenmaßnahmen, einzeln oder in Kombination, Kollisionen von Vögeln mit Glas zu vermeiden.

Sichtbarmachen der Gläser

- Aufbringen kontrastierender Linien-/Punktmuster oder grafischer Designs nach sog. Handflächenregel (s. u. Vogelwarte Sempach) möglichst auf Pos. 1 (z. B. DELODUR® Design, ORNILUX® design)
- Aufbringen kleinflächiger, kontrastierender oder UV-wirksamer Reflexionen (z. B. Pilkington AviSafe™, ORNILUX® mikado oder design chrome)
- Verringern der Transparenz (z. B. eingefärbte Gläser, VSG mit Farbfolien, satinierte/teilsatinierte Gläser)

Vermeiden großflächiger Spiegelbilder

- Verringern der äußeren Glasreflexion (z. B. Wahl von Beschichtungen mit schwacher/sehr niedriger Außenreflexion, Antireflexionsglas)
- Erzeugen kleinflächiger, unregelmäßiger Reflexionen (z. B. gewölbte/bombierte Außenscheiben, Ornamentglas)

Planungsaufgabe

Geeignete Gegenmaßnahmen und Glasprodukte zu definieren, ist eine anspruchsvolle Planungsaufgabe. Dazu ist i. d. R. vorab ein standortspezifisches ornithologisches Gutachten einzuholen, in dem beschrieben wird, wie und mit welchen Produkten die Anforderungen der für den Vogelschutz zuständigen Behörden erfüllt werden können.

Weitergehende Informationen

Vogelwarte Sempach (Hrsg.), 2022: Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht. vogelglas.vogelwarte.ch/assets/files/broschueren/Glasbroschuere_2022_D.pdf
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten, 2021: Vermeidung von Vogelverlusten an Glasscheiben. www.vogelschutzwarten.de/glasanflug.htm
Wiener Umweltschutzanstalt, 2022: Vogelprall an Glasfläche. wua-wien.at/images/stories/publikationen/wua-vogelanprall-muster-2022.pdf

6_Basis- und Sicherheitsgläser

Pilkington AviSafe™

Vogelschlag an Glas ist ein ernstzunehmendes Problem: Wenn sich die Umwelt im Glas spiegelt, kann es zu einer Kollision zwischen Vogel und Glasscheibe kommen, weil der Vogel das Glas nicht als solches erkennt.

1 Pilkington AviSafe™ ist ein Glas mit einer einzigartig gemusterten UV-verstärkten Beschichtung, die bewirkt, dass der Vogel eine Barriere sehen kann. Im Gegensatz zu Menschen können Vögel nämlich Licht im ultravioletten Spektrum sehen. Für das menschliche Auge ist die Beschichtung nur winkelabhängig und bei genauer Betrachtung zu erkennen. So trägt Pilkington AviSafe™ einerseits zum Vogelschutz bei und besitzt gleichzeitig eine ästhetisch ansprechende Optik.

2 Beim Einbau in eine Isolierglaseinheit befindet sich die Beschichtung auf der Außenfläche, also auf Position Nr. 1.

3 Pilkington AviSafe™ ist mit THERMOPLUS® S3 sowie den Sonnenschutzbeschichtungen INFRASTOP® Neutral 70/40 und INFRASTOP® Q 50/20 im Isolierglas kombinierbar. Um die Außenreflexion des Isolierglases weiter zu reduzieren und somit die Vogelschutzeigenschaften noch weiter zu verbessern, ist Pilkington AviSafe™ im Isolierglas auch mit Antireflexionsgläsern erhältlich. Die folgende Tabelle zeigt einige Beispiele.

Vorteile auf einen Blick

- kann effektiv zum Vogelschutz beitragen
- für das menschliche Auge kaum sichtbar
- bietet gleichzeitig Schutz und Transparenz

Einsatzmöglichkeiten

- großflächige Fassadenanwendungen

4 Pilkington AviSafe™ wurde in der Vogelwarte in Hohenau (Österreich) geprüft und hat den WIN-Test erfolgreich bestanden – ein strenger Prozess, der das Verhalten von Vögeln misst, die auf Glas-Reflexionen zufliegen.



www.pilkington.de/avisafe



Technische Werte von Pilkington AviSafe™, THERMOPLUS® VF und INFRASTOP® VF

Typ	Aufbau	U _g -Wert W/(m ² K)	Lichtdurch- lassgrad T _L / %	Gesamtenergie- durchlassgrad g / %	Lichtreflexion nach außen R _{La} / %
Pilkington AviSafe™ 4 mm	4	5,8	83	82	16
Zweischeiben-Isolierglas					
THERMOPLUS® VF	6 ¹⁾ (16) 4 ³⁾	1,1	75	59	19
INFRASTOP® VF 70/40	44.2 ²⁾ (16) 4	1,0	67	38	17
INFRASTOP® VF Q50	44.2 ²⁾ (16) 4	1,0	45	20	16
Dreischeiben-Isolierglas					
THERMOPLUS® VF	6 ¹⁾ (16) 4 ³⁾ (16) 4 ³⁾	0,6	68	51	21
INFRASTOP® VF 70/40	44.2 ²⁾ (16) 4 (16) 4 ³⁾	0,6	61	35	19
INFRASTOP® III Q50	44.2 ²⁾ (16) 4 (16) 4 ³⁾	0,5	41	18	17

¹⁾ 4 mm Pilkington AviSafe™

²⁾ 8,8 mm Pilkington AviSafe Suncool Optilam™

³⁾ 4 mm Pilkington Optitherm™ S3 bzw. S3 Pro T

6_Basis- und Sicherheitsgläser

ORNILUX® Vogelschutzglas

Die ORNILUX®-Produktfamilie umfasst zertifizierte Lösungen, die nachweislich den Vogelanzprall reduzieren. Sowohl die transparenten Beschichtungen als auch die Markierungen in elegantem metallischem Design, ermöglichen verschiedene architektonische Raum- und Fassadenkonzepte. Die Effektivität aller ORNILUX®-Produkte wurde in Flugtunnelversuchen bestätigt.

ORNILUX® – Produkte sind zu 100% recycelfähig und damit ressourcenschonend, da sie auf partiell aufgetragenen Magnetronebeschichtungen auf Glas basieren. Konventionelle Vogelschutz-Verglasungen, welche mit keramisch bedruckten Gläsern realisiert werden, sind derzeit nicht recycelfähig und stehen der Kreislaufwirtschaft nicht mehr zur Verfügung.

ORNILUX® mikado

- filigrane, spinnennetzähnliche Beschichtung wird auf das Glas aufgebracht und ist für das menschliche Auge kaum sichtbar
- kann in allen Fenstern und Fassaden – wie konventionelle Isolier- oder Verbundsicherheitsgläser – eingesetzt werden
- Kombination mit weiteren Funktionen wie beispielsweise Sonnenschutz oder Wärmedämmung im Isolierglas ist problemlos möglich

ORNILUX® mikado one

- modifizierte ORNILUX® mikado-Beschichtung, die beständig gegen Witterungseinflüsse ist und somit ideal für den Einsatz auf der außenliegenden Glasoberfläche (Ebene 1)
- durch den Einsatz auf der Ebene 1 lassen sich auf der folgenden Ebene 2 weitere funktionale Beschichtungen ergänzen

ORNILUX® design

- sichtbare Markierungen auf der Scheibe in Form von Punkten oder Linien
- erzeugt maximalen Kontrast sowohl in Reflexion als auch in Transmission
- hocheffektiver Vogelschutz auf Ebene 1 mit einem attraktiven und exklusiven Design
- Floatglas, VSG oder ESG (Vorspannen der Gläser ist nicht notwendig)

ORNILUX® supermikado

- modifizierte ORNILUX® mikado-Beschichtung, die beständig gegen Witterungseinflüsse ist und somit ideal für den Einsatz auf der außen liegenden Oberfläche.
- ORNILUX® supermikado kann als monolithisches ESG eingesetzt werden.



www.arcon-glas.de



6.1.5_Lackierte Floatgläser

Lackierte Float- und satinierte Gläser, auch vorspannbar, werden in den Kapiteln 7.2.5 bis 7.2.7 beschrieben.

6.2_Ornamentgläser

Ornamentglas wird nach dem Prinzip der überlaufenden Wanne hergestellt, wobei die austretende, noch rotglühende Glasmasse durch Strukturwalzen gezogen wird. Durch Einwalzen einer Drahteinlage in die noch rotglühende Glasmasse entsteht ein Drahtglas, bei anschließender Strukturierung ein Drahtornamentglas.

6.2.1_IMAGIN Ornamentglas

Die Ornamentgläser der Reihe IMAGIN bestehen aus klarem Glas, das ein- oder beidseitig strukturiert ist. Es sind mehrere Designs erhältlich. Die Gläser sind je nach Struktur und Design mehr oder weniger transparent. Die grundlegenden licht- und energietechnischen Daten der verwendeten Glasmasse sowie Details zu Dicken und Abmessungen finden Sie in den folgenden Tabellen.

6.2.2_OLTRELUCE Ornamentglas

Diese Ornamentserie umfasst drei Dekore. Hinweise zu Varianten, die zu ESG oder VSG verarbeitet werden können, finden Sie ebenfalls in den folgenden Tabellen.

6_Basis- und Sicherheitsgläser


IMAGIN Clear


Glas- dicken mm	U _g -Wert W/(m ² K)	Licht- durch- lassgrad T _L %	Gesamt- energiedurch- lassgrad g %	Lichtreflexions- grad		Energie- transmissions- grad T _E %	Energie- reflexions- grad R _E %	Energie- absorp- tionsgrad A _E %	UV- Durch- lassgrad T _{UV} %	Farb- wieder- gabeindex R _a
				R _{La} % außen	R _{Li} % innen					
4	5,8	90	86	8	8	84	7	9	64	99
5	5,7	89	85	8	8	82	7	11	60	99
6	5,7	89	83	8	8	80	7	13	57	98
8	5,6	87	81	8	8	77	7	16	52	98
10	5,6	86	79	8	8	74	7	19	48	97


10 mm auf Anfrage
Werte nach DIN EN 410

IMAGIN Ornament	Glas	Dicke mm	max. Größe cm x cm	vorspannbar	Isolierglas
33/33 	klar	10	185,3 x 350	Ja	Ja
Atlantic 	klar	4	185 x 335	Ja	Ja
Bamboo 	klar	5	161 x 213	–	Ja
	sandgestrahlt	5	161 x 213	–	Ja
Chinchilla 	klar	4	161 x 335	Ja	Ja
		6	185 x 213	Ja	Ja
		8	185 x 225	Ja	Ja
Crepi (Ornament 504) 	klar	3	204 x 375	Ja	–
		4, 6, 8	204 x 335	Ja	Ja
Delta 	sandgestrahlt	4	161 x 335	Ja	Ja
Diamante 9 	klar	4	185 x 335	Ja	Ja
Eclissi 	klar	4	185 x 335	Ja	Ja
		6, 8	204 x 335	Ja	Ja

6_Basis- und Sicherheitsgläser

IMAGIN Ornament	Glas	Dicke mm	max. Größe cm x cm	vorspannbar	Isolierglas
Flutes 	klar	4	161 x 335	Ja	Ja
	sandgestrahlt	4	161 x 254	Ja	Ja
Glamatt 	klar	2	156 x 335	-	-
Gothic 	klar	4	161 x 335	Ja	Ja
Kathedral Klein 	klar	4	204 x 335	Ja	Ja
Konfeta 	klar	4	120 x 185	Ja	Ja
Krizet 	klar	4	165 x 213	Ja	Ja
Kura 	klar	4	185 x 335	Ja	Ja
Niagara 	klar	5	161 x 335	-	Ja
	sandgestrahlt	5	161 x 335	-	Ja





IMAGIN Ornament	Glas	Dicke mm	max. Größe cm x cm	vorspannbar	Isolierglas
Patterned 130 	klar	5	161 x 335	Ja	Ja
Raywall 45 	klar	4	185 x 335	–	Ja
Raywall 90T 	klar	5	185 x 335	Ja	Ja
Screen 	klar	4	185 x 335	Ja	Ja

OLTRELUCÉ Ornament	Glas	Dicke mm	max. Größe cm x cm	vorspannbar	Isolierglas
Circles 	Clear	4, 6, 8	204 x 335	Ja	Ja
Space 	Clear	4	185 x 335	Ja	Ja
		6, 8	204 x 335	Ja	Ja
Waves 	Clear	4, 6	185 x 335	–	Ja

6_Basis- und Sicherheitsgläser

6.2.3_Ornamentglas drahtgebunden

Die drahtgebundenen Ornamentgläser bestehen aus klarem Glas. Durch die Drahteinlage werden beim Bruch des Glases die Glasscherben zusammengehalten. Weitere Details siehe folgende Tabelle.

IMAGIN Draht-Ornamentglas	Glas	Dicke mm	max. Größe cm x cm
Drahtglas Crepi 1/2" 	klar	6	204 x 335
Drahtglas "D" 1/2" 	klar	6	204 x 335
Drahtglas "O" 1/2" ¹⁾ 	klar	6 7 (auf Anfrage)	204 x 335
Drahtglas "O" 1" 	klar	6	204 x 335
Drahtglas "S" 1/2" ¹⁾ 	klar	6 7 (auf Anfrage)	185 x 335
Drahtglas poliert ¹⁾ 	klar	7	213 x 330 auf Anfrage

¹⁾ Feuerwiderstandsklasse E30 nach DIN EN 13501-2

6.2.4_Ornament-Verbund-Sicherheitsglas

Die folgenden Ornament-Verbund-Sicherheitsgläser bestehen aus je einem 4mm IMAGIN Ornamentglas und einem 4mm Floatglas, die mittels 0,76 mm PVB-Folie zusammen laminiert sind.

IMAGIN Ornament	Glas	Dicke mm	max. Größe cm x cm
VSG Chinchilla 	klar	8,8	185 x 321
VSG Crepi (Ornament 504) ¹⁾ 	klar	8,8	185 x 321
Gothic ¹⁾ 	klar	8,8	161 x 335
VSG Krizet ¹⁾ 	klar	8,8	165 x 213
VSG Raywall 45 ¹⁾ 	klar	8,8	185 x 335
VSG Raywall 90 ¹⁾ 	klar	10,8	185 x 335
VSG Screen ¹⁾ 	klar	8,8	185 x 335

¹⁾ Verfügbarkeit auf Anfrage

6_Basis- und Sicherheitsgläser

6.3_Madras® Gläser

6.3.1_Madras® – Satinierte Float- und Gussgläser

Wie erkennt man satiniertes Glas von Madras®?

Satiniertes Glas von Madras® fühlt sich so glatt an wie die Seide, von der es seinen Namen hat, und die Maserung ist mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Deshalb ist es so unempfindlich gegen Fingerabdrücke und so leicht zu reinigen. Deshalb bleibt seine Schönheit länger erhalten.

Madras® – Satiniertes Floatglas Grösse: 225/240/255 cm x 321 cm Dicken: je nach Produkt	Madras® – Satiniertes Gussglas
Ecosat Maté Farben: extraklar, klar, bronze, grau, grün, blau 	Fluido Dicken: 4-6 mm Grösse: 160 cm x 321 cm Farbe: klar 
Ecosat Maté double face Farben: extraklar, bronze, grau 	Plissé Dicken: 6-8 mm Grösse: 200 cm x 321 cm Farbe: klar 
Ecosat Maté VSG Farben: klar, extraklar, bronze, grau 	
Ecosat Maté Silver Farben: extraweiss, bronze, grau 	

6.3.2_Madras® – Texturisierte Floatgläser

Madras®-Gläser sind chemisch geätzte Floatgläser. Das Basisglas ist extraklares, klares, oder in der Masse eingefärbtes Floatglas. Durch einen definierten Ätzprozess erhält die Vorderseite des Glases ein dekoratives, reliefartiges Muster. Die Rückseite ist im Regelfall unbehandelt.

Einige Dekore sind auch beidseitig geätzt erhältlich sowie auch mit einer rückseitigen Lackierung oder Verspiegelung. Die unbeschichteten Madras®-Gläser lassen sich thermisch vorspannen bzw. laminieren.

Lieferbare Dicken 4 mm bis 8 mm. Abmessungen max. 225/240 cm x 321 cm. Farben klar, extraklar. Andere Dicken, Farben und Ausführungen auf Anfrage.



www.madrasglas.de



Anwendung: Innenbereiche, Türausschnitte, Ganzglastüren, Trennwände, Paneele, Regale, Möbel, Einrichtungsgegenstände, Küchen, Duschkabinen.

Madras® – Texturisierte Floatgläser	
Aqua TRSP 	Crossing 
Crossing Maté 	Dahlia Glossy 
Fili 	Gra i 
Ice TRSP 	Irami 

6_Basis- und Sicherheitsgläser

Madras® – Texturisierte Floatgläser			
1 Kyoto		Linea	
2 Lino		Marmo	
3 New York		Pavé	
4 Punto		Rovere	
5 Silk		Stream	
6 Strip		Strip Mate double face	
7 Trix		Ton	
8 Uadi			

Bei den oben genannten Madras®-Ornamentgläsern handelt es sich um eine Auswahl. Die jeweils aktuellsten Dekore sowie eine Übersicht über lieferbare Farben und Dicken finden Sie auf der Internetseite www.madrasglas.de

6.3.3_Madras® – Progressives Glas

Diese partiell geätzten Gläser dienen dem Sichtschutz und damit dem Schutz der Privatsphäre.

Madras® Nuvola

Die Satinierung wird durch ein spezielles chemisches Verfahren erzielt und verläuft fließend bis zur vollständigen Transparenz. Sie bietet eine hohe Unempfindlichkeit gegen Kratzer und Fingerabdrücke. Besonders geeignet für Anwendungen wie Duschabtrennungen, Türen, Trennwände und Brüstungen. Anordnung des satinierten Bereichs auf der Scheibe nach Standard- oder individualisiertem Schemata.

Madras® Pixel Gradient

Der matte Bereich wird durch ein Netz transparenter Kreise in unterschiedlicher, skaliert Größe unterbrochen. Anwendungen: Brüstungen, Decken, Trennwände, Türen, Duschabtrennungen.

Madras® – Progressives Glas	
Nuvola  Dicke: 8 mm	Pixel Gradient  Dicke: 10 mm

6_Basis- und Sicherheitsgläser

6.3.4_Madras® – Kratzfestes und gegen Flecken unempfindliches Glas

Madras® – Kratzfestes und gegen Flecken unempfindliches Gla	
<p>Ecosat Screen Hohe zertifizierte Kratz- und Fleckenbeständigkeit kombiniert mit hoher Lichtdurchlässigkeit, außergewöhnlicher Oberflächenbrillanz und besondere Seidigkeit bei Berührung. Geeignet für Türen als auch für Trennwände, sowohl für Ablageplatten als auch für interaktive Whiteboards (IWB).</p> 	<p>Ecosat No-Scratch Seine fein strukturierte und glänzende Oberfläche hat eine hohe zertifizierte Beständigkeit gegen Kratzer und Flecken. Daher eignet sich Madras® No-scratch insbesondere für Arbeitsplatten in Küchen und Labors, Waschtische und Waschbecken.</p> 
<p>Dicken: 4-5-6-8-10-12 mm</p> <p>Abmessungen: 225/240 cm x 321 cm</p> <p>Farbe: extraklar, klar</p>	<p>Dicken: 6-8-10-12 mm</p> <p>Abmessungen: 225/240 cm x 321 cm</p> <p>Farbe: extraklar, klar</p>

6.3.5_Madras® Flooring – Rutschhemmendes Glas

Die Madras® Flooring-Gläser besitzen eine speziell für rutschhemmende und verschleißfeste Gehflächen entwickelte Oberflächenstruktur. Die Gläser lassen sich thermisch vorspannen bzw. laminieren.

Dicke 8 mm (10 mm), max. Maß 225 (240) cm x 321 cm. Farbe klar und extraklar.

Anwendung: Fußböden und Treppen im Innen- und Außenbereich.

Madras® Flooring	Dicke mm	Rutschhemmung nach DIN 51130	Verschleißstufe nach DIN EN ISO 10545-7
Diamond Plate 	8	R11	3
Grid XP Flooring 	8, 10	R13	3
Matrix Flooring 	8	R11	3
Pixel Flooring 	8	R11	3
Punto Flooring TRSP 	8, 10	R10	3
Ecosat Flooring 	8	R9÷10	4

6_Basis- und Sicherheitsgläser

6.4_Leicht zu reinigendes Glas

Selbstreinigende Wirkung

Die selbstreinigende Wirkung ist die Folge zweier Effekte:

1. Der fotokatalytische Effekt

Die auf die beschichtete Glasoberfläche auftreffende UV-Strahlung wird absorbiert und bewirkt eine chemische Reaktion mit den auf der Glasoberfläche befindlichen organischen Verschmutzungen. Hierbei wirkt die TiO_2 -Beschichtung als Katalysator für die chemische Reaktion zwischen dem Wasser und den Ablagerungen, die sich dann leichter von der Glasoberfläche lösen. Ein Nebeneffekt der fotokatalytisch wirksamen Beschichtung ist, dass Anteile von Stickoxiden (NO_x) in der Umgebungsluft reduziert werden können. Durch die einwirkende UV-Strahlung werden die Stickoxide in wasserlösliches Nitrat umgewandelt, das mit dem Regenwasser von der Oberfläche abgeführt wird. Diese beschichteten Gläser nützen somit auch tendenziell der Verbesserung der mit NO_x industriell- und verkehrsbedingten belasteten Luft.

2. Die hydrophile Wirkung der Beschichtung

Die Beschichtung besitzt darüber hinaus dann die Eigenschaft, Feuchtigkeit (Regen) gleichmäßig in einem dünnen Wasserfilm durch Herabsetzen der Oberflächen spannung zu verteilen. Das verhindert Tröpfchenbildung wie auf einer unbeschichteten Glasoberfläche, die bei Verdunsten zu typischen Flecken führt. Der Wasser film hingegen trägt beim Abfließen die Staub- und Schmutzpartikel mit weg, die Reste des Wassers verdunsten schnell. Das Glas bietet nach Regen klare Sicht.

Der Selbstreinigungseffekt setzt ein, wenn eine ausreichende Menge an UV-Strahlung auf die beschichtete Oberfläche einwirken konnte. Er wirkt weiter, auch wenn zeitweise kein Tageslicht mehr zur Verfügung steht. Immer wenn es regnet oder das Glas mit Wasser besprüht wird, wird der gelöste Schmutz abgewaschen. Unter normalen Bedingungen ist dies ausreichend, um das Glas sauber zu halten. Sollte es über einen längeren Zeitraum nicht regnen, ist es hilfreich, das Glas mit normalem Wasser zu besprühen und ablaufen zu lassen, damit Schmutzablagerungen fortgewaschen werden. Sehr starke Schmutzablagerungen können dazu führen, dass keine UV-Strahlung auf die Oberfläche einwirken kann.

Hartnäckige Verschmutzungen können – wie bei unbeschichteten Glasoberflächen – mit einem sanften Putzmittel entfernt werden. Nach jedem Reinigungsvorgang wird wieder UV-Strahlung zum Lösen des Schmutzes benötigt. Kratzende Reinigungsgegenstände sollten genau wie bei einem unbeschichteten Glas nicht verwendet werden, da sie u. a. zu einer Beschädigung der Oberfläche führen. Um die besten Selbstreinigungsergebnisse zu erzielen, sollte möglichst jeder Kontakt mit der beschichteten Oberfläche vermieden werden.

Kondensatbildung

Bei sehr gut wärmedämmenden Funktionsgläsern kann je nach Witterungsverhältnissen Kondensat anfallen, so dass die Durchsicht von innen nach außen vermindert ist. Aufgrund der hydrophilen Eigenschaften der leicht zu reinigenden Gläser wird die Witterungsseite als Wasserfilm und nicht tröpfchenförmig benetzt. Dies wird bei subjektiver Betrachtung im Allgemeinen als weniger störend empfunden.

6.4.1 Pilkington Activ™

Pilkington Activ™ ist ein Glasprodukt mit selbstreinigenden Eigenschaften, das zur Funktion UV-Strahlung und Wasser (z. B. Regen) benötigt. Die Glasoberfläche ist mit einer pyrolytischen Beschichtung versehen, die witterungsbeständig und dauerhaft ist. An- und Durchsicht sind klar transparent. Die Lichtreflexion nach außen ist leicht erhöht.

Das Selbstreinigungsverhalten der beschichteten Oberflächen mittels Sonne und Regen wurde nach dem Prüfverfahren der EN 1096-5 von einem unabhängigen Institut bestätigt.

Anwendungsgebiete sind Außenverglasungen in Fenstern, Fassaden und Wintergärten. Die Oberflächenbeschichtung ist stets der Witterungsseite zugewandt (Pos. 1).

Kombinierbarkeit von Pilkington Activ™ mit anderen Funktionsgläsern

Pilkington Activ™ kann zu Isolierglas weiterverarbeitet werden. Die Funktionsschicht liegt immer auf der Außenoberfläche (Pos. 1). Kombinationen mit verschiedenen zum Scheibenzwischenraum zugewandten Beschichtungen sind möglich. Hierdurch ändern sich die Licht- und Energiewerte gegenüber den Gläsern ohne Selbstreinigungseffekt (siehe Kapitel 1 und 2).

6.4.2 Planibel Easy

Planibel Easy hat zwei Hauptanwendungsbereiche mit jeweils ganz eigenen Vorteilen. Erstens hält es Ihre Fenster, Wintergärten und Gewächshäuser sauber. Und wie? Ganz einfach: Zunächst verwendet die spezielle Beschichtung Tageslicht zur Zersetzung organischer Verschmutzungen, die sie anschließend vom Regen fortspülen lässt.

Zweitens reduziert es mikrobielle Verunreinigungen auf inneren und äußeren Glasflächen, wenn diese dem Tageslicht ausgesetzt werden. Und wie? Auf das Glas treffende UV-Strahlung aktiviert die Beschichtung (Fotokatalyse), die anschließend die Zersetzung von oberflächlichen Viruspartikeln einschließlich SARS-CoV-2 (dem für COVID-19 verantwortlichen Virus) beschleunigt.

Planibel Easy lässt sich mit allen Wärmedämm- und Sonnenschutzbeschichtungen von AGC kombinieren. Weitere Infos finden Sie im Kapitel 1.3 und 2.3.

6_Basis- und Sicherheitsgläser

Pilkington Activ™

Glas- dicken mm	U _g -Wert W/(m ² K)	Licht- durch- lassgrad T _L %	Gesamt- energiedurch- lassgrad g %	Lichtreflexions- grad		Energie- transmissions- grad T _E %	Energie- reflexions- grad R _E %	Energie- absorp- tionsgrad A _E %	UV- Durch- lassgrad T _{UV} %	Farb- wieder- gabeindex R _a
				R _{La} % außen	R _{Li} % innen					
4	5,8	85	82	14	14	81	13	10	45	98
6	5,7	84	80	14	14	78	13	13	41	99
8	5,7	83	78	14	14	76	13	16	39	99
10	5,6	83	77	14	14	73	13	18	37	98

maximale Größe: 600 cm x 321 cm ; Werte nach DIN EN 410

Planibel Easy

Glas- dicken mm	U _g -Wert W/(m ² K)	Licht- durch- lassgrad T _L %	Gesamt- energiedurch- lassgrad g %	Lichtreflexions- grad		Energie- transmissions- grad T _E %	Energie- reflexions- grad R _E %	Energie- absorp- tionsgrad A _E %	UV- Durch- lassgrad T _{UV} %	Farb- wieder- gabeindex R _a
				R _{La} % außen	R _{Li} % innen					
4	5,8	84	82	14	14	81	13	6	45	98
6	5,7	83	81	14	14	79	13	8	42	98

6.5_Korrosionsbeständiges Duschenglas

Glaskorrosion

Duschengläser sind starken chemischen Belastungen ausgesetzt. Nicht nur die Inhaltstoffe von Seifen, sondern vor allem Wassertropfen schädigen die Glasoberfläche. Während Regenwasser auf Fassadengläsern durch Wind und Sonnenlicht meist schnell abtrocknet, bewirken im Innenbereich länger anhaftende Wassertropfen auf dem Glas eine osmotische Reaktion. Dabei werden Mineralien aus dem Glasinneren zur Oberfläche transportiert und lagern sich dort ab. Es entsteht eine mikroskopisch raue und milchige Oberfläche.

Glaskorrosion ist ein schleicher Prozess, der im frühen Stadium noch nicht sichtbar ist, sondern nur langsam voranschreitet. Im Unterschied zu Kalkablagerungen, die sich einfach wieder entfernen lassen, handelt es sich bei Glaskorrosion um eine irreparable Schädigung der Glasoberfläche. Bereits leicht korrodiertes Glas lässt sich deutlich schlechter reinigen, Ablagerungen lassen sich dann nur abrasiv entfernen.

6.5.1_Pilkington Optishower™

Pilkington Optishower™ besitzt eine widerstandsfähige, farbneutrale, dauerhaft haltbare pyrolytische Antikorrosionsbeschichtung. Damit bietet es dauerhaften Schutz vor schädigendem Einfluss in Bereichen mit ständiger hoher Luftfeuchtigkeit, z. B. Duschen. Das korrosionsbeständige Glas bleibt über die gesamte Lebensdauer klar und beständig, was durch Langzeittests unter extremen Temperatur- und Hochfeuchtebedingungen im Vergleich zu herkömmlichem Glas gezeigt werden konnte.

Die spezielle beschichtete Oberfläche des Glases ist leicht ohne spezielle Reinigungsmittel zu reinigen (siehe auch www.pilkington.de/optishower).

Sie trocknet gleichmäßig und schnell ab.

Pilkington OptiShower™ kann auch individuell mit einer keramischen Designbedruckung kombiniert werden. Verfügbar sind Standarddicken von 6 und 8 mm, weitere auf Anfrage.

6_Basis- und Sicherheitsgläser

6.5.2_Luxclear

1 Als Klarglas mit unsichtbarer Magnetron-Beschichtung (auf einer Seite) ist Luxclear besonders für Duschanwendungen vorgesehen. Diese Beschichtung wurde speziell entwickelt, um die Glasoberfläche zu schützen und den durch Wasser verursachten Alterungsprozess drastisch zu verlangsamen, indem die Entwicklung weißlicher Ablagerungen auf dem Glas verhindert wird.

2 Im Vergleich zu herkömmlichem Floatglas liegt ein besonderer Vorteil für den Anwender im Verzicht auf Spezialreiniger oder spezielle Reinigungsvorfahren. Dank Luxclear bewahren Duschen ihr klares Aussehen für lange Zeit.

Verfügbarkeit

3 Erhältlich in den Dicken 6, 8 und 10 mm und in den Abmessungen 600 x 321 cm, 225 x 321 cm und 255 x 321 cm auf Planibel Linea Azzurra und Planibel Clearvision.

4 Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem AGC-Produktkatalog.

6.6_Pilkington SaniTise™ – Antimikrobielles Glas

Pilkington SaniTise™ ist ein Glas mit einer transparenten, pyrolytisch aufgetragenen Beschichtung auf TiO₂-Basis. Diese besitzt eine antimikrobielle Wirkung.

Voraussetzung ist, dass UV-Strahlung, z. B. von natürlichem Tageslicht oder UV-Desinfektionsgeräten, auf die Beschichtung einwirkt. Bereits nach kurzem Einwirken reagiert sie mit dem Wasserdampf in der Luft in einem photokatalytischen Prozess, der gegen organische Spezies auf der Glasoberfläche wirkt.

Nach der Aktivierung besitzt Pilkington SaniTise™ auch oleophobe Eigenschaften, d. h. die Oberfläche wirkt fettabweisend (z. B. gegen Fingerabdrücke) und ist leichter zu reinigen als herkömmliches Glas. Die Beschichtung behält ihre Eigenschaften auch nach Beendigung der UV-Bestrahlung für bis zu 2 Stunden bei.

Die Beschichtung ist sehr widerstandsfähig gegenüber Korrosion, mechanischen und chemischen Beschädigungen.

Das Glas kann vorgespannt, laminiert, gebogen und zu Isolierglas weiterverarbeitet werden.

Pilkington SaniTise™ kann in einer Vielzahl von Glasanwendungen eingesetzt werden. Ideale Anwendungen sind Bereiche mit hohem Personenaufkommen und erhöhter Berührungsfrequenz.

Im Außenbereich sind dies z. B. Aufenthalts-, Warte- und Eingangsbereiche, Bushaltestellen, Infoterminals oder Kassenhäuschen. Auch der Einsatz in öffentlichen Verkehrsmitteln ist denkbar. Im Innenbereich ergeben sich in Kombination mit einer UV-Systemlösung viele weitere Anwendungsmöglichkeiten wie z. B. Krankenhäuser, Gebäude des Gesundheitswesens, Schulen, Universitäten, Geschäfte, Hotels oder Bürogebäude.

6_Basis- und Sicherheitsgläser

Pilkington SaniTise™

Typ	U _g -Wert W/(m ² K)	Licht- durch- lassgrad T _L %	Gesamt- energie- durch- lassgrad g %	Lichtreflexions- grad		Energie- transmissi- onsgrad T _E %	Energie- reflexions- grad R _E %	Energie- absorptions- grad A _E %
				R _{La} % außen	R _{Li} % innen			
4 mm Pilkington SaniTise™ Klar (#2)	5,8	85	83	14	14	81	13	13
6 mm Pilkington SaniTise™ Klar (#2)	5,7	84	80	14	14	78	12	13
4 mm Pilkington SaniTise™ Grau (#2) ¹⁾	5,8	52	60	8	12	49	7	12
6 mm Pilkington SaniTise™ Grau (#2) ¹⁾	5,7	41	51	7	12	38	6	11

maximale Größe: 600 cm x 321 cm

Werte nach DIN EN 410

¹⁾ Pilkington SaniTise™ Grau auf Anfrage

6.7_DELODUR® Einscheiben-Sicherheitsglas

DELODUR® ist ein thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheiben-sicherheitsglas (ESG) nach EN 12150 zur Verwendung in Gebäuden und Bauten. Als CE-gekennzeichnetes Bauprodukt ist es nach DIN 18008 uneingeschränkt verwendbar.


DELODUR® wird hergestellt durch thermisches Vorspannen von klaren oder in der Masse eingefärbten oder emaillierten Floatgläsern, bestimmten vorspannbaren Ornamentgläsern oder satinierten Gläsern.

Thermisches Vorspannen

Das thermische Vorspannen bewirkt Druckspannungen in den Glasaußenflächen und Zugspannungen im Glasinneren, welche im Gleichgewicht stehen. Dabei verhindern die Druckspannungen weitgehend das Wachstum von Mikrorissen in den Außenflächen, wodurch die mechanische und thermische Belastbarkeit von DELODUR® deutlich höher ist, als diejenige von normal gekühltem Glas.

Diese Spannungseigenschaften bleiben bis 250 °C Gebrauchstemperatur erhalten, wobei DELODUR® plötzlichen Temperaturwechseln und Temperaturunterschieden bis 200 K widerstehen kann.

Verteilung der Druck- und Zugspannungen im Glasquerschnitt



Physikalische Daten nach EN 12150-1 (Auswahl)

Charakter. Biegezugfestigkeit:	120 N/mm ² bei Herstellung aus Floatglas
	90 N/mm ² bei Herstellung aus Ornamentglas
	75 N/mm ² bei Herstellung aus emailliertem Floatglas
Thermische Beständigkeit:	≤ 250 °C Gebrauchstemperatur
	≤ 200 K Temperaturunterschied
Pendelschlagklasse:	3(C)3 nach EN 12600 oder besser, abhängig von der Glasdicke (Glas mit sicherem Bruchverhalten nach DIN 18008:2020)

Die übrigen physikalischen Daten, insbesondere die licht- und strahlungstechnischen sowie akustischen Eigenschaften entsprechen denen des normal gekühlten Basisglases.

6_Basis- und Sicherheitsgläser

Bruchverhalten und Sicherheitsseigenschaft

Bei Überbeanspruchung, aber auch bei Störung des Spannungsgleichgewichts durch Kanten- oder Oberflächenbeschädigungen sowie bei nachträglicher Bearbeitung (z. B. Bohren), zerfällt DELODUR® in viele kleine, überwiegend stumpfkantige und teils lose zusammenhängende Glaskrümel (Typ C nach EN 12600). Da von diesen Krümeln, gegenüber den scharfkantigen und spitzen Scherben normal gekühlten Glases, eine deutlich verminderte Verletzungsgefahr ausgeht, ist DELODUR® ein Sicherheitsglas.

Anwendungsbereiche

Fenster, Türen, Trennwände, Umwehrungen, Rolltreppenverkleidungen, Verglasungen mit gesetzlichen Forderungen zur Verkehrssicherheit in z. B. Kindergärten, Schulen, Sportstätten, sonstigen öffentlichen und privaten Gebäuden, etc..

ESG in Verkehrsbereichen (z. B. Ganzglastüren/-anlagen) ist hohen Beanspruchungen ausgesetzt. Daher schreiben die Unfallversicherer vor, ESG regelmäßig auf Beschädigungen zu prüfen und zu tauschen (DGUV Information 208-014).

DELODUR®-H – heißgelagertes ESG n. EN 14179, ESG-H n. M-VVTB

Eine Überbeanspruchung von ESG kann auch durch Einschlüsse aus Nickelsulfid (NiS) erfolgen, die unter bestimmten Voraussetzungen einen Spontanbruch auslösen können. Um dem vorzubeugen, wird ESG nach EN 14179 heißgelagert, wodurch Scheiben mit ggf. bruchauslösenden NiS-Einschlüssen aussortiert werden.

DIN 18008-2: 2020-05 bzw. Anlage A 1.2.7 der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (M-VVTB) fordern, dass monolithisches ESG, dessen Oberkante mehr als 4m über Verkehrsflächen eingebaut werden soll (sog. ESG-H), nicht nur heißgelagert nach EN 14179 werden muss, sondern mit der Heißlagerung auch der Zuverlässigkeitsindex $\beta \geq 4,7$ (1a) nach EN 1990 erreicht wird (entspricht der bei tragenden Bauteilen üblichen Reliability Class RC2 mit Mindest-Zuverlässigkeit 99,999 9%/a).

DELODUR®-H ist ein heißgelagertes ESG nach EN 14179, das diese Anforderungen der M-VVTB erfüllt. DELODUR®-H wird ab 5 mm Glasdicke angeboten. Die sonstigen physikalischen Daten entsprechen denen von DELODUR®.

Hinweis

Da die Zuverlässigkeit von ESG und heißgelagertem ESG nicht exakt 100%/a, sondern nur nahezu 100%/a beträgt, kann monolithisches DELODUR® und DELODUR®-H, z. B. im Zusammenhang mit NiS oder anderen Ursachen, spontan brechen und die Bruchstücke einzeln oder zusammenhängend

herunterfallen. Bei der Verwendung dieser Produkte ist deshalb zu entscheiden, ob sie für den vorgesehenen Anwendungsfall geeignet sind. Sollten Planer oder Anwender im Einzelfall die Risikobeurteilung nicht vornehmen können oder wollen, empfehlen wir, die o. g. Produkte nur als Verbund-Sicherheitsglas zu verwenden.

Produktionsverfahren

DELODUR® wird im Horizontal- oder Luftkissenverfahren hergestellt.

Planität, Geradheit und Toleranzen

Die zulässigen Abweichungen werden in DIN EN 12150-1 beschrieben.

Lieferprogramm

DELODUR® ist ein Einscheiben-Sicherheitsglas aus Floatglas; es ist lieferbar von 4 mm bis 19 mm Glasdicke.

DELODUR® Optiwhite ist ein Einscheiben-Sicherheitsglas aus Pilkington Optiwhite™ Weißglas; es ist lieferbar von 4 mm bis 15 mm Glasdicke.

DELODUR® Grau und DELODUR® Grün ist ein in der Masse eingefärbtes, transparentes Einscheiben-Sicherheitsglas. Die Farbintensität erhöht sich mit zunehmender Glasdicke und damit die Blend- und Sonnenschutzwirkung. Farbverschiebungen können auftreten.

DELODUR® Einscheiben-Sicherheitsglas ist auch herstellbar aus vorspannbaren Ornamentgläsern z. B. der Produktreihen IMAGIN und OLTRELUCÉ, aus den satinierten Basisgläsern Matelux und Madras® sowie aus Pilkington Activ™.

Hinweise für die Bestellung

DELODUR® Einscheiben-Sicherheitsglas kann nach der Fertigung nicht mehr bearbeitet werden. Alle Maße, Lochbohrungen, Ausschnitte und die gewünschte Kantenbearbeitung sind daher bereits bei der Bestellung anzugeben.

Alle Gläser werden grundsätzlich mit mindestens gesäumten Kanten versehen. Diese sind fertigungstechnisch notwendig und werden auch ausgeführt, wenn eine unbearbeitete Kante bestellt wird. Anspruch auf eine optisch einwandfreie Glaskante erhebt diese Bearbeitungsart nicht.

Bei strukturierten Gläsern muss der Strukturverlauf in der Bestellung angegeben werden. Geschieht dies nicht, fertigen wir den Strukturverlauf parallel zur Höhenkante! Ist nichts Gegenteiliges vermerkt, gehen wir davon aus, dass die Maße in der Reihenfolge Breite x Höhe in cm angegeben sind.

6_Basis- und Sicherheitsgläser

Zur Erzielung eines gleichmäßigen Farbeindrucks sollte für die Fenster- und Fassadenverglasung eines Objektes DELODUR® Grau oder Grün in der gleichen Scheibendicke gewählt werden, da der Farbton mit zunehmender Glasdicke dunkler wird.

Bei Struktur- und Farbgläsern sind produktionsbedingte Musterverschiebungen bzw. geringfügige Farbunterschiede möglich.

Technische Lieferbedingungen DELODUR®

Typ	Glasdicke	Dicken- toleranz mm	Maximal- maße cm x cm
DELODUR®	4	±0,2	150 x 250
	5	±0,2	240 x 300
	6	±0,2	240 x 510
	8	±0,3	280 x 590
	10	±0,3	280 x 590
	12	±0,3	280 x 590
	15	±0,5	280 x 580
DELODUR® Optiwhite	4	±0,2	150 x 250
	5	±0,2	240 x 300
	6	±0,2	240 x 510
	8	±0,3	280 x 590
	10	±0,3	280 x 590
	12	±0,3	280 x 590
DELODUR® Grau	4	±0,2	150 x 250
	5	±0,2	240 x 300
	6	±0,2	240 x 510
	8	±0,3	280 x 590
DELODUR® Grün	5	±0,2	240 x 300
DELODUR® aus satiniertem Glas	4	±0,2	150 x 250
	6	±0,2	240 x 510
	8	±0,3	280 x 590
	10	±0,3	280 x 590
DELODUR® Activ	6	±0,2	240 x 510
Minimalabmessungen in cm ²	bei 4 mm Glasdicke		20 x 30

Max. Seitenverhältnis, abzüglich der Tiefe von Ausschnitten 1 : 10.

Die angegebenen Maximalabmessungen zeigen die Herstellmöglichkeiten; sie haben nichts zu tun mit den aus der Anwendung bedingten Maximalgrößen.

Runde Gläser, Modellscheiben

Runde Gläser und Modellscheiben können innerhalb des umschreibenden Rechtecks, das durch die Maximalmaße der vorigen Tabelle je nach Glasdicke vorgegeben ist, hergestellt werden.

Größentoleranzen

Nennmaße der Seite, B oder H mm	Toleranz t / mm	
	Nenndicke $d \leq 12$ mm	Nenndicke $d > 12$ mm
≤ 2000	$\pm 2,5$ (horizontales Herstellungsverfahren) $\pm 3,0$ (vertikales Herstellungsverfahren)	$\pm 3,0$
$2000 < B$ oder $H \leq 3000$	$\pm 3,0$	$\pm 4,0$
> 3000	$\pm 4,0$	$\pm 5,0$

Siebdruck (DELODUR® Design)

Durch im Siebdruckverfahren aufgebraute keramische Farben können DELODUR® Scheiben individuell nach Kundenwünschen mit Motiven und Mattierungen versehen werden. Weitere Informationen zu DELODUR® Design befinden sich im Kapitel 7.2.2 und in der Technischen Information.

Bohrungen, Ausschnitte

Bohrungen und Ausschnitte können innerhalb des umschreibenden Rechtecks, das durch die Maximalmaße je nach Glasdicke vorgegeben ist, hergestellt werden.

Der Bohrungsdurchmesser \emptyset darf nicht kleiner als die Nenndicke d sein, d. h. $\emptyset \geq d$. Die Festlegung des Durchmessers erfolgt unter Berücksichtigung des Schraubendurchmessers, der Wandstärke der Ummantelung und der vorgegebenen Toleranzen.


6_Basis- und Sicherheitsgläser

Die Toleranzen der Bohrungsdurchmesser zeigt folgende Tabelle:


Nenn Durchmesser \varnothing mm	Toleranz mm
$4 \leq \varnothing \leq 20$	± 1
$20 < \varnothing \leq 100$	± 2

Bohrloch-Mindestabstände

Der Mindestabstand a des Bohrlochrandes zu einer Kante, zu benachbarten Bohrungen b und zu einer Ecke c hängt von der Nennstärke d , den Abmessungen B und H , dem Bohrungsdurchmesser \varnothing , der Form der Scheibe und der Anzahl der Bohrungen in der Scheibe ab. Bei maximal vier Bohrungen je Scheibe sind die in der folgenden Abbildung gezeigten Mindestabstände $a \geq 2d$, $b \geq 2d$ und $c \geq 6d$ einzuhalten.




Sind die Abstände a_1 und a_2 des Bohrlochrandes zu den Kanten nach folgender Abbildung kleiner oder gleich 35 mm, dann muss die Differenz zwischen a_1 und a_2 mindestens 5 mm betragen. Wenn beide Abstände a_1 und a_2 größer als 35 mm sind, dürfen a_1 und a_2 gleich sein.



Kantenbearbeitung

(In Anlehnung an DIN 1249-11 Flachglas im Bauwesen)

Benennung	Kurzzeichen	Definition
Gesäumt	KGS	Die gesäumte Kante ist fertigungstechnisch notwendig und entspricht einer Schnittkante, deren Ränder mehr oder weniger gebrochen sind.
Geschliffen	KGN	Die Kantenoberfläche ist durch Schleifen ganzflächig bearbeitet. Die Kante wird mit einer Fasse versehen. Geschliffene Kanten haben ein schleifmattes Aussehen. Blanke Stellen und Ausmuschelungen sind unzulässig.
Poliert	KPO	Die polierte Kante ist eine durch Überpolieren verfeinerte Kante. Polierspuren sind zulässig.
Gehrungskante	GK	Die Gehrungskante bildet mit der Glasoberfläche einen Winkel von $\alpha < 90^\circ$, α mindestens $> 40^\circ$. Das Bestellmaß beinhaltet den Saum der Gehrungskante. Toleranz für $\alpha \pm 3^\circ$



Bei Modellscheiben sind, wenn ein Handschliff erforderlich ist, optisch abweichende Kantenbearbeitungen an einer Scheibe möglich.

6_Basis- und Sicherheitsgläser

6.8_Topview – Anisotropieoptimierte thermisch vorgespannte Gläser

1 Als Anisotropien werden durch polarisiertes Licht sichtbar werdende Doppelbrechungserscheinungen in thermisch vorgespannten Gläsern bezeichnet. Sie galten bisher als produktionsbedingt und nicht vermeidbar. Dennoch werden sie als störend empfunden, da sie das Erscheinungsbild einer Fassade beeinträchtigen.

2 Mittels moderner Scannertechnik wird die Qualität von Gläsern hinsichtlich Anisotropie nachweis- und dokumentierbar.

So können anhand von vermessenen Musterscheiben Vorspannqualitäten gezielt vereinbart werden. Böse Überraschungen bei der optischen Qualität einer Glasfassade sind damit ausgeschlossen.

3 Die Charakterisierung der Anisotropie erfolgt über den Isotropiewert gemäß den Festlegungen der DIN SPEC PAS 18198 (Messung und Bewertung von optischen Anisotropie-Effekten bei thermisch vorgespanntem Glas).



www.arcon-glas.de



6.9_SG Historic+ Dur – Restaurations-Einscheiben-Sicherheitsglas

Restaurations-Einscheibensicherheitsgläser werden aus Gläsern mit optisch historischer Wirkung, wie z.B. mundgeblasenem Antikglas hergestellt.

Herstellungsbedingt weisen sie unregelmäßige Oberflächen und individuelle Strukturen auf, die insbesondere im Restaurations- und Denkmalschutzbereich erwünscht sind.



Durch den thermischen Vorspannprozess werden die Gläser temperaturbeständiger, biegeelastischer und schlagzäher. Diese zusätzlichen Eigenschaften lassen sich mit weiteren Anforderungen am Bau kombinieren.

Das thermische Vorspannen ermöglicht neben dem Einsatz in kritischen Bereichen, wie z.B. bei Schlagschatten oder vor farbigen Gläsern, auch eine Weiterverarbeitung der Gläser zu Verbundglas.

Die üblichen Bearbeitungen Schneiden, Schleifen und Bohren sind möglich. Außerdem sind beschichtete Varianten erhältlich.

Die Restaurations-Einscheibensicherheitsgläser sind in Glasdicken von 3 mm bis 12 mm verfügbar. Das Mindestmaß beträgt 7 cm x 11 cm.



www.sollingglas.de/restaurierung



6_Basis- und Sicherheitsgläser

6.10_SIGLA® Verbund-Sicherheitsglas

1 SIGLA® ist ein Verbund-Sicherheitsglas (VSG) nach EN 14449 zur Verwendung in Gebäuden und Bauten. Als CE-gekennzeichnetes Bauprodukt ist es nach DIN 18008 uneingeschränkt verwendbar, da es auch die Anforderungen der Anlage A 1.2.7 der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (M-VVTB) erfüllt.

2 SIGLA® besteht aus zwei oder mehr, im Regelfall gleich dicken Floatglas-scheiben, die mittels einer oder mehrerer Kunststoff-Folien unter Anwendung eines speziellen Verfahrens fest miteinander verklebt sind. Im Falle eines Bruches haften die Bruchstücke auf der Folie.

3 Dadurch bietet SIGLA® als Umweh rung, Absturzsicherung oder Horizontal-verglasung die üblichen Sicherheitseigenschaften zum Personenschutz. Es ist zudem ein Glas mit sicherem Bruchverhalten nach DIN 18008:2020, da es mindestens die Pendelschlagklasse 3(B)3 nach EN 12600 erreicht.

4 SIGLA® Verbund-Sicherheitsglas kann alternativ mit in der Masse eingefärbten Floatgläsern kombiniert werden. Die Kombination mit Mattfolie ermöglicht einen Sichtschutz bei gleichzeitig transluzenter Lichtdurchlässigkeit.

5 SIGLA® wird im Standardfall mit unbearbeiteter Glaskante (KG) geliefert. Soll es mit teilweise freien Kanten eingebaut werden, sind diese mit zumindest der Kantenbearbeitung gesäumt und geschliffen (KGS und KGM/KGN) zu bestellen, damit die Anforderungen der EN ISO 12543-6 an ungerahmte Kanten erfüllt werden.

6 Bei freier Bewitterung der Kante einer SIGLA® Verbund-Sicherheitsglas-scheibe kann am Glasrand stellenweise eine Eintrübung sichtbar werden, die jedoch keinen Einfluss auf die Sicherheitseigenschaften des Glases hat. Der Glasrand kann mit Profilen abgedeckt werden, um Randeintrübungen zu minimieren bzw. zu kaschieren. Dabei ist die Ausführungsart so zu wählen, dass nicht noch zusätzlich Feuchtigkeit gebunden oder durch unverträgliche Materialien die Kunststoff-Folie angegriffen wird.

7 Wir empfehlen daher, wenn SIGLA® Verbund-Sicherheitsglas mit frei bewitterten Glaskanten verglast wird, keine besonderen abdichtenden oder wasser-abweisenden Behandlungen der frei bewitterten Glaskanten vorzunehmen.

8 Grundsätzlich dürfen die Kanten von SIGLA® Verbund-Sicherheitsglas nur mit verträglichen Dichtstoffen in Kontakt kommen. Die Verträglichkeit ist mit dem Dichtstoffhersteller auf Basis der ift-Richtlinie DI-02/1 „Verwendbarkeit von Dichtstoffen, Teil 2: Prüfung von Materialien in Kontakt mit der Kante von Verbund- und Verbundsicherheitsglas“ abzustimmen.

Biegezugfestigkeit

Wie das verwendete Floatglas. Bei der Berechnung der statisch wirksamen Glasdicke ist DIN 18008 zu beachten.

Lichtdurchlassgrad

Der Lichtdurchlassgrad entspricht in etwa der einer gleichdicken Floatglasscheibe. Er nimmt mit zunehmender Glas- und Foliendicke ab.

Temperaturbeständigkeit

Eine kurzzeitige Erhöhung der Temperatur bis ca. 80°C und eine Dauertemperatur bis ca. 60°C, gemessen an der Zwischenschicht, ist zulässig.

Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient

$9,0 \cdot 10^{-6} \text{K}^{-1}$, d.h. bei einer Temperatursteigerung um 50°C dehnt sich SIGLA® ca. 0,5 mm/m aus.

Wärmedurchgangskoeffizient U_g

Der U_g -Wert von SIGLA® Verbund-Sicherheitsglas entspricht in etwa dem einer monolithischen Scheibe gleicher Dicke.

Masse

2,5 kg/m² je mm Glasdicke.

UV-Transmissionsgrad nach EN 410

Die Sonnenstrahlung enthält unter anderem ultraviolette Strahlung (UV-Strahlung von 200 nm bis 380 nm), die sich in UVA- (380 nm bis 315 nm), UVB- (315 nm bis 280 nm) und UVC-Strahlung (280 nm bis 200 nm) unterteilt. Während die UVC-Strahlung die Erdoberfläche nicht erreicht und SIGLA® Verbund-Sicherheitsglas die UVB-Strahlung absorbiert, wird für verschiedene Anwendungen auch eine Filterung der UVA-Strahlung vom Glas erwartet.

Die Strahlungsdurchlässigkeit im UVA-Bereich beginnt beim SIGLA® Verbund-Sicherheitsglas bei ca. 360 nm. Insgesamt kann beim SIGLA® Verbund-Sicherheitsglas ein UV-Transmissionsgrad von ca. 2% mit 0,38 mm Folie und ca. 1% mit 0,76 mm Folie angenommen werden. Bei diesen Angaben handelt es sich jedoch nicht um zugesicherte Eigenschaften, sondern um Angaben der Hersteller der PVB-Folien mit orientierendem Charakter.

Falls eine definiert hohe UV-Durchlässigkeit gewünscht ist (z.B. für Gewächshäuser) oder ein definiert niedriger UV-Transmissionsgrad erforderlich ist (z.B. zum Schutz UV-empfindlicher Farbpigmente), kann SIGLA® Verbund-Sicherheitsglas auf Anfrage auch mit speziellen UV-durchlässigen oder -blockierenden PVB-Folien ausgerüstet werden.

6_Basis- und Sicherheitsgläser

Die zuvor genannten Werte gelten für den Neuzustand unserer Produkte. Bei der Anwendung der Verglasung muss die Einflussmöglichkeit weiterer Strahlungsquellen auf das zu schützende Objekt, etwa das natürliche oder künstliche Licht, mit einbezogen werden.

1 Eigenfarbe

Mit der Dicke der Verbundglaseinheit nimmt die Eigenfarbe in Form eines Grün-/Gelbstiches materialbedingt zu.

2 Größentoleranzen in mm bei Schnittkanten und gesäumten Kanten

Nennmaße Breite bzw. Höhe	bis 8 mm Glasdicke	über 8 mm Glasdicke	mit 1 Einzelscheibe ab 10 mm Dicke
bis 100 cm	± 1,0	± 1,5	± 2,5
bis 150 cm	± 1,5	± 2,0	± 3,0
bis 200 cm	± 1,5	± 2,0	± 3,5
bis 250 cm	± 2,5	± 3,0	± 4,0
über 250 cm	± 3,0	± 3,5	± 4,5

3 Verschiebungstoleranzen

4 Aus fertigungstechnischen Gründen können sich die Einzelscheiben bei Gläsern mit Schnitt- oder gesäumten Kanten gegeneinander verschieben. Diese Verschiebungstoleranz liegt innerhalb der Abweichung der Tabelle. Bei dickeren Zwischenschichten (ab ca. 1,52 mm) Toleranzangaben auf Anfrage.

Größentoleranzen in mm bei geschliffenen und polierten Kanten und Gehrungen

Nennmaße Breite bzw. Höhe	Verbundglasdicke		
	bis 8 mm	bis 35 mm	über 35 mm
bis 50 cm	± 1,0	+1,0/-3,0	+1,0/-4,0
bis 100 cm	+ 1,0/-2,0		
über 100 cm	+ 1,0/-3,0		
Mit Einzelglasdicke ab 10 mm: mindestens +1,0/-3,0 mm			

Max. Seitenverhältnis: 1 : 10

Min. Abmessungen: 16 cm x 16 cm

Max. Gewicht je Einheit: 750 kg

Gehrungsschliff: ≥ 45°

SIGLA® Verbund-Sicherheitsglas 2-scheibig –Lieferprogramm

SIGLA® aus 2 x Pilkington Optifloat™				Max. Größe/Fläche cm x cm/m ²	Dicken- toleranz mm
klar mm	klar mit Matt- folie ¹⁾ mm	Bronze, Grau mm	Grün mm		
4	-	-	-	120x220	±0,4
5					
6	6	6	6	321x600	
8	8	8	8		
10	10	10	10		
12	12	12	12		
16	16	16	16	280x592	±0,6
20	20	20	20	280x590	
24	-	24	-	280x588/16,3	
30		280x580/13,1		±1,0	
38		280x580/10,3		±2,0	

¹⁾ Bei Kombinationen mit der Mattfolie ist das Maß 280 cm x 595 cm!


SIGLA® Verbund-Sicherheitsglas kann auf Wunsch auch 3- und 4-scheibig oder mit mehreren Folienlagen hergestellt werden.

6_Basis- und Sicherheitsgläser


Kantenbearbeitung

in Anlehnung an DIN 1249-11


geschnitten (KG)




gesäumt (KGS)




maßgeschliffen (KMG)
und gesäumt (KGS)




geschliffen (KGN)
und gesäumt (KGS)



poliert (KPO)
und gesäumt (KGS)




Gehringkante (GK) gesäumt



Das Bestellmaß beinhaltet den Saum
der Gehringkante
($\alpha \geq 45^\circ$)

Bestellmaß Toleranz für $\alpha \pm 3^\circ$

Beispiel einer Bestellskizze.
Das Bestellmaß ist immer größte
Glasbreite und größte Glashöhe !



SIGLA® Verbund-Sicherheitsglas mit Mattfolie

Licht- und energietechnische ca.-Werte nach EN410 von 8mm dickem SIGLA® Verbund-Sicherheitsglas mit einer Mattfolie (Pilkington Optilam™ I White Translucent) im Glasverbund.

Folien- dicke	Lichtdurch- lassgrad	Energie- transmissions- grad	Gesamt- energie- durch- lassgrad	Licht- reflexions- grad	U _g -Wert
mm	%	%	%	%	W/(m ² K)
0,38	68	61	67	15	5,6
0,76	64	56	65	9	5,6

Die pigmentierte Mattfolie weist chargenabhängig Schwankungen der Lichtdurchlässigkeit auf. Dadurch sind insbesondere bei Nachbestellungen und unmittelbarem Vergleich leichte Hell-Dunkel-Unterschiede möglich.

6.10.1_SIGLADUR® Verbund-Sicherheitsglas

SIGLADUR® ist ein Verbund-Sicherheitsglas (VSG) nach EN 14449 aus teilvorgespanntem Glas (TVG) nach EN 1863, mit einer gegenüber SIGLA® erhöhten Biegezugfestigkeit. Als CE-gekennzeichnetes Bauprodukt ist es nach DIN 18008 uneingeschränkt verwendbar, da es auch Anlage A 1.2.7 der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (M-VVTB) erfüllt.

Physikalische Daten von TVG nach EN 1863-1 (Auswahl)

Charakter. Biege- zugfestigkeit:	70 N/mm ²	bei Herstellung aus Floatglas
	45 N/mm ²	bei Herstellung aus emailliertem Floatglas
Thermische	≤ 200 °C	Gebrauchstemperatur
Beständigkeit:	≤ 100 K	Temperaturunterschied

Die übrigen physikalischen Daten, insbesondere die licht- und strahlungstechnischen sowie akustischen Eigenschaften entsprechen denen von SIGLA®.

Herstellbare Glasdicken und Abmessungen:

Glasdicke mm	Aufbau	Maximale Abmessung cm x cm
8	44.2	150 x 250
10	55.2	240 x 300
12	66.2	260 x 510
16	88.2	280 x 592
20	1010.4	280 x 590
24	1212.4	280 x 588

Minimalmaß: 20 cm x 30 cm Dickentoleranz: + 2 mm / - 0,5 mm

6_Basis- und Sicherheitsgläser

6.10.2_SIGLA® Verbund-Sicherheitsglas mit DELODUR®

SIGLA® Verbund-Sicherheitsglas mit DELODUR® ist ein VSG nach EN14449 aus zwei DELODUR® Einscheiben-Sicherheitsgläsern nach EN12150. Als CE-gekennzeichnetes Bauprodukt ist es nach DIN 18008 uneingeschränkt verwendbar, da es auch Anlage A1.2.7 der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (M-VVTB) erfüllt.

Die Biegezugfestigkeit entspricht derjenigen von DELODUR®. Die übrigen physikalischen Daten, insbesondere die licht- und strahlungstechnischen sowie akustischen Eigenschaften entsprechen denen von SIGLA®.

Herstellbare Glasdicken und Abmessungen:

Glasdicke mm	Aufbau	Maximale Abmessung cm x cm
8	44.2	150 x 250
10	55.2	240 x 300
12	66.2	260 x 510
16	88.2	280 x 592
20	1010.4	280 x 590
24	1212.4	280 x 588

Minimalmaß: 20 cm x 30 cm Dickentoleranz: + 2 mm / - 0,5 mm

Für beide o.g. Produkte 6.9.1 und 6.9.2 gilt: Modelle und Bearbeitungen können nur in Abstimmung mit dem Fertigungsbetrieb angeboten werden. Die Gläser sind symmetrisch aufgebaut. Kantenbearbeitung der Einzelscheiben: Gesäumt.

6.10.3_SIGLA® ES Verbund-Sicherheitsglas mit hoher Resttragfähigkeit

SIGLA® ES ist ein Verbund-Sicherheitsglas, dem eine schubsteife PVB-Zwischenschicht eine hohe Resttragfähigkeit sowie exzellente Kantenstabilität verleiht.

Damit eignet sich SIGLA® ES insbesondere für konstruktive Glasanwendungen, die – wie Glasböden und -treppen – über eine hohe Resttragfähigkeit verfügen müssen, oder die – wie Glasbrüstungen und Vordächer – mit freien bewitterten Kanten ausgeführt werden.

Für die Anwendung von SIGLA® ES als Verbund-Sicherheitsglas im Sinne der Normenreihe DIN 18008 auch mit Schubverbund (VSG-S) liegt die allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) Z-70.3-256 vor.

6.10.4_SIGLAPLUS®

SIGLAPLUS® ist ein Verbund-Sicherheitsglas mit einer Zwischenschicht aus SentryGlas®. Die Vorteile dieser Zwischenschicht gegenüber herkömmlicher PVB-Folie sind ihre hohe Schubsteifigkeit sowie ihre hohe Temperatur- und Witterungsbeständigkeit. Bei gleichen Sicherheitseigenschaften ist SIGLAPLUS® daher höher belastbar als herkömmliches Verbund-Sicherheitsglas. Außerdem weist SIGLAPLUS® ein höheres Resttragvermögen und eine höhere Kantenstabilität auf.

Damit eignet sich SIGLAPLUS® Verbund-Sicherheitsglas insbesondere für Anwendungen des konstruktiven Glasbaus (punktgehaltene Gläser, aussteifende Gläser, Glasträger, Structural Sealant Glazing etc.), für Vorsatzfassaden und Brüstungen sowie für Treppen und Podeste. Es kann sowohl monolithisch als auch im Isolierglasverbund eingesetzt werden.

Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung (aBG) Z-70.3-253 ist SIGLAPLUS® im Sinne der Normenreihe DIN 18008 als Verbund-Sicherheitsglas (VSG) verwendbar.

Die licht- und energietechnischen Eigenschaften von SIGLAPLUS® Verbund-Sicherheitsglas entsprechen weitgehend denen von SIGLA® Verbund-Sicherheitsglas (Ausnahme: SIGLAPLUS® UV, s. u.).

SIGLAPLUS® Verbund-Sicherheitsglas wird standardmäßig im 2-schichtigem Aufbau aus Floatglas und einer Zwischenschicht ab 0,76 mm Dicke in folgenden Größen hergestellt:

Glasdicken mm	Gewicht kg/m ²	Max. Größe cm x cm	Max. Seiten- verhältnis
8	21	250 x 360 ¹⁾	1:10
10	26	250 x 470 ²⁾	
12	31	250 x 470	1:15
16	41		
20	51		
24	61		

¹⁾ max. 240 cm x 300 cm bei DELODUR® und TVG

²⁾ max. 240 cm x 470 cm bei DELODUR® und TVG

6_Basis- und Sicherheitsgläser

SIGLAPLUS® UV

Eine weitere eigenständige SIGLAPLUS®-Variante ist SIGLAPLUS® UV. Aufbau und Eigenschaften sind ähnlich SIGLAPLUS® Verbund-Sicherheitsglas, jedoch ist hier die UV-Transmission deutlich höher. Vgl. UV-Durchlassgrade in folgender Tabelle:

Variante	T _{UV}
SIGLAPLUS® (1,52 mm)	< 0,5 %
SIGLAPLUS® UV (1,52 mm)	49 %

Aufgrund der hohen UV-Transmission eignet sich SIGLAPLUS® UV besonders für den Einsatz in z.B. botanischen oder zoologischen Gärten, in privaten Wintergärten oder in Treibhäusern.

6.10.5_SIGLAPLUS® S Verbund-Sicherheitsglas mit Schubverbund

SIGLAPLUS® S ist ein hoch belastbares Verbund-Sicherheitsglas mit Schubverbund (VSG-S), das ebenfalls auf der Zwischenschicht SentryGlas® basiert.

Vom Aufbau und den grundsätzlichen Eigenschaften her entspricht es SIGLAPLUS®. Die Produktion von SIGLAPLUS® S erfolgt jedoch unter Einhaltung höchster Anforderungen an die Qualität und Dauerhaftigkeit der Verbundwirkung.

Bei Tragfähigkeitsnachweisen darf daher der Schubverbund der Zwischenschicht in Ansatz gebracht werden. Aufgrund ihres hohen Schubmoduls entspricht die Belastbarkeit von SIGLAPLUS® S nahezu der eines gleich dicken monolithischen Glases mit dem zusätzlichen Vorteil der hohen Resttragfähigkeit eines Verbund-Sicherheitsglases.

Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung (aBG) Z-70.3-253 ist SIGLAPLUS® S im Sinne der Normenreihe DIN 18008 als Verbund-Sicherheitsglas mit Schubverbund (VSG-S) verwendbar.

Die herstellbaren Größen entsprechen denen von SIGLAPLUS®.

6.11_Stratobel Strong

Stratobel Strong ist ein Verbund-Sicherheitsglas mit einer im Vergleich zu herkömmlichen PVB-Folien höher belastbaren speziellen PVB-Folie.

Diese verfügt über verbesserte mechanische Eigenschaften, wie z. B. ein höheres Elastizitäts- und Schubmodul, sowie über eine höhere Kantenstabilität.

Außerdem hat die Folie eine besonders neutrale Optik, wodurch die neutrale Farbwirkung der standardmäßig verwendeten Gläser Planibel Clearlite oder Planibel Clearvision erhalten bleibt.

Für die Anwendung als Verbund-Sicherheitsglas im Sinne der Normenreihe DIN 18008 liegt die allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) Z-70.3-254 vor, die auch den rechnerischen Ansatz des Schubverbundes regelt. Ergänzend dazu liegen zwei Gutachten des DIBt vor, die die einzuhaltenden Vorgaben an die werkseigene Produktionskontrolle (WPK) für dieses Produkt bei Ansatz des Schubverbundes und ohne Ansatz des Schubverbundes beschreiben (G-70-19-0002 und G-70-20-0004).

Stratobel Strong ist erhältlich als Bandmaß oder geteiltes Bandmaß in Glasdicken von 8 mm bis 24 mm (30 mm und 38 mm auf Anfrage) mit jeweils 0,76 mm PVB-Folie.



www.yourglass.com



6_Basis- und Sicherheitsgläser

6.12_Historic+ Lam & UV – Restaurations-Verbundglas mit UV-Schutz

1 Restaurations-Verbund- und Verbundsicherheitsgläser werden aus Gläsern mit optisch historischer Wirkung, wie z. B. mundgeblasenem Antikglas hergestellt.

2 Herstellungsbedingt weisen sie unregelmäßige Oberflächen und individuelle Strukturen auf, die insbesondere im Restaurations- und Denkmalschutzbereich erwünscht sind.

Die Weiterverarbeitung zu Verbund- oder Verbund-Sicherheitsglas mit den entsprechenden Sicherheitseigenschaften erfolgt mit speziellen PVB- oder EVA-Folien.

3 Durch ihren Aufbau mit speziellen Glasarten und Folien kann außerdem ein besonderer Schutz gegen UV-Strahlung erzielt werden. So lässt sich beispielsweise durch Verwendung von UV-Schutzfolien der ultraviolette Wellenlängenbereich bis 400 nm fast völlig ausschalten.

4 Auf Anfrage können auch spezielle Anforderungen berücksichtigt werden. So kann z. B. neben dem UV-Schutz gleichzeitig auch eine reduzierte Durchlässigkeit im infraroten Wellenlängenbereich erzielt werden. Somit ist eine große Vielfalt individueller Wünsche im Restaurations- und Denkmalschutzbereich umsetzbar.



www.sollingglas.de/restaurierung



1

2

3

4

5

6

7

8

Moving Details.

UNIQUIN

Glastrennwand
mit Lifestyle-Charakter

dg DORMA
GLAS

www.dorma-glas.com

7_RaumGlas

7.1	Spiegel	238
7.1.1	Silberspiegel	238
7.1.2	Chromspiegel	239
7.1.3	Transparente Spiegel	241
7.2	Designglas	242
7.2.1	Reflexionsarmes VSG	242
7.2.2	DELODUR® Design Einscheiben-Sicherheitsglas	243
7.2.3	TranZpaint® – Bedrucktes Glas	247
7.2.4	Matelux – Satinierte Gläser	248
7.2.5	Lacobel – Lackierte Gläser	250
7.2.6	Matelac – Lackierte Gläser mit satinierter Oberfläche	253
7.2.7	Lacomat – Mattlackierte Gläser	255
7.2.8	Stratobel Colour – VSG mit farbigen Sicherheitsfolien	255
7.2.9	Matobel – Reflexarmes Bilderglas	256
7.2.10	Madras® Gläser	256
7.2.11	decodesign – Metallisch reflektierendes Designglas	256
7.3	Dekorative Verbundgläser	257
7.3.1	GMVG-Stone – Steinverbundglas	257
7.3.2	Verbundgläser VG mesh und VG TEX	258
7.4	Systemglas	260
7.4.1	SIGLA® Walk – Begehbare Glas	260
7.4.2	Modulare Geländersysteme	262
7.4.3	VARIADUR® Ganzglasanlagen mit Drehtüren	268
7.4.4	PORTADUR® Ganzglastüren	272
7.4.5	Ganzglasschiebetüren und -raumteiler	277
7.4.6	Schiebewände	280
7.4.7	Trennwandsysteme	282
7.4.8	Duschsysteme	284
7.4.9	LEDscreen® – Leuchtglas	292
7.4.10	TV Spiegel und Leuchtspiegel	293



www.raumglas.de



7_RaumGlas

7.1_Spiegel

7.1.1_Silberspiegel

1 Dies sind Spiegel für den Innenbereich aus Floatglas, deren Rückseite mit einer geschützten, reflektierenden Silberschicht ohne Verwendung von Kupfer versehen sind.

7.1.1.1_Mirox 4Green+ und MNGE

2 Mirox 4Green+ und MNGE sind kupferfreie, umweltfreundliche Spiegel mit einem Schutzlack, der die Silberschicht vor Korrosion und Kratzern schützt. Der Lack des Mirox 4Green+ ist auf wasserbasis und somit bleifrei. Bei dem Mirox MNGE lässt sich lediglich das in den verwendeten natürlichen Materialien enthaltene Schwermetall noch nachweisen (zertifizierter Bleianteil von < 2000 ppm).

3 Mirox 4Green+ ist opak und bei Hintergrundbeleuchtungen mit LED-Bändern geeignet.

4 Erhältlich sind die Spiegel auf den klaren Gläsern Clear und Clearvision und auf den farbigen Gläsern Bronze und Grau.

5 Glasdicken: 3, 4, 5, 6 und 8 mm

Abmessungen: von 2000 x 3210 mm bis 6000 x 3210 mm

Mirox MNGE SAFE+

6 Mirox MNGE ist als geteiltes Bandmaß auch in der Sicherheitsausführung SAFE+ erhältlich (siehe Kapitel 7.1.1.2).

7 Hinweise zur Montage sowie Informationen zu Glasklebelösungen (Fix-In Produkte) für Innenanwendungen finden Sie auf folgender Internetseite.



www.yourglass.com



7.1.1.2_Ausführung SAFE+

SAFE+ ist ein splitterbindender Kunststoff-Film, der auf der Rückseite von Spiegeln oder lackierten Gläsern aufgetragen wird. Der Film dient sowohl zur Splitterbindung, als auch zum Schutz der Lackschicht vor Kratzern.

Von einem unabhängigen Labor durchgeführte Tests zeigen, dass ab einer Glasdicke von 4 mm die Spiegel der Serie Mirox und die lackierten Gläser ein ähnliches Bruchverhalten wie Verbundglas aufweisen. Die Glasfragmente fallen nicht auseinander und bleiben am Kunststoff-Film haften. Die Gläser haben den Pendelschlagversuch nach EN 12600 Kategorie 2(B)2 intern bestanden.

Kombinationen mit SAFE+ sind möglich als

- Spiegel Mirox SAFE+
- Lackierte Gläser SAFE+
- Lackierte Gläser mit satinierter Oberfläche Matelac SAFE+

Diese Gläser eignen sich insbesondere für großflächige Anwendungen bei Wandbekleidungen und bei Möbeln, z. B. Schiebetüren.

7.1.2_Chromspiegel

Pilkington Mirropane™ Chrome sind beschichtete Chromspiegel, die sich aufgrund ihrer Korrosionsbeständigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit hervorragend für den Einsatz in Nassbereichen und Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit eignen. Auch eine Außenanwendung ist möglich.

Durch zusätzliches Aufbringen von Lack kann eine vollständige Blickdichtheit erzielt werden.

7_RaumGlas

Pilkington Mirropane™ Chrome lässt sich zu ESG weiterverarbeiten und ist biegsam. Auch Sandstrahlen ist möglich, so dass z.B. Logos oder individuelle Designelemente aufgebracht werden können.

Die Ausführung Pilkington Mirropane™ Chrome Plus ist vollständig blickdicht. Der Spiegel eignet sich auch für Anwendungen vor einem beleuchteten Hintergrund.

Pilkington Mirropane™ Chrome Plus werden auch als farbige Chromspiegel mit Beschichtung auf Grau- und Bronzeglas und mit blauer Beschichtung auf klarem Floatglas angeboten.

Dagegen besitzt der „Spionspiegel“ Pilkington Mirropane™ Chrome Spy eine erhöhte Lichttransmission und bietet bei entsprechenden Beleuchtungsverhältnissen eine ungehinderte Durchsicht von der wenig beleuchteten Seite und einen Spiegeleffekt auf der hell beleuchteten Seite. Er lässt sich zu VSG verarbeiten, wobei die Beschichtungen auf den Außenflächen liegen.

Technische Werte (nach EN 410 für 4 mm Glasdicke)

Typ	Lichtreflexionsgrad Schichtseite %	Lichtreflexionsgrad Glasseite ¹⁾ %	Lichttransmissionsgrad T _L /%
Mirropane Chrome	62	54	2
Mirropane Chrome Plus	62	54	0,1
Mirropane Chrome Plus Grey	62	16	0,1
Mirropane Chrome Plus Bronze	62	19	0,1
Mirropane Chrome Plus Blue	60	20	0,1
Mirropane Chrome Spy	48	8	8

¹⁾ i. d. R. dem Betrachter zugewandte Seite.

Neu ist das Verbundglas Mirropane VG, das zur Folie zwischenbeschichtet ist.

Technische Werte (nach EN 410 für 2 x 4 mm mit 0,76 mm PVB)

Typ	Lichtreflexio außen %	Lichtreflexio innen %	Lichttrans- missionsgrad T _L /%
Mirropane VG	58	58	0,1

Standardmäßig werden die Chromspiegel in den Dicken 4 mm bis 8 mm und als VSG in den Dicken 8 mm bis 16 mm angeboten. Das Maximal-Maß ist 600 cm x 321 cm.

7.1.3_Transparente Spiegel

Pilkington MirroView™ ist ein pyrolytisch beschichteter Spiegel, der eine hohe Lichtdurchlässigkeit bei gleichzeitig stark reflektierenden Eigenschaften besitzt.

Er kann vor Bildschirmen angeordnet werden, die er im ausgeschalteten Zustand verdeckt. Werden sie eingeschaltet, ist der Bildschirmbereich sichtbar. Die Anwendung von Pilkington MirroView™ ist bei relativ geringer Beleuchtung im Raum geeignet.

Für helle Beleuchtungsverhältnisse wird das Produkt Pilkington MirroView™ 50/50 angeboten.

Die Beschichtung des Pilkington MirroView™ ist widerstandsfähig, korrosionsbeständig und nicht leitfähig. Der transparente Spiegel kann für Touchscreen-Anwendungen verwendet werden.

Eine Weiterverarbeitung zu ESG und VSG ist möglich.

Technische Werte (nach EN 410 für 6 mm Glasdicke)

Typ	Lichtreflexionsgra Schichtseite %	Lichtreflexionsgra Glasseite ¹⁾ %	Lichttrans- missionsgrad T _L /%
MirroView	65	59	25
MirroView 50/50	53	48	35

¹⁾ dies ist bei den Pilkington MirroView™-Spiegeln die dem Betrachter zugewandte Seite.

7_RaumGlas

7.2_Designglas

7.2.1_Reflexionsa mes VSG

1 Dies sind Verbund-Sicherheitsgläser mit niedrig reflektierenden Beschichtungen auf den Außenoberflächen. Die Beschichtungen sind fest mit der Glasoberfläche verbunden und somit besonders widerstandsfähig.

2 Die Lichtreflexion liegt bei nur 1% , die Transmissionswerte bei 97% bzw. 98% (s. u.).

Es wird VSG mit 0,76mm PVB bis zu maximalen Abmessungen von 600cm x 321cm angeboten.

Technische Daten für 2 x 4 mm Weißglas + 0,76 mm PVB

VSG-Typ	T _L %	R _{La} %	R _{Li} %	g %	U _g W/(m ² K)
Pilkington OptiView™ Ultra Protect	97	1	1	79	5,5
Planibel Clearvision mit Clear sight beidseitig außen	98	1	1	79	5,5

3
4
5
6
7
8
Werte nach DIN EN 410 (gerundet auf ganzzahlige Werte) und U_g nach DIN EN 673

7.2.2_DELODUR® Design Einscheiben-Sicherheitsglas

DELODUR® Design ist ein Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN 12150-2, das auf der Rückseite mit einer Emaillierung versehen ist. Die Emaillierung kann im herkömmlichen Siebdruckverfahren oder digital, im GlassJet-Verfahren, aufgetragen werden. Die Emaillierung ist weitestgehend kratzfest und säure-resistent; Licht- und Haftbeständigkeit entsprechen der Haltbarkeit keramischer Schmelzfarben. Wie bei Glas generell üblich, so muss auch bei emaillierten Gläsern darauf geachtet werden, dass sie vor der Montage trocken gelagert werden.

DELODUR® Design Farben/Darstellungsarten

Für DELODUR® Design, hergestellt im **Siebdruckverfahren**, stehen viele RAL-Farben zur Auswahl. Zusätzliche Zwischentöne und Sonderfarben in Anlehnung an andere Farbsysteme z. B. NCS, Sikkens sind auf Anfrage möglich. Bis zu vier verschiedene Farben können im Siebdruckverfahren aufgebracht werden. Ätzton-Nachstellungen, auch farbig, sind möglich. Auf Wunsch ist es auch mittels Sondersiebdrucktechnik möglich, die Ansicht bei mehrfarbigen Motiven von beiden Seiten nahezu identisch zu gestalten.

Für DELODUR® Design, hergestellt im GlassJet-Verfahren, stehen neben schwarz, weiß und Ätzimitation 6 Basisfarben zur Auswahl, mit denen durch Mischung auch Zwischentöne und Sonderfarben in Anlehnung an RAL-Design, NCS usw. in begrenztem Umfang möglich sind. Details zu Dateiformaten der Druckvorlagen, der Datenbereitstellung und der Druckqualität sind der Technischen Information TI 013 der FLACHGLAS Wernberg GmbH zu entnehmen (www.flachglas-gruppe.de).

Bei beiden Verfahren ist es möglich, farbige, fotorealistische Darstellungen sehr kratzfest auf das Glas zu drucken. Standardmäßig erfolgt der Druck auf Optifloat.

Um eine höhere Farbbrillanz und eine optimale Anpassung des Farbtones an eines der Farbsysteme zu erzielen, empfehlen wir die Verwendung von Optiwhite (Weißglas). Dies gilt insbesondere bei hellen Farbtönen, da hier eine besonders gute Farbwiedergabe möglich ist. Eine Farbauswahl ausschließlich nach der Farbkarte eines der Farbsysteme empfehlen wir nicht, da die colorierte DELODUR® Scheibe durch die Eigenfarbe des verwendeten Glases und die Reflexion an der Glasoberfläche einen abweichenden Farbeindruck hinterlassen kann. Im Zweifelsfall empfehlen wir eine Bemusterung.

Anwendungen

- Schriften, Symbole und Logos
- Rasterfotos in Farbe und Schwarz/Weiß
- Farbige, fotorealistische Darstellungen
- Sicht-, Blend- und Sonnenschutz
- Fassadengestaltung mit Sonnenschutz- und Wärmedämmgläsern (siehe Kapitel 3)

7_RaumGlas

Technische Daten DELODUR® Design:

Glasdicke mm	Maximale Abmessung ²⁾ cm x cm	
	Siebdruckverfahren	Glass-Jet-Verfahren
4	150 x 250	
5	200 x 300	
6	230 x 400	
8	230 x 480	260 x 590
10		280 x 590
12		280 x 588
15 ¹⁾		280 x 580
19 ¹⁾		

¹⁾ nicht als TVG möglich


²⁾ Die angegebenen Maximalabmessungen zeigen die Herstellmöglichkeiten; sie haben nichts zu tun mit den aus der Anwendung bedingten Maximalgrößen. Nicht alle Standarddesigns sind in der angegebenen Maximalabmessung vorhanden.

Ein Scheibengewicht von max. 800 kg kann gefertigt werden.

Wenn DELODUR® Design mit der Emaillierung unmittelbar der Witterung ausgesetzt werden soll, dann muss dies unbedingt vor der Bestellung angegeben werden. Für Emaillierungen, die direkt der Witterung zugewandt sind, stehen gegebenenfalls spezielle Emails und Farbtöne zur Verfügung. Dabei sind u. a. besondere Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten.

Lichtdurchlässigkeit von DELODUR® Design

Die Licht- und Gesamtenergiedurchlässigkeit ist im wesentlichen vom Bedruckungsgrad der DELODUR® Scheibe abhängig. Mit DELODUR® Design lässt sich auch ein Blendschutz erzielen.



Die Lichtdurchlässigkeit hängt neben der verwendeten Glasart (Float oder Weißglas) auch von der Glasdicke, der Siebdruckfarbe und der Schichtdicke des Siebdrucks ab. Hierdurch können sich geringfügig andere Werte als die im Diagramm abgelesenen ergeben.



7_RaumGlas

Ermittlung des Bedruckungsgrades



Der **Bedruckungsgrad** ist das **Verhältnis der bedruckten Fläche zur Gesamtfläche** und kann aufgrund geometrischer Überlegungen ermittelt werden.

Beispiele für Punktraster:

Symmetrische Bedruckung



Versetzte Bedruckung



Der Bedruckungsgrad (BDG) in Prozent einer DELODUR® Design Scheibe lässt sich bei symmetrischer bzw. versetzter Bedruckung aus der Fläche A des Punktes und dem Rapport R berechnen.

$$\text{BDG (\%)} = \frac{A \cdot 100}{R^2} \%$$

$$\text{BDG (\%)} = \frac{2 \cdot A \cdot 100}{R_x \cdot R_y} \%$$

Die Formeln gelten nur, wenn sich die Punkte nicht überschneiden.

Für die Bestellung selbstgestalteter Dekore ist eine vollständig bemaßte Skizze oder eine maßstabsgerechte, kopierfähige Vorlage erforderlich.

7.2.3_TranZpaint® – Bedrucktes Glas

TranZpaint® ermöglicht die farbige Gestaltung der Glasoberfläche per Digitaldruck. TranZpaint® gibt es in den Produktvarianten:

- TranZpaint® Fotoverbundglas – Digitaldruck auf einer Folie, die anschließend zwischen zwei Scheiben laminiert wird.
- TranZpaint® Direktdruck – Digitaldruck auf einer Glasscheibe, die zusätzlich nach Kundenwunsch mit einer Deckschicht versehen werden kann.

Darüber hinaus kann in der Variante TranZpaint® Farbbeschichtung Floatglas und ESG einfarbig pulver- oder lackbeschichtet werden.

TranZpaint® Fotoverbundglas

Mit diesem innovativen Glasveredelungsverfahren kann eine Vielzahl von Motiven fotorealistic im Glasverbund umgesetzt werden. Die Anordnung der Motive im Glas bewirkt eine edle, von beiden Seiten sichtbare Optik. Die Kombination mattierter Folien mit satiniertem oder siebbedrucktem Glas ermöglicht eine große Bandbreite von transparenten bis opaken Darstellungen.

Aus verschiedensten Kundenvorlagen, wie Zeichnungen, Fotos oder Digitalaufnahmen, können individuelle Verbundgläser hergestellt werden. Die Mindestauflösung digitaler Vorlagen beträgt 200 dpi in Originalgröße.

Abmessungen: min. 400 mm x 400 mm bis max. 2800 mm x 3400 mm.

Einsatzgebiete: Wandverkleidungen, Ganzglasanlagen, Messestände, Raumteiler, Leitsysteme, Infopylone, Ladenbau, Glaskunst, Türen, Fassadengläser.

TranZpaint® Direktdruck

Im Unterschied zum Fotoverbundglas werden hier die Farben direkt auf die Glasoberfläche gedruckt. Ein Deckglas ist daher nicht erforderlich. Zusätzlich zum reinen Digitaldruck können Deckschichten aufgebracht werden, so dass eine opake Optik entsteht.

Die Ansichtsseite ist die unbedruckte Glasoberfläche. Daher eignet sich der Direktdruck insbesondere für Anwendungen, die nur von einer Seite betrachtet werden, wie z. B. Wandverkleidungen und Wandbilder.

Abmessungen: min. 400 mm x 400 mm bis max. 1600 mm x 3400 mm.

7_RaumGlas

7.2.4_Matelux – Satinierte Gläser

1 Hierbei handelt es sich um klare oder farbige Floatgläser, bei denen mindestens eine Seite satiniert, d.h. durch eine Säureätzung mattiert wird. Die Gläser sind transluzent. Matelux kann zu ESG oder VSG mit klarer oder farbiger Folie weiterverarbeitet werden. Im Isolierglas trägt es zum Erhalt der Privatsphäre bei.

Weiterführende Hinweise zur Verarbeitung, Montage und Reinigung auf Anfrage.

2 **Matelux Antislip**

Aufgrund einer Spezialmattierung hat dieses Glas rutschhemmende Eigenschaften (Klassifizierung R10 nach DIN 51130). Es ist auf hellem und extrahellem Floatglas erhältlich.

3 **Matelux klar**

Matelux klar ist erhältlich in den Floatdicken 3 mm bis 12 mm.

4 **Matelux Linea Azzurra**

Basisglas ist ein klares Floatglas, das sich durch eine – im Vergleich zu anderen Gläsern – leicht bläuliche Färbung auszeichnet. Es wird in den Dicken ab 8 mm bis 15 mm angeboten.

5 **Matelux Clearvision**

Extraweißes, satiniertes Floatglas mit einer besonderen weißmatten Optik.

6 **Matelux Light**

Leicht satiniertes Floatglas mit schwach lichtreflektierenden Eigenschaften. Kratzer sind deshalb vergleichsweise kaum wahrnehmbar. Es ist ein ideales Glas für Küchenarbeitsflächen, Tische, Tischauflagen, Regale, Trennwände und Türen. Darüber hinaus kann es als auf der Rückseite direkt bedruckbares Grafikglas verwendet werden, bei dem durch die feine Satinierung, ähnlich wie bei Matobel (s.u.) Oberflächenreflexionen bei der Betrachtung reduziert sind.

7 **Matelux Double Sided**

Beidseitig satiniertes Glas mit einem besonders intensiven Matteffekt. Ideal auch für Türen.

8

Matelux Bronze, Dark Grey, Grey

Als Basisgläser werden eingefärbte Floatgläser (Bronze- und Grau-Glas) verwendet. Dark Grey-Gläser auf Anfrage.

Matelux Stopsol Supersilver klar

Dies sind Gläser, bei denen eine Seite satiniert und die andere mit einer silberreflektierenden Metalloxidbeschichtung versehen sind. Als Basisgläser werden klare Floatgläser verwendet.

Standarddicken

Matelux – Satinierte Gläser	Dicke mm	max. Abmessungen cm x cm
Antislip	8, 10	255 x 321
Klar	3, 4, 5	255 x 321
	6, 8, 10, 12	600 x 321
Clearvision	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12	600 x 321
Linea Azzurra	8, 10, 12, 15	600 x 321
Light	4, 5, 6, 8, 10, 12	255 x 321
Light Clearvision	4, 5, 6, 8, 10, 12	255 x 321
Double Sided klar	6, 8, 10	255 x 321
Double Sided Clearvision	4, 6, 8, 10	225 x 321
Bronze	4, 5, 6, 8, 10	600 x 321
Grey	4, 5, 6, 8, 10	600 x 321
Stopsol Supersilver klar	4, 5, 6, 8, 10	255 x 321



www.agc-yourglass.com/de-DE/marken/matelux



7_RaumGlas

7.2.5_Lacobel – Lackierte Gläser

Lacobel ist ein Floatglas, das auf der Rückseite mit einer deckenden Farbschicht lackiert wird. Die Lackschicht ist licht-, UV- sowie feuchtigkeitsbeständig. Eine dauerhafte Benetzung der Glaskante (z. B. Wasser im Glasfalz) ist zu vermeiden. Es sind insgesamt 24 Referenzfarbtöne erhältlich, die in folgende Gruppen unterteilt werden:

Tabelle mit Farbtönen

Gruppe	Farbton	Farbnummer
Minimalistisch	White Traffic	9016
	White Pure	9003
	White Soft	9010
	White Extrasoft	9110
	Grey Classic	7035
	Blue Ice	4220
	Grey Metal	9006
	Aluminium Rich	9007
	Blue Shadow	7000
	Anthracite Authentic	7016
	Black Classic	9005
Natürlich	White Pearl	1013
	Beige Light	1015
	Brown Light	1236
	Pink Nude	4320
Traditionell	Taupe Metal	0627
	Brown Natural	7013
	Blue Vintage	4520
	Green Artichoke	4620
	Black Starlight	0337
Dynamisch	Green Teal	4020
	Yellow Yuzu	4120
	Ornage Tangerine	4420
	Red Luminous	1586

Eine Farbauswahl ausschließlich nach gedruckten Farbkarten sollte nicht erfolgen. Die lackierte Glasscheibe kann durch die Eigenfarbe des Glases und die Reflexionseigenschaften der Glasoberfläche einen abweichenden Farbeindruck erzielen. Im Zweifelsfall empfehlen wir eine Bemusterung.

Lacobel ist in Dicken von 4 mm und 6 mm in Standardabmessungen 225 cm x 321 cm verfügbar (einige Farben auch in 600 cm x 321 cm). Weitere Dicken und Abmessungen auf Anfrage.

Die Weiterverarbeitung von Lacobel zu Isolierglas für Fassadenanwendungen ist ausgeschlossen.

Die Anwendungsbereiche sind sehr vielfältig, z. B. Möbel, Wandverkleidungen, Küchenrückwände, Duschkabinen, Sanitärbereich u. v. m.

Weiterführende Hinweise zur Verarbeitung, Montage und Reinigung auf Anfrage.

Lacobel SAFE+

Lacobel ist auch in der Ausführung SAFE+ mit splitterbindendem Kunststoff-Film (siehe Kapitel 7.1.1.2) verfügbar.

Lacobel T

In der Variante Lacobel T kann Lacobel auch zu ESG/TVG vorgespannt werden. Es eignet sich daher für höher belastete Gläser im Innen- und Außenbereich bzw. für Anwendungen, bei denen erhöhte Sicherheitsanforderungen bestehen.

Tabelle mit Farbtönen

Farbton	Farbnummer Ref
Anthracite Grey	0913
Cool White	1502
Crisp White ¹⁾	1000
Deep Black	8502
Light Blue	1413
Misty White	5813
Moka	3113
Oyster White	0613
Petrol Green	1313
Zen Grey	6004

¹⁾ Crisp White ist nicht absolut blickdicht. Es wird empfohlen, das Produkt nicht zu verkleben, sondern mechanisch auf einem einheitlich weißen Untergrund zu befestigen.

7_RaumGlas

Lacobel T ist in 10 Farben lieferbar. Die Farbtöne weichen geringfügig von denen der bestehenden Lacobel-Farbpalette ab. Im Zweifelsfall ist eine Bemusterung vorzunehmen.

Lacobel T ist lieferbar in den Dicken 4, 6, 8 und 10 mm. Die Maximalabmessungen betragen 225 cm x 321 cm und 255 cm x 321 cm und außerdem 510 cm x 321 cm für die Dicken 4, 6 und 8 mm.

Weitere Hinweise finden Sie auf folgender Internetseite.



www.agc-yourglass.com/de-DE/marken/lacobel



7.2.6_Matelac – Lackierte Gläser mit satinierter Oberfläche

Hierbei handelt es sich um Gläser mit einer rückseitig lackierten und einer satinieren Oberfläche. Es sind insgesamt 15 Standardfarben verfügbar. Die Farbpalette wird in folgende vier Gruppen unterteilt:

Tabelle mit Farbtönen

Gruppe	Farbton	Farbnummer
Minimalistisch	White Traffic	9016
	White Pure	9003
	White Soft	9010
	Silver Clearvision	–
	Silver Clear	–
	Silver Grey	–
	Black Classic	9005
Natürlich	White Pearl	1013
	Green Safari	4720
	Pink Nude	4320
Traditionell	Taupe Metal	0627
	Brown Natural	7013
	Blue Vintage	4520
	Silver Bronze	–
Dynamisch	Green Teal	4020

Bei den Matelac Silver-Typen handelt es sich um mattierte Farbspiegel.

Eine Farbauswahl ausschließlich nach gedruckten Farbkarten sollte nicht erfolgen. Die lackierte Glasscheibe kann durch die Eigenfarbe des Glases und die Reflexionseigenschaften der Glasoberfläche einen abweichenden Farbeindruck erzielen. Im Zweifelsfall empfehlen wir eine Bemusterung.

7_RaumGlas

Matelac ist in Dicken von 4mm und 6mm in Standardabmessungen 225 cm x 321 cm und 255 cm x 321 cm verfügbar. Weitere Dicken und Abmessungen auf Anfrage.

Anwendungsbereiche sind insbesondere Wandverkleidungen sowie Möbel, z. B. Schiebetüren.

Matelac SAFE+

Matelac ist auch in der Ausführung SAFE+ mit splitterbindendem Kunststoff-Film (siehe Kapitel 7.1.1.2) verfügbar.

Matelac T

Matelac T sind vorspannbare lackierte Verglasungen mit satinierte Oberfläche.

Es stehen 10 Farbtöne zur Verfügung. Die Farbtöne weichen geringfügig von denen der bestehenden Matelac-Farbpalette ab. Im Zweifelsfall ist eine Bemusterung vorzunehmen.

Tabelle mit Farbtönen

Farbton	Farbnummer Ref
Anthracite Grey	0913
Cool White	1502
Crisp White ¹⁾	1000
Deep Black	8502
Light Blue	1413
Misty White	5813
Moka	3113
Oyster White	0613
Petrol Green	1313
Zen Grey	6004

¹⁾ Crisp White ist nicht absolut blickdicht. Es wird empfohlen, das Produkt nicht zu verkleben, sondern mechanisch auf einheitlich weißem Untergrund zu befestigen.

Weitere Hinweise zur Montage und Informationen zu Glasklebelösungen (Fix-In Produkte) für Innenanwendungen finden Sie auf folgender Internetseite.



www.agc-yourglass.com/de-DE/marken/fix



7.2.7_Lacomat – Mattlackierte Gläser

Lacomat ist klares Floatglas, das auf einer Seite mit einem matten, transluzenten Lack versehen ist. Dieser ähnelt im Aussehen einer satinierten Oberfläche.

Die Gläser besitzen einen hohen Sichtschutz. Sie sind sehr pflegeleicht im Vergleich zu sandgestrahlten Gläsern (z. B. keine Probleme mit Fingerabdrücken).

Lacomat Classic und Weiss

Die Gläser besitzen eine unterschiedliche matte Wirkung. Lacomat Classic wirkt diffuser in der Ansicht, bei Lacomat Weiss ist die Optik betont matt, milchig-weiß. Anwendungsbereiche sind Regale, Möbel oder Tischplatten.

Weiterführende Hinweise zur Verarbeitung, Montage und Reinigung auf Anfrage.

Lacomat Classic und Weiß werden in einer Dicke von 4 mm und 6 mm in einer maximalen Standardgröße von 255 cm x 321 cm angeboten.

7.2.8_Stratobel Colour – VSG mit farbigen Sicherheitsfolien

Stratobel Colour umfasst insgesamt 8 transparente, matte und opake Typen von Verbundsicherheitsgläsern. Es ist möglich, die Folien miteinander zu kombinieren, so dass Lichtdurchlässigkeit und Optik variiert werden können.

Die Verwendung von eisenarmen Planibel Clearvision ist ebenfalls möglich.

Tabelle für VSG aus 2 x 3 mm mit den verschiedenen transluzenten und transparenten Folientypen (0,38 mm)

Stratobel Colour		T _L %	A _E %
White Mat 65	Clearlite	67	26
	Clearvision	69	22
White Mat 80	Clearlite	84	17
	Clearvision	86	12
Sandy Brown	Clearlite	55	40
	Clearvision	56	37
Terra Brown	Clearlite	54	39
	Clearvision	56	35
Stone Grey	Clearlite	44	43
	Clearvision	45	40
Mineral Grey	Clearlite	50	38
	Clearvision	51	35

7_RaumGlas

Stratobel White Opaque und Stratobel Black Opaque stehen als lichtundurchlässige Varianten zur Verfügung.

Weitere Informationen zur Kombination von Folien und Farbtönen zur individuellen Gestaltung finden Sie auf folgender Internetseite.



www.agc-yourglass.com/de-DE/marken/my-colour-stratobel



7.2.9_Matobel – Reflexa mes Bilderglas

Matobel ist ein reflexarmes Glas für Bilderrahmen. Störende Spiegelungen des Lichts werden reduziert, so dass Farben und Kontraste gegenüber herkömmlichem Glas besonders gut wiedergegeben werden.

Matobel gibt es in Standarddicken von 1,9mm bis 2,9mm bis zu einer Abmessung von 160 cm x 321 cm. Andere Abmessungen und Glasdicken auf Anfrage.

7.2.10_Madras® Gläser

Die dekorativen Madras® Gläser werden in Kapitel 6.3 beschrieben.

7.2.11_decodesign – Metallisch refle tierendes Designglas

Das metallisch reflektierende Designglas decodesign wird in Kapitel 6.1.4.4 beschrieben.

7.3_Dekorative Verbundgläser

7.3.1_GMVG-Stone – Steinverbundglas

GMVG-Stone ist ein Verbund aus Premium Weißglas und einem Naturschiefer. Die Tiefe und Struktur des Naturschiefers gepaart mit der absolut planen Glasoberfläche ergibt ein völlig neues Produkterlebnis.

Optisch im Bereich eines polierten Natursteins Marmor oder Granit, ist dieses Produkt mit einer Gesamtdicke von unter 10mm ein montagefreundliches Innovativprodukt.

Ein visueller Genuss, der seinesgleichen sucht. Jedes Objekt wird zum Unikat. Durch die Lebendigkeit des Schiefers und die kühle glatte Tiefe des Glases entstehen je nach Lichteinfall immer neue Bewegungen und Farbenspiele.

Erhältlich in Maximalabmessungen von bis zu 1200mm x 2700mm. Alle typischen Glasbearbeitungsarten wie Bohren Schleifen Fräsen sind bei Floatglaslaminaten auch nachträglich möglich. Auch der Einsatz von ESG ist als Trägerscheibe möglich.

Durch das spezielle Verbundverfahren ist GMVG-Stone für Feuchträume und auch für Außenanwendungen geeignet.



www.glasgruppe.de/designerglaeser/




7_RaumGlas


7.3.2_Verbundgläser VG mesh und VG TEX

7.3.2.1_VG mesh

1 Fast unbegrenzt ist der Einsatzbereich von schwan glas VG mesh, denn auch die Gestaltung des Design-Glases ist mehr als vielfältig. Hochwertiges, metallisiertes Präzisionsgewebe wird dabei zwischen zwei Gläsern laminiert, die aus ESG oder TVG sowie aus nicht vorgespanntem Glas bestehen können.



2 Das Standardprogramm des Spezialgewebes umfasst 12 verschiedene Gewebetypen mit entsprechend veränderter Durchsichtigkeit. Hinzu kommen bis zu 6 Farbvarianten: Aluminium, Bronze, Inox, Gold, Platin und Kupfer.



3 Auf Wunsch können die Gewebe auch durch Digitaldruck oder Lasercut besonders individuell gestaltet werden. Es können Logos, Skylines, Naturmotive oder ähnliches integriert werden. Gleichzeitig sind zusätzliche Farbbeschichtungen nach RAL und Pantone möglich.

4 max. Breite (Gewebe) 1580 mm

5 VG-Dicke je nach Gewebetyp ab ca. 9,5 mm bis ca. 11 mm



6 www.schwanglas.com




7.3.2.2_VG TEX

Textile Gewebe als Verkleidung, Raumtrennung oder im Möbeldesign sind im Interieur-Design schon immer bekannt. schwang glas hat jetzt die Leichtigkeit und die gefühlte Haptik von Stoffen verbunden mit hochwertigem, stabilem Glas. Das schwang glas VG TEX vereint somit Design mit Praktikabilität und Nachhaltigkeit.

Das Standardprogramm umfasst 5 verschiedene Stoffe mit unterschiedlichen Durchsichtigkeiten sowie 12 blickdichte Varianten – und das mit jeweils bis zu 24 Farbvarianten.

Transparent
(für Türen, als Raumteiler oder im Möbelbau)
max. Breite (Textil) 3000 mm,
VG-Dicke ca. 8,8 mm

Blickdicht, Rückseite weiß
(für Wandverkleidungen)
max. Breite (Textil) 1370 mm,
VG-Dicke ca. 9 mm



www.schwanglas.com



1

2

3

4

5

6

7

8

7_RaumGlas

7.4_Systemglas

7.4.1_SIGLA® Walk – Begehbare Glas

Für begehbare Verglasungen nach DIN 18008 Teil 5 bietet FLACHGLAS Wernberg als Standardprodukt nun SIGLA® Walk an. Als geregeltes Bauprodukt benötigt SIGLA® Walk keine zeit- und kostenintensive Zustimmung im Einzelfall (ZiE) durch die oberste Bauaufsichtsbehörde.

Anwendungsgebiete

SIGLA® Walk kann sowohl im Innen- als auch Außenbereich eingesetzt werden. Alle Glaskanten sind durchgehend linienförmig zu lagern und durch die Stützkonstruktion oder angrenzende Scheiben vor Stößen zu schützen.

Beim Einsatz im Außenbereich sind begehbare Gläser besonderen Belastungen ausgesetzt. Insbesondere ist für die Glaskanten konstruktiv ein absoluter Schutz vor Feuchtigkeit sicherzustellen.

Aufbau

Die neue Produktlinie SIGLA® Walk besteht aus fünf Glasaufbauten, die bis zur Maximalgröße 2000 mm x 1400 mm erhältlich sind. Die lotrechte Nutzlast darf bis zu 5,0 kN/m² betragen.

SIGLA® Walk für allseitige Lagerung gem. DIN 18008-5

SIGLA® Walk Typ	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Länge mm max.	Breite mm max.	Auflager-tiefe mm min.
30-10 TF	30	73,28	1500	400	30
34-10 TF	34	83,28	1500	750	30
30-20 T	30	73,28	1250 1250	1250 500	35
34-20 T	34	83,28	1500	1500	35
40-10 TF	40	98,28	2000 2000	1400 1100	35

Bei Auswahl des Glastyps ist neben der Scheibengröße auch die Nutzungskategorie gem. DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12, Tabelle 6.1DE zu beachten. Weitere Informationen hierzu enthält die Technische Information „TI 003 SIGLA® Walk für allseitige Lagerung“.

Ausführungen

SIGLA® Walk ist in den Ausführungen Pilkington Optifloat™ und Pilkington Optiwhite™ erhältlich.

Bei zunehmender Gesamtdicke kann die Glaseigenfarbe in Form eines Grünstiches sichtbar werden. Dieser Farbeindruck ist produktionsbedingt und stellt keinen Reklamationsgrund dar. Sollte dieser Farbeindruck unerwünscht sein, empfehlen wir die Ausführung in Optiwhite™.

Als Standardbearbeitung sind alle Kanten der Einzelscheiben geschliffen (KGN).

Oberflächen

SIGLA® Walk kann mit den von FLACHGLAS Wernberg angebotenen rutschhemmenden Bedruckungen der Rutschhemmungsklassen R9 bis R12 kombiniert werden. Dabei handelt es sich um ein spezielles Email mit rauer Oberfläche auf ESG oder teilvorgespanntem Glas, das fest in die Glasoberfläche eingebrannt ist.

Weitere Hinweise finden Sie in der Technische Information „TI 003 SIGLA® Walk für allseitige Lagerung“ auf folgender Internetseite.



www.flachglas-gruppe.com



7.4.2_Modulare Geländersysteme

Die folgenden absturzsichernden Glasgeländersysteme verfügen über allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse (AbP) sowie geprüfte Typenstatiken. Vorhabenbezogene Bauartgenehmigungen (vBG) oder Zustimmungen im Einzelfall (ZiE) sind damit nicht mehr erforderlich.

7.4.2.1_Glasgeländersystem BALARDO

BALARDO core smart

Wie alle Systeme der BALARDO-Familie ist BALARDO core smart modular aufgebaut. Das minimalistische Ganzglasgeländersystem wurde speziell zur Attika-Brüstungserhöhung für den Außenbereich entwickelt und ist sowohl für private als auch öffentliche Bauvorhaben die ideale Lösung. Mit einer Holmlast bis 1,0 kN/m, Scheibenbreiten bis 6.000 mm und Scheibenhöhen bis 800 mm ist es flexibel für unterschiedliche Brüstungserhöhungen einsetzbar.



- Mit Allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (AbP)
- Mit geprüfter Typenstatik
- Bis 1,0 kN/m Holmlast (für höhere Holmlasten empfehlen wir BALARDO core, hybrid und core hd)
- Schnelle und einfache Montage
- LGA-geprüfte Sicherheit
- Scheibenbreiten bis 6.000 mm, Scheibenhöhen bis 800 mm
- Glas: VSG 2x6 mm und 2x8 mm mit PVB 0,76 mm oder 1,52 mm
- Für private und öffentliche Bauvorhaben
- Toleranzausgleich durch Riffelung



www.glassline.de



BALARDO core

Das Leichtbau-Glasgeländersystem BALARDO core ist der bewährte, filigrane und hochtransparente Allrounder für private aber auch öffentliche Bauvorhaben. In vielfältigsten Anwendungsbereichen und Einbausituationen sorgt das System mit seinen kompakten Profilen aus hochwertigem Aluminium für ein lichtdurchflutetes und offenes Ambiente. Kurz, BALARDO core eröffnet bei Sicherheit, Design und Effizienz neue Potenziale für die moderne Glasarchitektur. Von der Ebene, über Treppen und Balkone bietet BALARDO core ein lückenloses Einsatzspektrum. Revolutionär ist sein CLICK•N FIX Montageprinzip, mit dem die Montage, im Vergleich zu konventionellen Aluminium-Glasgeländern, ein Kinderspiel ist.

- Mit Allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (AbP)
- Mit geprüfter Typenstatik
- Holmlasten bis 1,5 kN/m
- Einsatz auch in Sportstätten, geprüfte Ballwurfsicherheit
- LGA-geprüfte Sicherheit
- Scheibenbreiten bis 6.000 mm, Scheibenhöhen bis 2.100 mm
- Glas: VSG 2 x 6 mm, 2 x 8 mm und 2 x 10 mm mit PVB oder SGP 1,52 mm
- Für private und öffentliche Bauvorhaben
- Für den Innen- und Außenbereich
- Für Ebenen und Treppen
- BALARDO firstglass Glaskantenschutz anwendbar

BALARDO core hd

Beim Alu-Glasgeländersystem BALARDO core hd ist der Name Programm. Wo filigranes Design hohen Belastungen ausgesetzt ist, beeindruckt das elegante Leichtgewicht für den Heavy-Duty-Bereich mit maximaler Transparenz. Ausgelegt für Holmlasten bis 5 kN/m ist es speziell für die hohen Anforderungen im öffentlichen Bereich konzipiert – ob Galerien, Sporthallen oder Tribünen. Revolutionär ist sein CLICK•N FIX Montageprinzip, mit dem die Montage, im Vergleich zu konventionellen Aluminium-Glasgeländern, ein Kinderspiel ist.

- Mit Allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (AbP)
- Mit geprüfter Typenstatik
- Holmlasten bis 5 kN/m
- Einsatz auch in Sportstätten, geprüfte Ballwurfsicherheit
- LGA-geprüfte Sicherheit
- Scheibenbreiten bis 6.000 mm, Scheibenhöhen bis 2.100 mm
- Glas: VSG 2 x 12 mm und 2 x 15 mm mit PVB oder SGP 1,52 mm
- Für öffentliche Bauvorhaben
- Für den Innen- und Außenbereich
- Für Ebenen und Treppen

7_RaumGlas

BALARDO hybrid lite

BALARDO hybrid lite ist das filigrane System mit stufenlos mehrdimensionaler Verstellbarkeit. Dank 4 verschiedenen Bauanschlusselementen und Toleranzausgleich durch Riffelungen finden Sie mit BALARDO hybrid lite immer eine Lösung für Ihren Anwendung.

- Mit Allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (AbP)
- Mit geprüfter Typenstatik
- 4 Profile und 4 Bauanschlusselemente für unterschiedliche Fußbodenaufbauten bis 220 mm
- Bis 1,0 kN/m Holmlast
- Mit integrierter Verstellbarkeit um

max. 30 mm bei einer Glashöhe von 1.000 mm

- Schnelle und einfache Montage
- Glas: VSG-ESG 2 x 6 und 2 x 8 mm mit PVB 1,52 mm
- Für private und öffentliche Bauvorhaben



BALARDO hybrid

BALARDO hybrid ist das einstellbare Alu-Glasgeländersystem von GLASSLINE mit perfekter Anpassungsfähigkeit. Dank innovativer Einstellelemente mit integrierten Stellschrauben lassen sich die Scheiben des Geländers stufenlos, montagefreundlicher und noch präziser verstellen. Mit dem Montageprinzip CLEVERFIX passt es sich so jeder Einbausituation perfekt an. BALARDO hybrid unterscheidet sich in eingebautem Zustand von außen nicht von der renommierten BALARDO-Reihe. BALARDO hybrid gibt es auch als eine Systemeinheit mit BALARDO aqua control.

- Mit Allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (AbP)
- Mit geprüfter Typenstatik
- Holmlasten bis 2 kN/m
- Mit integrierter Verstellbarkeit um max. 30 mm bei einer Glashöhe von 1.000 mm
- LGA-geprüfte Sicherheit
- Scheibenbreiten bis 6.000 mm, Scheibenhöhen bis 2.100 mm
- Glas: VSG 2 x 8 mm und 2 x 10 mm mit PVB oder SGP 1,52 mm
- Für private und öffentliche Bauvorhaben
- Für den Innen- und Außenbereich
- Für Ebenen und Treppen
- BALARDO firstglass Glaskantenschutz anwendbar

BALARDO hybrid hd

BALARDO hybrid hd ist das starke System mit stufenlos mehrdimensionaler Verstellbarkeit. Mit dem Montageprinzip CLEVERFIX und Toleranzausgleich durch Riffelungen, passt es sich so jeder Einbausituation perfekt an.

- Mit Allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (AbP)
- Mit geprüfter Typenstatik
- 4 verschiedene System-Profile
- Bis 3,0 kN/m Holmlast
- Mit integrierter Verstellbarkeit um max. 30 mm bei einer Glashöhe von 1.000 mm
- Einsatz auch in Sportstätten, geprüfte Ballwurfsicherheit
- LGA-geprüfte Sicherheit
- Scheibenbreiten bis 6.000 mm, Scheibenhöhen bis 2.100 mm
- Glas: VSG 2x 10 mm und 2x 12 mm mit PVB oder SGP 1,52 mm
- Für öffentliche Bauvorhaben
- Für den Innen- und Außenbereich
- Für Bereiche mit erhöhten Windlasten



www.glassline.de



7_RaumGlas

BALARDO aqua control

BALARDO aqua control verbindet die transparente Eleganz des GLASSLINE Glasgeländers mit kontrollierter und zugänglicher Wasserführung. Das System zur kontrollierten Balkonentwässerung überlässt nichts dem Zufall und sorgt für eine perfekte Entwässerung von Terrassen und Balkonen – auch bei größeren Niederschlägen.



- ift-geprüfte Dichtigkeit
- 9 Systeme mit Toleranzausgleich für unterschiedliche Fußbodenaufbauten
- Bis 1,0 kN/m Holmlast
- Mit integrierter Verstellbarkeit um max. 30 mm bei einer Glashöhe von 1.000 mm
- Jederzeit von oben zugängliche Wasserführung
- Zugängliche Abflussleitungen auch bei WDVS
- Variable Befestigung an der Unterkonstruktion
- Mehrdimensionale Verstellbarkeit
- Verstellbarkeit der Glasscheibe




www.glassline.de



7.4.2.2_Französischer Balkon

BALMERO ist eine filigrane und preiswerte Leichtbaulösung für Französische Balkone (Absturzsicherung) vor bodentiefen Fenstern. Mit diesem System eröffnet GLASSLINE bei Sicherheit, Design und Effizienz neue Potenziale für die moderne Glasarchitektur. Das System mit Glasüberstand ist eine absolute Neuheit, die ein deutscher Hersteller mit AbP anbietet. Dieser französische Balkon überzeugt durch designorientierte Transparenz, ein Höchstmaß an Wirtschaftlichkeit und Funktionalität sowie Sicherheit von Anfang an. Nahezu schwerelos fügt es sich harmonisch in jede Architektur und setzt gleichzeitig moderne, zeitlose Akzente. Nur wenige Komponenten reduzieren den Montageaufwand auf ein Minimum.

- Mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis AbP für Glas und
- Befestigung an Fensterrahmen und in der Laibung
- Mit geprüfter Typenstatik
- Mit absturzsichernder Funktion gemäß DIN 18008-4
- LGA-geprüfte Stoßsicherheit
- Keine Zustimmung im Einzelfall (ZIE) erforderlich
- Gestaltung mit und ohne Glasüberstand
- Ausrichten der Glasscheibe im Profil möglich
- Anbindung an Kunststoff-Fenster, Aluminium-Fenster, Holz-Fenster, Holz-Alu-Fenster mit und ohne Rollladenschiene
- Anbindung an die Fensterrahmen-Profile, in der Laibung oder vorgesetzt
- Keine sichtbaren Profilbohrungen
- Filigranes Profil mit 45 mm Breite und Tiefe
- Ab VSG 2 x 5 mm Glasbreiten bis 1.400 mm realisierbar
- Scheibenhöhen von 500 mm bis 1.200 mm
- Maximale Glasbreiten bis 2.200 mm
- BALMERO firstglass Glaskantenschutz anwendbar
- Beleuchtung mit LED optional



7_RaumGlas

7.4.3_VARIADUR® Ganzglasanlagen mit Drehtüren

7.4.3.1_Typenübersicht


VARIADUR® Ganzglasanlagen sind transparente Konstruktionselemente mit einer Vielzahl gestalterischer Möglichkeiten:

Die Basis bilden 13 Anlagentypen mit einflügeligen Türen (E1 bis E13) und 11 Typen mit doppelflügeligen Türen (D1 bis D11). Diese Anlagentypen sind nahezu beliebig erweiterbar, so dass für fast alle baulichen Gegebenheiten eine Anpassung erfolgen kann. Beschlagteile für Windfanganlagen kompletieren das Ganzglasanlagenprogramm.


Neben der Standardausführung sind getönte oder strukturierte Gläser möglich. Mit der Siebdrucktechnik lassen sich spezielle Kundenwünsche, wie Logos, farbige Streifen oder flächige Punktraster zum Sonnen- oder Sichtschutz, erfüllen. Weitere Hinweise im Kapitel „DELODUR® Einscheiben-Sicherheitsglas“. Abgerundet wird das Lieferprogramm durch verschiedene Eloxierungen und Farbbeschichtungen der Beschlagoberflächen.

Typenübersicht:

Türanlagen E 1 bis E 13



Türanlagen D 1 bis D 11



Maximalgewichte und Abmessungen der Türflüge

Je nach Beschlagtyp sind Türflügel aus DELODUR® Einscheiben-Sicherheitsglas – bei MUNDUS Premium auch SIGLA® Verbund-Sicherheitsglas – in folgenden Abmessungen möglich:

DORMA-Glas Beschlag	Drehpunkt- abstand mm	Türflüge		
		Glasdicke mm	Breite mm	Gewicht kg
UNIVERSAL	55, 65	8, 10, 12	≤ 1100	≤ 110
UNIVERSAL Motion NG33	65	10, 12	≤ 1000	≤ 80
MUNDUS Comfort	55 – 70	8, 10, 12	≤ 1100	≤ 150
MUNDUS Premium	(stufenlos)	8 – 22	≤ 1300	≤ 200

i

Hinweis

Für Türflügel mit Gewichten bis 200 kg und Breiten bis 1400 mm sind Türschiene mit unterem Stahltürhebel zu verwenden (siehe DORMA-Glas Technikprospekt „Beschlüge für Ganzglas-Anlagen“, Kapitel „TP/TA EASY Safe“). In öffentlichen bzw. stark frequentierten Bereichen empfehlen wir generell die Verwendung von Türschiene mit Stahltürhebeln bei reduzierten Maximalwerten (150 kg Gewicht, 1.300 mm Breite, 3.500 mm Höhe). Ab Türflügelhöhen von 2.500 mm muss die Glasdicke ≥ 10 mm sein und eine Griffstange mit mindestens 3 Befestigungspunkten und einer Mindesthöhe von 2/3 der Türflügelhöhe verwendet werden



www.dorma-glas.com




7_RaumGlas

7.4.3.2_DORMA-Glas Ganzglasanlagen-Beschläge

UNIVERSAL

Das Beschlagprogramm DORMA-Glas UNIVERSAL ermöglicht durch ein breites Spektrum an Grundformen und Varianten die Verwirklichung nahezu jeder denkbaren Ganzglas-Konstruktion. So können Ganzglas-Anlagen mit unterschiedlichst angeordneten Festteilen, mit Aussteifungen und Abwinkelungen in jedem gewünschten Winkelgrad sowie mit Pendel- und Anschlagtüren in 1- und 2-flügeliger Ausführung ausgerüstet werden.



Abkürzungen:

BTS = Bodentürschließer

GK = Schlossgegenkasten

PT = Pendeltürbeschlag

RTS = Rahmentürschließer

US = Schloss

1
2
3
4
5
6
7
8

UNIVERSAL Motion NG33

Dieser untere Eckbeschlag bewirkt die Selbstschließung der Tür durch die integrierte Hydraulikeinheit. Er steht in zwei Versionen zur Verfügung: Mit oder ohne Feststellung bei 90° Öffnung. Nur wenig größer als der UNIVERSAL PT10 passt sich der UNIVERSAL Motion NG33 optisch unauffällig den anderen UNIVERSAL Beschlägen an. Auffällig sind dagegen die Vorteile durch den Verzicht auf einen Bodentürschließer: Kostenersparnis und schnelle Montage auf einem intakten Boden ohne Ausfräsungen.



MUNDUS

Die Eckbeschlagserie DORMA-Glas MUNDUS setzt mit ihrem Design ohne sichtbare Verschraubungen und einer einfachen, schnellen Installation ein Zeichen. Durch die stufenlose, mehrdimensionale Verstellbarkeit kann die Tür nach erfolgreicher Installation optimal ausgerichtet werden. In der Premium-Ausführung kann MUNDUS auch Verbund-Sicherheitsglas aufnehmen. Dabei sorgt die bewährte DORMA-Glas Clamp&Glue-Technologie für festen und permanenten Zusammenhalt von Beschlag und Glas. MUNDUS kann auch nachträglich durch den Austausch von existierenden Eckbeschlägen leicht in bestehende Ganzglasanlagen integriert werden.



MARCATO Motion

Das Beschlag-Set führt Pendeltüren kontrolliert in die Null-Position zurück. Je zwei Beschläge bilden ein Set für eine Tür. Dabei ergänzen sie sich in ihren Funktionen: Ab 70° Öffnungswinkel bewegt der eine Beschlag den Türflügel zurück Richtung Null-Position. Der zweite Beschlag übernimmt die Kontrolle und verhindert das Durchpendeln. Er wirkt als Dämpfer und reguliert außerdem die einstellbare Schließgeschwindigkeit. So kann die Türbewegung dem Nutzerbedürfnis angepasst werden. Mit MARCATO Motion lassen sich Einzel- oder Doppelflügeltüren als Durchgang an Mauerwerk anbinden, und ebenso mit Glas-an-Glas-Beschlägen in Ganzglasanlagen integrieren.



www.dorma-glas.com



7_RaumGlas

7.4.4_PORTADUR® Ganzglastüren

PORTADUR® Glastüren sind rahmenlose Türen für den Innenbereich. Das vielfältige Beschlagprogramm ermöglicht eine Verwendung im Wohn- und Bürobereich oder in Ateliers und Praxen. Der Einbau erfolgt in Zargen nach DIN 18111.


7.4.4.1_Lieferprogramm Türblätter

Die Türblätter bestehen aus DELODUR® Einscheiben-Sicherheitsglas. Als Basisgläser können alle vorspannbaren, 8 oder 10mm mm dicken Float- und Ornamentgläser gewählt werden. Satinierung und Siebbedruckung sind möglich. Weitere Hinweise im Kapitel „DELODUR® Einscheiben-Sicherheitsglas“.

Die Abmessungen der Türblätter sind folgender Tabelle zu entnehmen:

	Größe 1 mm x mm	Größe 2 mm x mm	Größe 3 mm x mm
Türblatt- außenmaß	709 x 1972 (709 x 2097)	834 x 1972 (834 x 2097)	959 x 1972 (959 x 2097)
Zargen- falzmaß	716 x 1983 (716 x 2108)	841 x 1983 (841 x 2108)	966 x 1983 (966 x 2108)
Rohbau- richtmaß	750 x 2000 (750 x 2125)	875 x 2000 (875 x 2125)	1000 x 2000 (1000 x 2125)

Die Zargen nach DIN 18111 müssen rechtwinklig und lotrecht eingebaut sein, damit eine einwandfreie Montage und Funktion der Tür gewährleistet ist. Es ist grundsätzlich die Angabe DIN rechts bzw. DIN links erforderlich, bei strukturierten Türen außerdem die Lage der Strukturseite.



Alle Maße in mm. Die Maße in Klammern gelten für das Rohbaurichtmaß Breite x 2125 mm.

7_RaumGlas

7.4.4.2_DORMA-Glas Ganzglastüren-Beschläge

Zu PORTADUR® Ganzglastüren gehören die Bänder und Schlösser aus den Beschlagprogrammen DORMA-Glas OFFICE und STUDIO sowie die TENSOR Pendeltürbänder. Die Beschläge bestehen aus hochwertigen Materialien. In Räumen mit extrem hoher Feuchtebelastung, wie Schwimm-, Sauna- und Solebädern sollten die Beschläge jedoch nicht eingesetzt werden.



www.dorma-glas.com



OFFICE

Robuste Technik, die auch für höhere Beanspruchungen, wie z. B. im Objektbereich geeignet ist. Erhältlich in den vier Ausführungen OFFICE Junior, OFFICE Classic, OFFICE Mundus und OFFICE Arcos. Die maximale Türflügelbreite im Objektbereich beträgt 1200 mm, das maximale Türflügelgewicht 80 kg (im Standardbereich: 1000 mm, 55 kg).

DORMA-Glas Beschlag	Band	Schloss
OFFICE Junior		
OFFICE Classic		
OFFICE Mundus		
OFFICE Arcos		

STUDIO

Elegantes und stilvolles Design, das insbesondere für den Wohnbereich geeignet ist. Erhältlich in den vier Ausführungen STUDIO Rondo, STUDIO Classic, STUDIO Gala 2.0, STUDIO Arcos und STUDIO1121. Die maximale Türflügelbreite beträgt 1000mm, das maximale Türflügelgewicht 60kg.

STUDIO1121

Die horizontale Grundform basiert auf den bewährten STUDIO Schließern mit ihren geprüften Funktionen. Außergewöhnlich ist die form- und farbgebende Kappe. Gefräst aus Aluminium-Vollmaterial mit klaren Kanten und exakten Radien vermittelt sie eine besondere Wertigkeit. Die STUDIO1121-Serie lässt sich perfekt mit OFFICE Classic oder STUDIO Classic Bändern kombinieren.

DORMA-Glas Beschlag	Band	Schloss
STUDIO Rondo		
STUDIO Classic		
STUDIO Gala 2.0		
STUDIO Arcos		
STUDIO1121		

TENSOR

TENSOR ist ein Pendeltürband von DORMA-Glas für ein- oder zweiflügelige Glastüren. Es wird direkt am Mauerwerk, an einer ungefälzten Zarge oder an einem feststehenden Glasseitenteil befestigt (Breite bis 1500 mm). Das Band arretiert den Türflügel im 90°-Öffnungswinkel und bringt ihn mittels Selbstschließfunktion wieder in die Nullposition. Glasdicke 8, 10 oder 12 mm DELODUR® Einscheiben-Sicherheitsglas. Türflügelbreite bis 1000 mm, Türgewicht bis 65 kg.



1

2

3

4

5

6

7

8

7.4.5_Ganzglasschiebetüren und -raumteiler

7.4.5.1_DORMA-Glas Schiebetürsysteme

MUTO

Für besonders schmale Türen, gängige Abmessungen und echte Schwergewichte bis 150 kg und 2500 mm Breite bietet das MUTO Programm mit seinen unterschiedlichen Varianten das jeweils passende System. Die Anlagen lassen sich, je nach System, mit 1- oder 2-flügeligen Türen ausstatten sowie mit oder ohne feste Seitenteile. Die Montage kann an Decke oder Wand erfolgen. Auch die Integration in eine Ganzglasanlage ist möglich. DORMOTION Dämpfereinheiten für die unterschiedlichen Türgewichte bremsen zu viel Schwung beim Öffnen oder Schließen und führen die Türflügel in allen Größen sanft in die Endposition.



Bei einigen Varianten ist optional außerdem eine integrierte Verriegelung mit Statusindikator möglich. Außerdem lassen sich gegenläufige Doppelflügeltüren auch mit der Synchro-Einheit ausrüsten. Hier lassen sich beide Türflügel gleichzeitig gegenläufig verfahren, wenn nur ein Flügel manuell bewegt wird.

Hinzu kommen besondere Funktionsformen, wie zum Beispiel MUTO Premium Self-Closing 120 mit einer mechanischen Selbstschließfunktion. Und das System MUTO Premium Telescopic 80 überzeugt durch große Durchgangsweiten bei begrenzter Raumsituation. Anstelle eines Flügels werden zwei schmalere, leicht voreinander versetzt laufende Flügel so synchronisiert bewegt, dass sie in Schließ- und Öffnungsrichtung gleichzeitig in der jeweiligen Endposition ankommen. Der seitliche Platzbedarf für die geöffneten Türflügel ist nur circa halb so groß, wie die erreichte Durchgangsweite.



In ihrer optischen Zurückhaltung besonders eindrucksvoll sind die Schiebetüren in der Ausführung MUTO Comfort L 80 Pocket. Bei der Deckenschlitzvariante werden die Laufschiene und damit alle integrierten Funktionselemente bündig in eine Decke oder einen Sturz integriert. Durch entsprechende Modifikationen des Systems bleibt während der Montage alles sichtbar und im einfachen Zugriff. Ein Sichtschutzprofil schließt

das System nach der Montage von unten deckenbündig ab. Bei der Wandtaschenlösung verschwindet nicht nur die Laufschiene sondern auf Wunsch gleich die ganze Tür im geöffneten Zustand in einer entsprechend ausgestatteten Trockenbauwand. Vertikale Dichtungsprofile umfassen die Kanten des Türflügels im geschlossenen Zustand auf beiden Seiten. So entsteht ein zugluftminimierender Raumabschluss.

Die MUTO Schiebetürsysteme auf einen Blick

	Glastürflügel			Besonderheiten Optionale Ausstattung
	Gewicht max. kg	Breite * mm	Dicke ** mm	
Comfort M 60	60	450 – 1300	8 – 12	
Comfort L 80	80	600 – 2000	8 – 13,5	Synchron laufende 2-flügelige Tür, Verriegelung mit Statusindikator
Comfort L 80 Pocket	80	600 – 2000	8 – 13,5	Einbau in Deckenschlitz, Verfahrbarkeit in Wandtasche
Premium XL80/150	80/150	660 – 2500	8 – 13,5	Synchron laufende 2-flügelige Tür, Verriegelung mit Statusindikator
Premium SC 120	120	660 – 1500	8 – 13,5	Mechanische Selbstschließfunktion Verriegelung mit Statusindikator
Premium Telesc.80	2 x 80	600 – 1200	8 – 13,5	2 versetzt laufende Flügel bieten große Durchgänge bei geringem Platzangebot Verriegelung mit Statusindikator

* Die Breiten der Türflügel können je nach Ausstattung (DORMOTION/Griffstangen) variieren.

** Die Glasdicken der Seitenteile sind bei allen Systemen 8 – 13,5 mm

DELODUR® Einscheiben-Sicherheitsglas oder SIGLA® aus DELODUR®.


RS 120 / RS 120 Syncro

Eine RS 120 Schiebetür kann ein- oder doppelflügelig ausgeführt werden, auch mit festen Seitenteilen. Als Alternative zur Wandmontage eröffnet der Einbau unter der Decke oder in einem Sturz auch die Möglichkeit, die Schiebeflügel im geöffneten Zustand in einer Wandnische zu verstecken. Die Türflügel werden durch Klemmtechnik in den Laufwagen befestigt. Glasdicke 8, 10 oder 12 mm DELODUR® Einscheiben-Sicherheitsglas. Türflügelbreiten ab 500 mm. Max. Flügelgewicht 120 kg.

Der Beschlag ist auch in der Version RS 120 Syncro lieferbar. Beim Syncro-Beschlag öffnen sich beide Flügel beim Bewegen nur eines Flügels.

MANET

Die MANET Schiebetürsets bestehen aus hochwertigem Edelstahl und setzen wirkungsvoll gestalterische Akzente in jedem Raum. Sie können sowohl in Ganzglastrennwänden als auch vor Maueröffnungen eingebaut werden. Glasdicke 8, 10 oder 12 mm DELODUR® Einscheiben-Sicherheitsglas. Türflügelbreite 740 bis 1360 mm, Türflügelhöhe bis 2500 mm. Max. Flügelgewicht 100 kg.



A Glasbreite, B Laufschienenlänge,



www.dorma-glas.com




7_RaumGlas

7.4.6_Schiebewände

7.4.6.1_DORMA-Glas Horizontalschiebewände HSW

Horizontale Schiebewände finden in den unterschiedlichsten Objekten Verwendung, im Innenwie im Außenbereich. Je nach Installationsort, baulichen Gegebenheiten und planerischer Idee können diese Schiebewände flexibel gestaltet werden. Das betrifft den gewünschten Anlagenverlauf und den Parkbereich der Flügel im geöffneten Zustand ebenso wie spezielle Funktionen einzelner Flügel und die optische Ausführung der Anlage. Eines haben sie alle gemeinsam: Sie kommen ohne untere Führungsschiene aus und erlauben so einen schwellenlosen Zugang.



Neben Ganzglas-Varianten mit seitlich freien Glaskanten stehen gerahmte HSW Typen zur Verfügung, auch mit thermisch getrennten Profilen. Der Einsatz von Verbund-Sicherheitsglas unterstützt die isolierende Wirkung. VSG-Scheiben werden zusätzlich in den Profilen verklebt, mit der DORMA-Glas Clamp & Glue Technologie. Für die unterschiedlichen HSW-Typen liegen eine Vielzahl von Zertifikaten vor. Sie bestätigen die Erfüllung hoher Anforderungen bezüglich Windlast, Anpralllast, Dauerfestigkeit und Wärmeschutz.

HSW Flügeltypen und Maße

Die Flügel sind entsprechend ausgestattet mit Türschließern (TS, ITS, BTS) der Marke dormakaba.	Max. Flügelhöhe mm	Max. Flügelbreite mm	Max. Flügelgewicht kg
Dreh-Endflüge , einseitig oder beidseitig öffnend mi TS 92 / TS 73 Türschließer oder BTS (Bodentürschließer)	4000	1250	150
Anschlag-Türflügel	4000	1250	100
Schiebeflüge	4000	1250	150
Dreh-Schiebeflügel mit S 92 Türschließer, alternativ mit ITS 96	3600	1250	120*
Pendelschiebeflügel mit TS 96	3600	1250	120*
Festteil	4000	1250	150
Schiebe-Klappflüge	3000	2x 1000	2x 80

* Hinweis: Das maximal zulässige Gewicht bezieht sich auf die komplette Türanordnung einschließlich der Griffe.

7.4.6.2_DORMA-Glas Balkonschiebewände BSW-G

Im Bereich der horizontalen Schiebewände weitet DORMA-Glas ihre Expertise jetzt auch auf die Balkon- und Terrassenverglasung aus und kann mit ihrem neuen System nun auch Anlagen in diesem Produktfeld realisieren.



Bei dem System kommt eine hängende Konstruktion mit einspuriger Lauf- und Bodenschiene zum Einsatz, bei der eine innovative Klemmtechnik für ein hohes Maß an Sicherheit und Flexibilität in der Anwendung sowie Installation sorgt.

Die Glaselemente werden im Profil eingespannt, wobei ein durchgehender Schraubkanal in der Klemmschiene die individuelle Positionierung der notwendigen Klemmpunkte über die Flügelbreite erlaubt. Die Anzahl der Klemmpunkte orientiert sich dabei am Flügelgewicht.

Da unter Verwendung der Klemmschiene keine Glasbearbeitung erforderlich ist, kann ein Höhenausgleich während der Installation direkt am Flügel vorgenommen werden. Messfehler können so schnell korrigiert werden.

Durch eine dritte Rollenwagenvariante ist es möglich, die Anzahl der Schiebeflügel pro Parkraum auf bis zu 12 Flügel zu erweitern. Dadurch lassen sich die Flügel über die gesamte Front öffnen und auf nur einer Seite parken.

Glasdicken:	8 bis 12 mm heißgelagertes Einscheiben-Sicherheitsglas DELODUR®-H
Max. Flügelhöhe-/breite:	2800 mm x 900 mm
Max. Flügelgewicht:	80 kg

Das System ist DIN-18008-konform.

Weitere technische Informationen finden Sie unter folgender URL:



[https://www.dorma-glas.com/produkte/
glasschiebewaende/bsw-g/#downloads](https://www.dorma-glas.com/produkte/glasschiebewaende/bsw-g/#downloads)



7_RaumGlas

7.4.7_Trennwandsysteme

7.4.7.1_DORMA-Glas Trennwandsysteme UNIQUIN

Das Zugangs- und Raumsystem UNIQUIN von DORMA-Glas schafft transparente Raumstrukturen mit guter Akustik, integrierten Türen und der Möglichkeit elektronischer Zutrittskontrolle. Das schmale Profilsystem in pulverbeschichteten Oberflächen schafft den einheitlichen Rahmen, in den sich Schiebe- oder Drehtüren in Glas oder Holz, auch mit passendem Türschließer in Anlagenfarbe oder als Fluchtwegtür, harmonisch integrieren.



Akustikelemente mit individuell bedruckter Textilbespannung sorgen nicht nur für einen angenehmen Raumklang, sondern bieten auch die Möglichkeit für gestalterische Akzente. Weitere Gestaltungsmöglichkeiten bieten die UNIQUIN Sprossen-Profile. Sie werden selbstklebend auf dem Glas fixiert und schaffen so den beliebten Industrial-Look an jeder Art von Glastür, Ganzglasanlage oder Schiebewandlösung (HSW/FSW). Im Bereich der Zargen lassen sich über spezielle Aufnahmeelemente Unterputzdosens nach europäischem Standard verwenden, die wiederum die Integration von Steckdosen, Schaltern, Netzwerkan schlüssen etc. ermöglichen. Türschilder, in Form und Oberfläche exakt angepasst, können einfach an die Zargen geschraubt werden.

Geprüfter Schallschutz nach DIN EN ISO 10140 bis zu 41 dB, je nach Ausführung und Bausituation. Abhängig von der gewählten Glasdicke kann der Schallschutzwert variieren. Bei einem kompletten Türelement, dem vermeintlich schwächsten Element einer Anlage, wird ein Wert von 39 dB erreicht. Im Festteilbereich können bis zu 41 dB erreicht werden.

UNIQUIN wird durch ein Schloss mit variablen Möglichkeiten und durch filigrane Bänder abgerundet. Das UNIQUIN Schloss 2023 MultiVar bietet dem Anwender mehr Freiheit und Flexibilität in Design und Funktion. Die UNIQUIN Bänder sind einfach zu montieren und besonders dezent, sodass sie sich in jede Raumstruktur integrieren lassen: Das Band 2023 Clamp&Cover 80 liegt vollständig innerhalb der Falz und ist damit von der Zargenaußenseite nahezu unsichtbar. Mit dem Band 2023 Standard 130 wird ein größenreduziertes Band geboten, was sich unauffällig in die Anlagenoptik integriert. Auch Absturzsicherungen können mit UNIQUIN realisiert werden. Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse für Bauhöhen bis 3300 mm liegen vor.



www.dorma-glas.com



7.4.7.2_ gral Trennwandsysteme

CRISTALLO trendline

Vielseitig einsetzbar, im Sanitär-, Shop- oder Wellnessbereich. Mit CRISTALLO trendline, dem modular konzipierten gral Trennwandsystem, wo Ambiente, Hygiene, Zuverlässigkeit und Diskretion im Mittelpunkt stehen, lassen sich ästhetisch anspruchsvolle und höchst funktionale WC-, Umkleide- und Duschkabinen realisieren. Mit markanten Aluminium-Profilen, hochwertigen Beschlägen sowie Trennelementen 8 und 10 mm aus Glas (ESG, VSG aus 2 x ESG) oder HPL (Hochdrucklaminatplatten) entstehen langlebige Einzelkabinen oder auch Reihenanlagen.

Die Systemvorteile: beliebig erweiterbarer modularer Aufbau, Design- und Farbvielfalt, Einzelkabine bis zur Reihenanlage, flexible Einbausituationen wie Nische, Eck- und U-Anlagen, bis hin zur komplexen Sonderlösung, realisierbar auch bei Vorwandinstallationen, durchgängige Optik, hohe Diskretion, stabil und langlebig, pflegeleicht, hygienisch, einfacher Glas- bzw. HPL Austausch.

Ob Neuplanung oder Sanierung, CRISTALLO trendline ist ideal für vielfältige Einsatzorte geeignet. Seit Jahren wird das System erfolgreich in Hotels, Flughäfen, Bahnhöfen, Schulen, Kliniken, Shopping Centren, Gastronomie, Museen, Sportarenen, städtischen WC-Anlagen und in Büro- und Industriekomplexen verbaut.



Technische Merkmale Türschlösser:

- getestet nach DIN 18251, Klasse 3 hinsichtlich Typenprüfung (50000 Betätigungen des Riegels – bei fest montiertem Beschlag nach DIN 18257)
- Korrosionswiderstand nach EN 1670, Klasse 3

Technische Merkmale Türbänder:

- 300000 erfolgreich absolvierte Bewegungszyklen
- für nach innen oder nach außen öffnende Türen
- gegen Aushängen gesichert
- bauseitig einstellbare Federkraft
- max. Türgewicht 40 kg

7_RaumGlas

7.4.8_Duschsysteme

7.4.8.1_gral Duschsysteme

1 Seit fast 30 Jahren werden gral Beschlagsysteme für Glasduschen erfolgreich in zeitgemäßen Bädern anspruchsvoller Ein- und Mehrfamilienhäuser, Wohnanlagen, Hotels und Kliniken verbaut. Das umfassende Programm bietet Anwendungen und Problemlösungen für nahezu jede Einbausituation. Mit dem erfolgreichen „DESIGNVERBUND 112“ liefert gral Bewegungsspielraum für Individualität, Funktionalität und Flexibilität. Optisch perfekt aufeinander abgestimmt glänzen alle 112er Serien mit einheitlich-zeitlosem Design und durchdachter Technik, wie keine sichtbaren Verschraubungen und unsichtbarer Kappentechnik.

2 Der „DESIGNVERBUND 112“ beinhaltet Beschläge für Pendel-, Anschlag- oder Faltduschen, sowie Walk-In Lösungen, für Standard- oder XL-Großformatduschen, mit oder ohne Hebe-Senk-Funktion, mit oder ohne einstellbarer Nullstellung, und ist somit ideal für nahezu jede Bad- und Einbausituation. So lassen sich Glasduschen jeglicher Art einfach und ideenreich realisieren, ohne auf andere Beschlagserien ausweichen zu müssen.

4 **BO 112**


Das Anschlagtürsystem BO 112 findet seinen Einsatz für Glasduschen des gängigen Anspruchs. Gerade bei Einbausituationen auf Duschtasse kann auf zusätzliche Beschlagsfunktionen, wie zum Beispiel die Hebe-Senk-Funktion, verzichtet werden. In solchen Fällen kommen häufig die klassisch nach außen öffnenden BO 112 Türbeschläge zum Einsatz, die selbstverständlich mit zuverlässiger Qualität und durchgehenden Dichtungen an allen Glaskanten für optimale Dichtigkeit überzeugen.




5 Glasdicke 8 mm DELODUR® Einscheiben-Sicherheitsglas.
Anwendungsbeispiele (Typen 100, 110W, 120, 131P, 230W)

7 **BH 112**

6 Das Anschlagtürsystem BH 112 ist die Ausbaustufe der BO-Variante. Technisch ausgestattet mit Hebe-Senk-Funktion eignet sich diese Systemserie ideal für bodenebene Glasduschen, da die unteren Türdichtungen bei Bedienung keinen Bodenkontakt haben und so vor Verschleiß genschont werden. Die Selbstschließung greift im Senkvorgang aufgrund des Türgewichts automatisch. Durchgehende Dichtungen an allen Glaskannten sorgen für optimale Dichtigkeit.



Glasdicke 8 mm DELODUR® Einscheiben-Sicherheitsglas.
Anwendungsbeispiele (Typen 100, 130P, 220W, 231P, 233W)




BF 112

Dank der mehrfach einstellbaren Nullstellung lassen sich Pendeltür-Ganzglasduschen im Handumdrehen montieren und immer wieder neu ausrichten, dass alles nahezu perfekt dicht ist – mit kleinstmöglichem Spaltmaß, auch bei Anwendungen ohne Dichtungen. Die BF 112 Türbänder der red dot designprämierten Beschlagserie sind mit einem Federmechanismus ausgestattet und eignen sich für bis zu 45 kg schwere Türen und besitzen eine Selbstschließfunktion ab 20°.



Glasdicke 8 mm DELODUR® Einscheiben-Sicherheitsglas.
Anwendungsbeispiele (Typen 105, 200P, 220W, 231W, 233P)




BF 112 XL

Diese Serie ist die Ausbaustufe der bekannten BF 112 Pendeltürbeschlagserie, mit der nun auch großdimensionierte Glasduschen in 10 und 12 mm Glasstärke realisiert werden. Neben den technischen Eigenschaften wie z.B. die bewährte einstellbare Nullstellung, entsprechen die XL-Beschläge auch in der Baugröße 1:1 den BF 112 Standardbeschlägen.



Glasdicke 10 und 12 mm DELODUR® Einscheiben-Sicherheitsglas.
Anwendungsbeispiele (Typen 105, 130W, 220W, 230W)



7_RaumGlas

BF 112 Falten / BF 112 XL Falten

Mit der Beschlagserweiterung im Falttürenbereich lassen sich perfekte Zugänge zum Duschbereich schaffen. Gerade in schmalen Badezimmern, wo das Raumangebot bzw. die Türausladung begrenzt ist, finden Faltduschen am häufigsten ihren Einsatz. So werden die beweglichen Glaselemente der Glasduschen und Wannenaufsätze einfach per Faltechnik platzsparend an der Wand geparkt.



Vorteil: Raumgewinn, Bewegungsfreiheit und eine großzügige Optik. In Kombination mit den BF 112 XL Glas/Wand Bändern lassen sich aber auch große Falтанlagen bis 1200 mm Breite problemlos realisieren.

Glasdicke 8 mm DELODUR® Einscheiben-Sicherheitsglas.

Anwendungsbeispiele (Typen 400, 420, 430P, 431W, 470)




SF 740 PREMIUM

Das Schiebetürduschsystem beinhaltet einige Komfortfunktionen und erfreut aufgrund bereits vormontierten Funktionselementen mit wesentlich reduzierter Montagezeit. Sowohl beim Öffnen und Schließen werden die Türflügel per Dämpfungssystem rechtzeitig gebremst und per Einzugsfunktion sicher und ohne Zurückfedern leise, ohne Aufprall in die Endposition gezogen. Geeignet für Wand- und Deckenmontage positioniert sich SF 740 PREMIUM als nächste Generation von Schiebetürduschen.



Glasdicke 8 und 10 mm DELODUR® Einscheiben-Sicherheitsglas.

Anwendungsbeispiele (Typen 300, 320, 330, 375DT, 380BW)



www.gral-systeme.de



7.4.8.2_TARDIS Duschabtrennungen

Das erklärte Ziel der Glasmanufaktur TARDIS ist die Konstruktion reinigungsfreundlicher Duschkabinen auf Maß. Ästhetische Erwartungen anspruchsvoller Nutzer kommen dabei nicht zu kurz. Das typische TARDIS Design verbindet immer praktische Funktion mit ansprechender Form.

Serie T01

Die Serie T01 ist dafür ein Beispiel: flächenbündige Profile, ein magnetisch abnehmbarer Griff und die wasserabweisende ClearDimension-Beschichtung sorgen für die schnelle Reinigung in einem Zug ohne störende Profile und Griffe – das ist Design und Hygiene in vollendeter Symbiose.



Duschabtrennungen der Serie T01 zeichnen sich durch markante Profile – wahlweise in chromoptik oder silbermatt – aus, die für eine hervorragende Dichtigkeit sorgen. Mit 6 mm starkem, maßgefertigtem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) werden die kniffligsten Raumsituationen ästhetisch ansprechend gemeistert. Darüber hinaus ist auch die Montage einer T01 denkbar einfach und schnell erledigt.



Einbausituationen Serie T01 (Beispiele)



7_RaumGlas

Serie SP

Dass puristisches Design und höchste Funktionalität bestens vereinbar sind, zeigt die neue, rahmenlose Serie SP – Shower Performance. In vier Stilrichtungen – CAVIAR, CHAMPAGNER, CHROM und CORE – trifft hier hochwertiges Design auf virtuose Handwerkskunst. Allen gemeinsam ist, dass sie pure Schönheit mit außergewöhnlichem Komfort, hygienischer Reinigung und Barrierefreiheit verbinden.

Die Serie SP – Shower Performance ist auch als Schiebetürlösung erhältlich. Stilrichtungen Serie SP, alle aus dem vollen Material gefräst:



CAVIAR: schwarz eloxierte Aluminiumbeschläge, gebürstet



CHAMPAGNER: silbermatte Aluminiumbeschläge, gebürstet



CHROM: hochglanzverchromte Messingbeschläge




CORE: Edelstahlbeschläge, gebürstet oder poliert

Customization – Duschkabinen im Objektgeschäft

Flexibilität – kaum eine Eigenschaft ist für Projektentwickler und Architekten wichtiger für die Planung komfortabler und außergewöhnlicher Bäder. Die Duschkabinen von TARDIS sind so konzipiert, dass sie sich ganz den Vorstellungen der Planer anpassen: in Hinblick auf technische Feinessen oder schlicht an das Budget.

Mit einem Sortiment von Beschlagsystemen, die sämtlich durch das TARDIS Ingenieursteam entwickelt werden, konstruiert das Unternehmen maßgeschneiderte Duschlösungen für die unterschiedlichsten Projekte. Rahmenbedingungen wie Qualitäten, Quantitäten, Kosten und Termine führen zu wirtschaftlichen und zukunftsfähigen Lösungen. Kosten- und Qualitätsoptimierung sind die Ziele. Als Hersteller, der die komplette Wertschöpfungskette abbildet, ist TARDIS in der Lage, projektbezogene Lösungen zu liefern.

Maximale Reinigungsfreundlichkeit durch technische Innovationen und Patente sowie geringer Wartungsaufwand führen schnell zu einer Rentabilität der Investition und sorgen für minimale total cost of ownership.



Neubau Hotelkomplex

In den Zimmern kommen Schiebetüranlagen aus satiniertem Glas zum Einsatz, die entweder den Toiletten- oder den Duschbereich zugänglich machen. Beschläge und Führungsschienen sind silbermatt ausgeführt.

Mit einer Glasabtrennung wird der Wasch- vom Wohnbereich getrennt. Der Sanitärbereich wirkt, trotz geringer Dimensionen, nicht beengt und Tageslicht dringt in die hinteren Winkel.



Altbau Burghotel

Die architektonischen Besonderheiten eines echten Altbaus – nämlich den Umbau einer Rheinburg in ein Hotel – verlangen kreative Ideen für sehr außergewöhnliche Raumsituationen.

Bild oben links: Großzügige barrierefreie Handicap-Duschkabine.

Bild oben rechts: Konstruktion einer Nischenlösung mit Schrägschnitt in einem Erker.



www.tardis.com



7

Die neue TARDIS App „MyDusche“ –
damit es im Bad noch besser läuft

- 8
1. Situation fotografieren und uploade
 2. Angebot erhalten
 3. Aufmessen

... alles in einer App!

Jetzt im App Store und Google Play
kostenlos downloaden


MYDUSCHE
TAKE A PICTURE

7.4.8.3_Spiegel21 Duschwände

Duschwände mit Laser-Design

Durch die Anwendung von Lasertechnologie eröffnen sich schier grenzenlose Gestaltungsoptionen zur Veredelung von Flachgläsern jeglicher Art. Selbst feinste Strukturen lassen sich mühelos wiedergeben. Auch solche, die mit herkömmlichen Bearbeitungsmethoden nur schwer oder gar nicht umsetzbar sind.

Die vom Laser erzeugte Oberflächenstruktur wirkt optisch anders als sandgestrahlte oder geätzte Flächen. Auch auf zuvor per Sandstrahl oder Ätzung matten Glasoberflächen lassen sich mittels Laserstrahl Dekore erzeugen, die sich im Kontrast deutlich abheben.


Breite bis 1500 mm x Höhe bis 2000 mm
(modellabhängig), Glasart 8 mm ESG

Duschwände mit Digitaldruck

Mittels Digitaldrucker können farbige Motive in feinsten Auflösung auf das Glas übertragen werden. Durch die anschließende thermische Behandlung wird das Glas zu Einscheiben-Sicherheitsglas vorgespannt und dabei die keramische Farbe dauerhaft fixiert. Die Farben sind dauerhaft lichtecht, lösungsmittelbeständig und abriebbeständig. Die Kratzfestigkeit liegt bei einer Härte von 4 bis 6 Mohs.

Die Drucke sind bis zu einer Temperatur von 200 °C hitzebeständig. Möglich sind farbiger Motivdruck, transluzenter Druck, hochdeckender Druck u.v.m.. Neben Standarddekoren besteht selbstverständlich auch die Möglichkeit individuelle Dekore zu realisieren.

Abmessungen bis 1800 mm x 4000 mm, Glasart 8 mm ESG



www.spiegel21.de



7_RaumGlas

7.4.9_LEDscreen® – Leuchtglas

LEDscreen® ist ein innovatives Beleuchtungssystem, das aufgrund seiner relativ geringen Bautiefe von ca. 6 bis 25 mm in den vielfältigsten Anwendungsbereichen eingesetzt werden kann, z. B. als Decken-, Wand- oder Bodenbeleuchtung, als beleuchtete Küchen- oder Duschrückwand, als beleuchteter Spiegel oder als beleuchtete Fassade.

Aufbau

Der Aufbau von LEDscreen® ist unkompliziert: als Lichtquellen werden energiesparende LEDs im Rahmen unauffällig untergebracht. Für die gleichmäßige Verteilung des Lichts über die Glasfläche sorgt eine Streuscheibe hinter der Vorsatzscheibe. Ihre speziell bearbeitete

bzw. gelaserte Struktur ist das Geheimnis des faszinierenden Effektes. Die Glasfläche leuchtet aus sich heraus nahezu vollflächig, gleichmäßig und ultrahell. Selbst dünnste Glasscheiben werden so zu beeindruckenden Lichtobjekten.

Durch Verwendung von RGB-LEDs entstehen homogen leuchtende Flächen mit unterschiedlichsten Farbtönen. Auch ein Rot-Grün-Blau-Farbwechsel ist möglich.

Lieferprogramm

LEDscreen® ist in unterschiedlichen Ausführungen lieferbar und im Vergleich zu anderen Beleuchtungssystemen sehr flach:

Ausführbare Dicken: ca. 6 bis 25 mm
Max. Abmessungen: bis ca. 2000 mm x 3000 mm



www.kuzman-led.de



7.4.10_TV Spiegel und Leuchtspiegel

TV Spiegel Bolnuevo

Dieses exklusive Design-Konzept vereint erstklassige Verarbeitung mit technischer Innovation. Denn unter der Oberfläche dieses hochwertigen 6mm Spiegels verbirgt sich ein Geheimnis: Ein hochauflösender TV-Bildschirm, der ein fesselndes visuelles Erlebnis von beeindruckender Qualität bietet.

Wird die TV-Funktion eingeschaltet, erscheint das TV-Bild direkt aus dem Spiegelglas. Sobald es ausgeschaltet wird, verwandelt sich der Spiegel wieder in eine Reflexionsfläche und fügt sich nahtlos in das Bad ein.

Zu beachten ist, dass das Glas im Vergleich zu einem herkömmlichen Spiegel etwas dunkler wirkt, um das ultimative Heimkinolerlebnis zu gewährleisten.

Da jedes Badezimmer einzigartig ist, sind verschiedene Optionen zur Anpassung des TV Spiegels Bolnuevo möglich. Inbegriffen ist ein 15,6 Zoll-Bildschirm mit einer Diagonale von ca. 40 cm.

Größere Bildschirme mit Diagonalen von 19 bis 43 Zoll, entsprechend ca. 48 bis ca. 109 cm, sind möglich (auf Anfrage auch bis zu 75 Zoll, entsprechend ca. 190 cm). Darüber hinaus kann die Position des Bildschirms individuell gewählt werden: unten, in der Mitte, rechts oder links.

Der TV Spiegel Bolnuevo kann auch mit zusätzlicher Ausstattung personalisiert werden, z. B. mit einer Digital- oder Analoguhr, Steckdosen, beleuchtetem oder unbeleuchtetem Vergrößerungsspiegel.

Weitere Ausführungsvarianten finden Sie unter folgender URL



www.spiegel21.de



1

2

3

4

5

6

7

8

7_RaumGlas

Leuchtspiegel

Indirektes Licht lässt Räume gemütlicher und wohnlicher wirken. Daher verfügen die meisten Leuchtspiegel von Spiegel21 über eine Hintergrundbeleuchtung.

Hier befindet sich an den Kanten eine ca. 1,5 cm breite Satinierung, die das sanfte Licht des Hintergrunds hindurchscheinen lässt. So wird mittels stromsparender LED angenehmes Licht erzeugt.

Die Leuchtspiegel können mit den Konfigurationstools des Spiegel21-Shops individuell konfiguriert und mit vielen Extras versehen werden, wie z.B.:

- Make-up Spiegel mit oder ohne Beleuchtung
- unsichtbar verbaute Bluetooth-Lautsprecher
- eine praktische Spiegelheizung
- eine analoge oder digitale Uhr
- eine Ablage aus Glas
- Steckdosen und Lichtschalter
- diverse LED-Lichtfarben

Die Leuchtspiegel sind feuchtigkeitsbeständig und mit Kantenlängen von 400 bis 2500 mm lieferbar.

Viele weitere Ausführungsvarianten sowie die technischen Daten der LED finden Sie unter folgender URL



www.spiegel21.de



Runde Leuchtspiegel

Runde Formen werden als angenehm, natürlich und stilvoll empfunden. Ganz gleich, um welches Möbelstück oder schmückendes Beiwerk es sich handelt, und ob Räume modern, im Vintage oder Landhaus-Stil oder skandinavisch eingerichtet sind: Runde Wandspiegel lassen sich mit nahezu jedem Einrichtungsstil verbinden und steigern das Wohlbefinden. In der Feng-Shui Lehre begünstigen runde Formen die Harmonie.

Auf eine praktische und vor allem dekorative Beleuchtung muss man bei einem runden Spiegel aber nicht verzichten. Hierzu werden die LED nicht direkt hinter den Leuchtflächen angebracht. Dies hat den Vorteil, dass die Punkte der einzelnen LED nicht durchscheinen, sondern die Sattinierung gleichmäßig ausgeleuchtet wird. Darüber hinaus wird die Wand hinter dem Spiegel angestrahlt (indirekte Beleuchtung).

Auf Wunsch sind als Zusatzausstattung lieferbar: Antibeschlag-Spiegelheizung (empfehlenswert bei Badspiegeln), Uhr analog oder digital, Vergrößerungsspiegel mit 5-facher Vergrößerung.

Die Rundspiegel sind erhältlich mit Durchmesser bis zu 2000 mm.

Viele weitere Ausführungsvarianten sowie die technischen Daten der LED finden Sie unter folgender URL



www.spiegel21.de





GlasAkademie

Wissen digital kompakt vermittelt

Wir bieten Online-Seminare zu unseren Produkten und Leistungen an. Die Videos dieser Seminare sind auf unserer Webseite verfügbar.

www.glasakademie.de



FLACHGLAS
MARKENKREIS

8 Tabellen, Diagramme und Richtlinien

8.1	Gebäudeenergiegesetz (GEG)	298
8.2	Nennwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten von Wärmedämm- und Sonnenschutzgläsern	303
8.3	Leistungserklärungen und CE-Kennzeichnung	307
8.4	Glasdicken-Vordimensionierung	308
8.4.1	Linien- und punktförmig gelagerte Verglasungen	309
8.4.2	Absturzsichernde Verglasungen	310
8.4.3	Umwehungen ohne Absturzgefahr	317
8.4.4	Verglasungen für Aufzugsanlagen	321
8.4.5	Planmäßig begehbare Verglasungen	324
8.4.6	Bedingt betretbare Verglasungen	326
8.4.7	Durchsturzsichere Verglasungen	326
8.4.8	Ballwurfsicherheit	327
8.4.9	Gläser unter Wasserdruck, Aquarien	329
8.5	Besondere Hinweise	331
8.5.1	Bruchfestigkeit von Flachgläsern	337
8.6	Richtlinie zur Beurteilung der visuellen Qualität von Glas für das Bauwesen	338
8.6.1	Geltungsbereich	338
8.6.2	Prüfung	339
8.6.3	Zulässigkeiten für die visuelle Qualität von Glaserzeugnissen für das Bauwesen	340
8.6.4	Weitere visuelle Aspekte zur visuellen Beurteilung von Glas im Bauwesen	342
8.7	Gesetzliche Bestimmungen, Normen und Regelwerke	347
8.7.1	Bauordnungsrecht	347
8.7.2	Bauproduktenrecht	349
8.7.3	Normen und Technische Regeln	350
8.7.4	Baunebenrecht	364
8.7.5	Weitere Regelwerke	365
8.8	Oberste Baubehörden der Bundesländer	367
	Stichwortverzeichnis	370



www.glasbibliothek.de



8 Tabellen, Diagramme und Richtlinien

8.1_Gebäudeenergiegesetz (GEG) – Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energie zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden

1 Das GEG befindet sich in Artikel 1 des Gesetzes zur Vereinheitlichung des Energieeinsparrechts für Gebäude und zur Änderung weiterer Gesetze. Im GEG sind die bisherige Energieeinsparverordnung (EnEV), das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG), das Energieeinspargesetz (EnEG) sowie Vorgaben der europäischen Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden ((EU) 2018/844) zusammengefasst. Das GEG tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

2 Das GEG soll dazu beitragen einen möglichst sparsamen Einsatz von Energie in Gebäuden einschließlich einer zunehmenden Nutzung erneuerbarer Energie zu erzielen. Der Wärme- und Kältebedarf neuer Gebäude ist anteilig durch die Nutzung erneuerbarer Energien (oder umweltfreundlichen Alternativen wie z. B. Nutzung von Geothermie und Umweltwärme) zu decken. Die Anforderungen an die Einsparung an Energie gelten auch als erfüllt, wenn die Anforderungen an die Wärmedämmung der Gebäudehülle um mindestens 15% unterschritten werden.

3 Die Anforderungen betreffen die energetische Qualität von Neubauten, die der Gebäudesanierung und der Anlagentechnik. Inhaltlich gibt es kaum Änderungen zu den bestehenden Regelungen.

4 Im Folgenden sind die wesentlichen Anforderungen, soweit es transparente Bauteile betrifft, an neu zu errichtende Gebäude (Wohn- und Nicht-Wohnbereich) sowie an bestehende Gebäude, zusammengestellt.

5 **Anforderungen an zu errichtende Gebäude**

6 (Anm.: Kleine Gebäude mit höchstens 50 m² Nutzfläche müssen die Anforderungen wie bei der Modernisierung eines Bestandsgebäudes erfüllen.)

7 Die Neubauten haben einen energetischen Standard der EnEV 2016 und werden als Niedrigstenergiegebäude definiert.

8 **Neu zu errichtende Wohngebäude**

Der Jahres-Primärenergiebedarfs für Heizung, Warmwasser, Lüftung, Kühlung (bei Nichtwohngebäuden auch für die Beleuchtung) inkl. der Energiemenge, die durch vorgelagerte Prozesse zur Bereitstellung des Energieträgers benötigt wird, ist beschränkt.

Der Nachweis für neu zu errichtende Wohngebäude basiert im Wesentlichen auf dem Berechnungsverfahren der DIN V 18599: 2018-09 (bzw. für nicht gekühlte Gebäude alternativ bis 31.12.23 auch nach DIN V 4108-6 in Verbindung mit DIN V 4701-10). Der Jahres-Primärenergiebedarfs des Gebäudes darf das 0,55-fache desjenigen eines Referenzgebäudes gleicher Geometrie, Gebäudenutzfläche und Ausrichtung sowie einer festgelegten technischen Referenzausführung nicht überschreiten.

Eine weitere Anforderung an Wohngebäude betrifft die Begrenzung des spezifischen Transmissionswärmeverlustes der Gebäudehülle. Er wird in Abhängigkeit des spezifischen Transmissionsverlustes des Referenzgebäudes beschränkt.

Die Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz nach der DIN 4108-2: 2013-02 sind zu erfüllen. Dabei dürfen die rechnerisch ermittelten Werte des Sonnenenergieeintrags durch transparente Bauteile, die in der Norm festgelegten Anforderungswerte nicht überschreiten. Alternativ kann über eine Simulationsrechnung ein Nachweis erbracht werden, dass die zulässigen Übertemperaturgradstunden nicht überschritten werden.

Dies sind die Wärmedurchgangskoeffizient für Fenster, Fenstertüren des Referenzgebäudes (nicht zwangsläufig die Werte der Bauteile, die später zur Ausführung kommen):

Bauteil	Referenzausführung
Fenster, Fenstertüren	$U_w = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ $g = 60 \%$

Neu zu errichtende Nicht-Wohngebäude

Der Nachweis für Nicht-Wohngebäude ist auf Basis der DIN V 18599: 2018-09 zu führen, wobei in die energetische Betrachtung nicht nur Heizwärme, Lüftung, Warmwasserbereitung, Kühlung sondern auch Beleuchtung einfließen. Der Jahres-Primärenergiebedarf des zu errichtenden Gebäudes darf 55% des Wertes des Referenzgebäudes gleicher Geometrie, Nettogrundfläche, Ausrichtung und Nutzung mit vorgegebener technischer Referenzausführung nicht überschreiten.

Die Höchstwerte der mittleren Wärmedurchgangskoeffizienten der Gebäudehülle werden beschränkt.

8 Tabellen, Diagramme und Richtlinien

Folgende Bauteilkennwerte für Vorhangfassaden bzw. Fenster für normal beheizte Gebäude sind zur Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfs des Referenzgebäudes vorgesehen:

Bauteil	Raumtemperatur im Heizfall $\geq 19^\circ\text{C}$	Raumtemperatur im Heizfall von 12°C bis 19°C
Vorhangfassaden	$U_{\text{Vorhangfassade}} = 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ $g = 48\%; T_L = 72\%$ $[g = 35\%; T_L = 58\%]^{1)}$	$U_{\text{Vorhangfassade}} = 1,9 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ $g = 60\%; T_L = 78\%$ $[g = 35\%; T_L = 58\%]^{1)}$
Fenster, -türen	$U_w = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ $g = 60\%; T_L = 78\%$ $[g = 35\%; T_L = 62\%]^{1)}$	$U_w = 1,9 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ $g = 60\%; T_L = 78\%$ $[g = 35\%; T_L = 62\%]^{1)}$
Sonnenschutzvorrichtung	Für das Referenzgebäude ist die tatsächliche Sonnenschutzvorrichtung des zu errichtenden Gebäudes anzunehmen. Soweit Sonnenschutzverglasungen zum Einsatz kommen, sind die mit ¹⁾ gekennzeichneten Werte der Verglasung in den oberen Zeilen anzusetzen.	

¹⁾ Kennwerte, falls eine Sonnenschutzverglasung zum Einsatz kommen soll

Baubestandsanforderungen

Bei Änderungen von bestehenden Gebäuden kann der Nachweis nach wie vor über einzuhaltende Bauteilkennwerte geführt werden. Falls ein Anteil von mehr als 10 % eines Bauteils an der Gebäudehülle erneuert wird, sind für diese maximale Wärmedurchgangskoeffizienten festgelegt. Für Fenster, Fenstertüren und Dachflächenfenster sind folgende Werte einzuhalten:

Bauteil	Normale Innentemperaturen	Niedrige Innentemperaturen
Neue Fenster, -türen	$U_w = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	$U_w = 1,9 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Dachflächenfenster	$U_w = 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	$U_w = 1,9 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Neue Verglasung	$U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^{1)}$	-
Vorhangfassaden	$U_{\text{Vorhangfassade}} = 1,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	$U_{\text{Vorhangfassade}} = 1,9 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

¹⁾ nur wenn der alte Rahmen bestehen bleibt

Wird bei Kastenfenstern eine Scheibe ausgetauscht, darf der normale Emissionsgrad ϵ_n der neuen Glastafel höchstens 0,20 betragen.

Bei Sonderverglasungen, d.h. bei Schallschutzverglasungen mit einem $R_{w,R}$ der Verglasung von mindestens 40 dB, bei Isolierglasaufbauten zur Durchschuss-, Durchbruch- oder Sprengwirkungshemmung oder bei Brandschutzverglasungen mit mindestens 18 mm Einzelglasdicke sind die U-Werte großzügiger ausgelegt:

Bauteil	Normale Innentemperaturen	Niedrige Innentemperaturen
Neue Fenster, -türen, Dachflächenfenster	$U_w = 2,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	$U_w = 2,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Neue Verglasung	$U_g = 1,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^{1)}$	-
Vorhangfassaden	$U_{\text{Vorhangfassade}} = 2,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	$U_{\text{Vorhangfassade}} = 3,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Alternativ können bei Sanierungsmaßnahmen auf die Verfahren für Neubauten zurückgegriffen werden, wobei die Anforderungen an den Jahres-Primärenergiebedarf und an den spezifischen Transmissionswärmeverlust um nicht mehr als 40 % überschritten werden dürfen.

Als energetische Kennwerte für bestehende Bauteile dürfen im Nachweisverfahren gesicherte Erfahrungswerte für vergleichbare Altersklassen zu Grunde gelegt werden. Dies sind z. B. im Bundesanzeiger veröffentlichte Werte.

Bei Erweiterung und Ausbau eines beheizten oder gekühlten Gebäudes darf bei Wohngebäuden der spezifische Transmissionswärmeverlust der Außenbauteile der neu hinzukommenden Räume das 1,2-fache der entsprechenden Werte des Referenzgebäudes nicht überschreiten. Bei Nicht-Wohngebäuden dürfen die mittleren Wärmedurchgangskoeffizienten der hinzukommenden Außenbauteile das 1,25-fache der festgelegten Höchstwerte der mittleren Wärmedurchgangskoeffizienten der Gebäudehülle nicht überschreiten.

Bei Erweiterungen von mehr als 50 m² sind die Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz wie bei Neubauten einzuhalten.

Energieausweise und Empfehlungen für die Verbesserung der Energieeffizienz

Energieausweise für ein Gebäude dienen der Information über seine energetischen Eigenschaften zum überschlägigen Vergleich von Gebäuden. Er darf auf Basis eines rechnerischen Energiebedarfs und als Energieverbrauchsausweis ausgestellt werden.

8 Tabellen, Diagramme und Richtlinien

Für Neubauten oder bei Änderungen bestehender Gebäude wird immer ein Energieausweis auf Basis des rechnerischen Bedarfs unter Zugrundelegung der energetischen Eigenschaften des fertig gestellten Gebäudes ausgestellt.

1 Bei Verkauf und bei bestimmten größeren Sanierungen von Ein- und Zweifamilienhäusern ist eine energetische Beratung des Käufers bzw. des Eigentümers verankert.

2 Im zehn Jahre gültigen Energieausweis für ein Wohngebäude muss eine Energieeffizienzklasse (A+ bis H) angegeben werden, wobei die Referenzskala auf einen Endenergiebedarf bzw. -verbrauch von maximal $250 \text{ kWh}/(\text{m}^2\text{a})$ begrenzt ist. Es sollten Empfehlungen für Maßnahmen zur kosteneffizienten Verbesserung der energetischen Eigenschaften des Gebäudes gegeben werden.

3 Die Anforderungen des GEG sollen im Jahr 2023 insgesamt überprüft und gegebenenfalls weiterentwickelt werden.

4

5

6

7

8

8.2_Nennwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten von ärmesdämm- und Sonnenschutzgläsern

Berechnete U_g -Werte nach DIN EN 673 für THERMOPLUS® und INFRASTOP®/vetroSol® unter Berücksichtigung:

- des Emissionsgrades der beschichteten Oberfläche (Werkszeugnis)
- der Größe des Scheibenzwischenraums
- der Gasfüllung
- der Standardglasdicken, d. h.
Scheibe mit Funktionsbeschichtung:
THERMOPLUS®: 4 mm
INFRASTOP® und vetroSol®: 6 mm
und Gegenscheibe 4 mm
- einer Temperaturdifferenz von 15 K und
- einem Sollfüllgrad von 90%.
- senkrechte Verglasungen

THERMOPLUS®

SZR mm	U _g -Werte W/(m ² K)	
	Argon	Luft
THERMOPLUS® S1A, 1.0, N10, Zero NG, SSN 1.0 NG (ε_n = 0,01)		
6	2,0	2,4
8	1,6	2,0
10	1,4	1,8
12	1,2	1,6
14	1,1	1,4
16	1,0	1,3
18	1,1	1,3
20	1,1	1,3
24	1,1	1,3
THERMOPLUS® S3, 1.1, N34, En2Plus, SSN 1.1 (ε_n = 0,03)		
6	2,0	2,4
8	1,7	2,1
10	1,4	1,8
12	1,3	1,6
14	1,1	1,5
16	1,1	1,4
18	1,1	1,4
20	1,1	1,4
24	1,2	1,4

8_Tabellen, Diagramme und Richtlinien

THERMOPLUS® III

SZR mm	U _g -Werte W/(m ² K)	
	Argon	Luft
THERMOPLUS® S1A, 1.0, N10, Zero NG, SSN 1.0 NG ($\epsilon_n = 0,01$)		
2 x 8	0,9	1,2
2 x 10	0,8	1,0
2 x 12	0,7	0,9
2 x 14	0,6	0,8
2 x 16	0,5	0,7
2 x 18	0,5	0,6
THERMOPLUS® S3, 1.1, N34, En2Plus, SSN 1.1 ($\epsilon_n = 0,03$)		
2 x 8	1,0	1,3
2 x 10	0,8	1,1
2 x 12	0,7	0,9
2 x 14	0,6	0,8
2 x 16	0,6	0,8
2 x 18	0,5	0,7

INFRASTOP® auf Basis Pilkington Suncool™ / vetroSol®

SZR mm	U _g -Werte W/(m ² K)	
	Argon	Luft
INFRASTOP®:	vetroSol®:	
Brillant 71/39	E71	
Brillant 70/35	Energy 72/38 (T)	
Brillant 66/33	A71	
Brillant 60/31	Selekt 70/37	
Brillant 50/25	Energy 70/37	
Silber 50/30	A61	
Blau 50/27	Combi Neutral 61/32	
Q 70/30	Stopray Vision 62/33 (T)	
Q 60/25	Silver 47/29	
Q 50/20	Superselekt 60/33	($\epsilon_n = 0,01$)
	A51	
	ultraselect 60/27	
	Combi Neutral 51/26	
	Stopray Vision 52/27 (T)	
	ultraselect 51/23	
	A41 HT	
	Stopray Vision 40/21 (T)	
	Silver 25/17	
	Superselekt 35/21 T	
6	1,9	2,4
8	1,6	2,0
10	1,4	1,8
12	1,2	1,5
14	1,1	1,4
16	1,0	1,3
18	1,1	1,3
INFRASTOP®: Neutral 70/40 ($\epsilon_n = 0,03$)		
6	2,0	2,4
8	1,7	2,1
10	1,4	1,8
12	1,3	1,6
14	1,1	1,5
16	1,1	1,4
18	1,1	1,4

8_Tabellen, Diagramme und Richtlinien

INFRASTOP® III auf Basis Pilkington Suncool™ / vetrSol® III

SZR mm	U _g -Werte W/(m ² K)	
	Argon	Luft
INFRASTOP® III:	vetroSol® III:	
Brillant 63/34	E71 + N34	
Brillant 59/32	Energy 72/38 (T) + 1.1	
Brillant 54/30	A71 + N34	
Brillant 45/24	Selekt 70/37 + EN2plus	
Silber 45/28	Energy 70/37 + 1.1	(Pos. 2 ε _n = 0,01)
Blau 45/25	A61 + N34	(Pos. 5 ε _n = 0,03)
Q 63/30	Combi Neutral 61/32 + EN2plus	
Q 54/25	Stopray Vision 62/33 (T) + 1.1	
Q 45/20	Silver 47/29 + 1.1	
	Superselekt 60/33 + EN2plus	
	A51 + N34	
	ultraselect 60/27 + 1.1	
	Combi Neutral 51/26 + EN2plus	
	Stopray Vision 52/27 (T) + 1.1	
	ultraselect 51/23 + 1.1	
	A41 HT + N34	
	Stopray Vision 40/21 (T) + 1.1	
	Silver 25/17 + 1.1	
	Superselekt 35/21 T + EN2plus	
2 x 8	1,0	1,2
2 x 10	0,8	1,1
2 x 12	0,7	0,9
2 x 14	0,6	0,8
2 x 16	0,5	0,7
INFRASTOP® III: (Pos. 2+5 ε_n = 0,03)		
Neutral 63/39		
2 x 8	1,0	1,3
2 x 10	0,8	1,1
2 x 12	0,7	0,9
2 x 14	0,6	0,8
2 x 16	0,6	0,7

8.3_Leistungserklärungen und CE-Kennzeichnung

Nach der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung, BauPVO) muss für ein in Verkehr gebrachtes Bauprodukt, für das es eine harmonisierte Norm gibt oder das einer Europäischen Technischen Bewertung entspricht, eine Leistungserklärung erstellt werden. Sie ist vom Hersteller, Verarbeiter oder Händler zu unterzeichnen, der damit die Verantwortung für die Konformität des Bauproduktes mit den angegebenen Leistungsmerkmalen erklärt.

Eine Leistungserklärung ist gleichzeitig Voraussetzung für die CE-Kennzeichnung, mit welcher erklärt wird, dass das Bauprodukt mit der genannten harmonisierten Produktnorm übereinstimmt.

Weitere Hinweise zur Leistungserklärung und CE-Kennzeichnung von Glasprodukten sind im Merkblatt 014 des Bundesverbands Flachglas „Die neue Bauproduktenverordnung – Leitfaden für die Flachglasbranche“ zu finden.

In Deutschland ist für europäisch harmonisierte Glasprodukte außer der Leistungserklärung und der CE-Kennzeichnung zwar keine zusätzliche Ü-Kennzeichnung mehr vorgeschrieben. Jedoch sind in allen Bundesländern bei VSG und bei heißgelagertem ESG die Zusatzanforderungen von Anlage A 1.2.7/2 der jeweiligen landeseigenen Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VwV TB) zu erfüllen.

Die Einhaltung dieser Zusatzanforderungen ist vom Glashersteller z. B. mittels Herstellererklärung oder Technischer Dokumentation nach Teil D 3 der VwV TB zu bestätigen.

Für nicht CE-gekennzeichnete Bauprodukte und für nicht geregelte Bauarten ist gemäß Landesbauordnung nach wie vor ein Ü-Zeichen auszustellen. Genauerer regelt der zugehörige Verwendbarkeitsnachweis, also

- die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) bzw. allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) oder
- das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis (abP) oder
- die Zustimmung im Einzelfall (ZiE) bzw. die vorhabenbezogene Bauartgenehmigung (vBG).

8 Tabellen, Diagramme und Richtlinien

8.4_Glasdicken-Vordimensionierung

1 In diesem Kapitel finden Sie allgemeine Angaben und Hinweise, technische Daten, Tabellen und Diagramme als Hilfe zur Glasdicken-Vordimensionierung. Sie geben den zum Redaktionsschluss bekannten Stand der Technischen Baubestimmungen und Regeln in Deutschland wieder.

2 Dabei ist zu beachten, dass unsere Glasdicken-Vordimensionierungen stets unverbindlich sind und keinesfalls den bautechnischen Nachweis ersetzen. Dieser ist gemäß jeweiliger Landesbauordnung von einem bauvorlage- bzw. nachweisberechtigten Fachplaner aufzustellen (vgl. §§ 65 und 66 Muster-Bauordnung).

Haftungsausschlüsse

3 Sämtliche Angaben sind unverbindlich. Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, sofern der Lieferer nicht wegen Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit (auch eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen) oder wegen Fehlens zugesicherter Eigenschaften oder wegen verschuldensunabhängiger Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz auf Ersatz von Gesundheitsschäden und privaten Sachschäden in Anspruch genommen werden kann. Die Haftung für Folgeschäden ist ausgeschlossen. Unsere Aussagen und Angaben befreien den Kunden nicht von behördlichen Genehmigungen.

4 In jedem Fall raten wir zu einer rechtzeitigen Kontaktaufnahme mit der zuständigen genehmigenden Baubehörde. Dies ist schon allein deshalb zweckmäßig, weil die Lasteinwirkungsannahmen für viele Anwendungsbereiche nicht genormt oder sonstwie geregelt sind, sich ständig in der Diskussion befinden und ggf. kurzfristig Änderungen erfahren, bzw. von lokalen Besonderheiten und objektspezifischen Vorgaben abhängen. Aufgrund der schwierig zu überschauenden gesetzlichen Anforderungen empfehlen wir, bei der Anwendung von Glas einen Fachingenieur bereits bei der Planung hinzuzuziehen.

8.4.1_Linien- und punktförmig gelagerte Verglasungen

Seit Mitte 2013 liegen mit den Teilen 1 bis 3 der Norm DIN 18008 neue Technische Baubestimmungen zur Bemessung und Konstruktion linien- und punktförmig gelagerter Verglasungen vor.

DIN 18008-1 Glas im Bauwesen – Bemessungs- und Konstruktionsregeln – Teil 1: Begriffe und allgemeine Grundlagen

DIN 18008-2 Glas im Bauwesen – Bemessungs- und Konstruktionsregeln – Teil 2: Linienförmig gelagerte Verglasungen (Berichtigung beachten!)

DIN 18008-3 Glas im Bauwesen – Bemessungs- und Konstruktionsregeln – Teil 3: Punktförmig gelagerte Verglasungen

Diese wurden von August 2014 bis Oktober 2015 in allen Bundesländern als Technische Baubestimmungen bauaufsichtlich eingeführt und haben die alten Technischen Regeln TRLV, TRPV und DIN 18516-4 vollständig ersetzt.

Im Geltungsbereich deutscher Landesbauordnungen sind linien- und punktförmig gelagerter Verglasungen nach den o. g. Regelwerken zu bemessen. Bei Abweichung von diesen Regelwerken ist die baurechtliche Verwendbarkeit durch

- eine allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)
- ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) oder
- eine vorhabenbezogene Bauartgenehmigung (vBG) oder Zustimmung im Einzelfall (ZiE)

nachzuweisen.

Bei der Bemessung von Isolierglas ist gemäß den o. g. Regelwerken neben den üblichen Einwirkungen nach DIN EN 1991-1 zusätzlich die Einwirkung durch den isochoren Druck des Füllgases im Scheibenzwischenraum zu berücksichtigen. Dieser wird hervorgerufen durch Temperaturänderungen, atmosphärische Druckschwankungen und den Luftdruckunterschied bzw. den geografischen Höhenunterschied von Produktions- und Einbauort.

Es gibt mehrere Anbieter von Berechnungsprogrammen, die die o. g. Regelwerke umsetzen.

8 Tabellen, Diagramme und Richtlinien

8.4.2_Absturzsichernde Verglasungen

1 Wenn linien- oder punktförmig gelagerte Verglasungen auch absturzsichernde Funktionen erfüllen müssen, ist zusätzlich zu den Teilen 1 bis 3 der DIN 18008 auch Teil 4 der Norm anzuwenden. Dieser Normteil wurde von August 2014 bis Oktober 2015 in allen Bundesländern als Technische Baubestimmung bauaufsichtlich eingeführt und hat die alte Technische Regel TRAV ersetzt.

2 **DIN 18008-4** Glas im Bauwesen – Bemessungs- und Konstruktionsregeln – Teil 4: Zusatzerfordernisse an absturzsichernde Verglasungen

3 In Tabelle B.1 von DIN 18008-4 (siehe nächstes Unterkapitel) werden 30 Glasaufbauten mit nachgewiesener Stoßsicherheit angegeben. Bei der Anwendung der Tabelle sind die Abschnitte 6.1, 6.2 und Anhang B der DIN 18008-4 zu beachten.

4 Falls ein Glasaufbau abweichend von Tabelle B.1 hinsichtlich Abmessungen und Glasartenabfolge ausgeführt werden soll, ist seine Stoßsicherheit experimentell mittels Pendelschlagversuch nach Anhang A durch eine bauaufsichtlich anerkannte Prüfstelle nachzuweisen. In den **allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen (abP) P-2022-3035, P-2022-3043 und P-2020-3023** sind die Ergebnisse solcher Pendelschlagversuche für viele, von Tabelle B.1 abweichende Isolierglasaufbauten zusammengefasst (z.B. auch VSG-VSG-Aufbauten bis 360 cm x 600 cm). Verarbeitern unserer Isoliergläser werden diese abP inkl. umfangreichen Technischen Informationen zur Verfügung gestellt.

5 Alternativ darf der Nachweis der Stoßsicherheit auch rechnerisch nach einem der in Anhang C beschriebenen Verfahren geführt werden.

6 Der Nachweis der unmittelbaren Glasbefestigungen (Klemmleisten, Verschraubung, Halter usw.) darf nach Anhang D geführt werden.

7 Falls ein Glasaufbau absturzsichernde Funktionen übernehmen soll, der nicht in DIN 18008-4 Abschnitt 4.3 beschrieben ist, ist seine Verwendbarkeit durch ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP), eine vorhabenbezogene Bauartgenehmigung (vBG) oder eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) nachzuweisen.


8 Im Folgenden werden die wichtigsten Inhalte von DIN 18008-4 inklusive der Tabellen und Skizzen stoßsicherer Verglasungen wiedergegeben. Bitte beachten Sie, dass neben dem Nachweis der Stoßsicherheit (z. B. über die Tabellen) zusätzlich immer auch der Nachweis der Tragfähigkeit unter planmäßigen Lasten nach den Teilen 1 bis 3 der DIN 18008 zu führen ist.

Geltungsbereich

DIN 18008-4 gilt für Vertikalverglasungen und zur Angriffsseite geneigte Horizontalverglasungen, die Personen auf Verkehrsflächen gegen seitlichen Absturz sichern. Sie gilt für folgende Kategorien von Verglasungen:


Kategorie A

Verglasungen nach DIN 18008-2 oder DIN 18008-3, die horizontale Nutzlasten abtragen müssen, da sie keinen tragenden Brüstungsriegel oder vorgesetzten Holm in erforderlicher Höhe zur Aufnahme von horizontalen Nutzlasten nach DIN EN 1991-1-1 (2010-12), Abschnitt 6.4 und DIN EN 1991-1-1/NA (2010-12), Abschnitt 6.4, besitzen.



Kategorie B

Unten eingespannte Glasbrüstungen, deren einzelne Scheiben durch einen durchgehenden Handlauf in erforderlicher Höhe verbunden sind. Der Handlauf kann auf der oberen Scheibenkante oder durch Tellerhalter nach DIN 18008-3 befestigt sein.




8 Tabellen, Diagramme und Richtlinien

Kategorie C

Verglasungen nach DIN 18008-2 oder DIN 18008-3, die keine horizontalen Nutzlasten in erforderlicher Höhe abtragen müssen und einer der folgenden Gruppen entsprechen:

1


C1: Geländerausfachungen.



2

3


C2: Verglasungen unterhalb eines in erforderlicher Höhe angeordneten lastabtragenden Querriegels.



4

5

C3: Verglasungen mit in erforderlicher Höhe vorgesetztem lastabtragendem Holm.



6

7

Die erforderliche Höhe des Handlaufs kann von der Höhe ggf. erforderlicher lastabtragender Querriegel oder von der Höhenlage einer zu berücksichtigenden horizontalen Einwirkung abweichen. Die Mindesthöhe von Umwehungen ergibt sich aus den bauordnungsrechtlichen Vorschriften (z. B. Landesbauordnungen) oder aus Sondervorschriften (z. B. Arbeitsstättenverordnung) und ist vom Planer festzulegen. Die Höhenlage erforderlicher Handläufe kann unabhängig davon abweichend festgelegt sein (z. B. zur Berücksichtigung besonderer Personengruppen/Nutzer).

8

8.4.2.1_Tabelle B.1, DIN 18008-4

Linienförmig gelagerte Verglasungen mit nachgewiesener Stoßsicherheit

Kat.	Typ	Linienlager	Breite mm		Höhe mm		Glasaufbau von Angriff nach Absturzseite mm	Zeile
			min.	max.	min.	max.		
A	MITG	Allseitig	500	1300	1000	2500	8 ESG/ SZR/ 4 FG/ 0,76 PVB/ 4 FG	1 ¹⁾
			1000	2000	500	1300	8 ESG/ SZR/ 4 FG/ 0,76 PVB/ 4 FG	2 ¹⁾
			900	2000	1000	3000	8 ESG/ SZR/ 5 FG/ 0,76 PVB/ 5 FG	3 ¹⁾
			1000	2500	900	2000	8 ESG/ SZR/ 5 FG/ 0,76 PVB/ 5 FG	4 ¹⁾
			1100	1500	2100	2500	5 FG/ 0,76 PVB/ 5 FG/ SZR/ 8 ESG	5
			2100	2500	1100	1500	5 FG/ 0,76 PVB/ 5 FG/ SZR/ 8 ESG	6
			900	2500	1000	4000	8 ESG/ SZR/ 6 FG/ 0,76 PVB/ 6 FG	7 ¹⁾
			1000	4000	900	2500	8 ESG/ SZR/ 6 FG/ 0,76 PVB/ 6 FG	8 ¹⁾
			300	500	1000	4000	4 ESG/ SZR/ 4 FG/ 0,76 PVB / 4 FG	9 ¹⁾
			300	500	1000	4000	4 FG/ 0,76 PVB/ 4 FG/ SZR/ 4 ESG	10
	Einfach	Allseitig	500	1200	1000	2000	6 FG/ 0,76 PVB/ 6 FG	11
			500	2000	1000	1200	6 FG/ 0,76 PVB/ 6 FG	12
			500	1500	1000	2500	8 FG/ 0,76 PVB/ 8 FG	13
			500	2500	1000	1500	8 FG/ 0,76 PVB/ 8 FG	14
			1000	2100	1000	3000	10 FG/ 0,76 PVB/ 10 FG	15
			1000	3000	1000	2100	10 FG/ 0,76 PVB/ 10 FG	16
			300	500	500	3000	6 FG/ 0,76 PVB/ 6 FG	17

8 Tabellen, Diagramme und Richtlinien

Kat.	Typ	Limtenlager	Breite mm		Höhe mm		Glasaufbau von Angriff nach Absturzseite mm	Zeile
			min.	max.	min.	max.		
C1 und C2	MIG	Allseitig	500	2000	500	1100	6 ESG/ SZR/ 4 FG/ 0,76 PVB/ 4 FG	18 ¹⁾
			500	1500	500	1100	4 FG/ 0,76 PVB/ 4 FG/ SZR/ 6 ESG	19
	Einfach	Zweiseitig, oben u. unten	1000	bel.	500	1100	6 ESG/ SZR/ 5 FG/ 0,76 PVB/ 5 FG	20 ¹⁾
			500	2000	500	1100	5 FG/ 0,76 PVB/ 5 FG	21
C3	MIG	Zweiseitig, oben u. unten	1000	bel.	500	800	6 FG/ 0,76 PVB/ 6 FG	22
			800	bel.	500	1100	5 ESG/ 0,76 PVB/ 5 ESG	23
			800	bel.	500	1100	8 FG/ 1,52 PVB/ 8 FG	24
	Einfach	Zweiseitig, links u. rechts	500	800	1000	1100	6 FG/ 0,76 PVB/ 6 FG	25
			500	1100	800	1100	6 ESG/ 0,76 PVB/ 6 ESG	26
			500	1100	800	1100	8 FG/ 1,52 PVB/ 8 FG	27
			500	1500	1000	3000	6 ESG/ SZR/ 4 FG/ 0,76 PVB/ 4 FG	28 ¹⁾
Einfach	Allseitig	500	1300	1000	3000	4 FG/ 0,76 PVB/ 4 FG/ SZR/ 12 ESG	29	
		500	1500	1000	3000	5 FG/ 0,76 PVB/ 5 FG	30	

Abkürzungen: MIG = Mehrscheiben-Isolierverglasung, SZR = Scheibenzwischenraum (min. 12 mm, max. 20 mm), FG = Floatglas, ESG = Einscheiben-Sicherheitsglas aus Floatglas, PVB = Polyvinyl-Butyral-Folie, bel. = beliebig.

¹⁾ Aufbau darf auch dann als stoßsicher angesehen werden, wenn er um eine oder mehrere ESG- oder ESG-H-Scheiben im SZR ergänzt wird.

Beachten Sie auch die Anwendungshinweise zu Tabelle B.1 im vorigen Kapitel sowie die Abschnitte 6.1, 6.2 und Anh. B.1 der DIN 18008-4.

8.4.2.2_Punktförmig gelagerte Verglasungen der Kategorien A und C

Die in der unten abgebildeten Tabelle B.2 der DIN 18008-4 aufgeführten, durch Tellerhalter gelagerten Verglasungen gelten unter den folgenden Bedingungen als stoßsicher im Sinne der Norm:

- ebene VSG-Einfachverglasung mit mindestens 1,52 mm PVB-Folie
- keine festigkeitsreduzierende Oberflächenbehandlung (z. B. Emaillierung)
- maximales Stützraster (nach Tabelle) sowie Bedingungen nach Bild B.2 der DIN 18008-4 (z. B. Randabstände 80 bis 300 mm) werden eingehalten
- Tellerhalter nach DIN 18008-3, bis 1200 mm Abstand Tellerdurchmesser 50 mm, sonst 70 mm, Stoßsicherheitsnachweis nach Anhang D.2
- keine Bohrungen oder Ausnehmungen außer denen für die Tellerhalter

Kat.	Glasaufbau VSG	Abstand benachbarter Punkthalter in x-Richtung mm max.	Abstand benachbarter Punkthalter in y-Richtung mm max.
A	2 x 10 mm TVG	1200	1600
	2 x 8 mm ESG	1200	1600
	2 x 10 mm ESG	1600	1800
	2 x 10 mm ESG	800	2000
C	2 x 6 mm TVG	1200	700
	2 x 8 mm TVG	1600	800
	2 x 6 mm ESG	1200	700
	2 x 8 mm ESG	1600	800


8.4.2.3_Linienförmig gelagerte Verglasung der Kategorie B

Die in Anhang B.3 der DIN 18008-4 beschriebene Glasbrüstung der Kategorie B gilt bei Einhaltung der nachfolgend genannten Bedingungen als stoßsicher im Sinne der Norm:

- ebene Verglasung, keine Bohrungen oder Ausnehmungen, außer denen zur Befestigung am Boden und Handlauf
- VSG aus mindestens 2 x 10 mm ESG oder TVG mit mindestens 1,52 mm PVB-Folie, keine festigkeitsreduzierende Oberflächenbehandlung (z. B. Emaillierung)
- VSG-Scheiben mindestens 500 mm und höchstens 2000 mm breit, freie Kragarmlänge höchstens 1100 mm

8 Tabellen, Diagramme und Richtlinien

- d) zulässige Abweichung von der Rechteckform nach Bild B.3 der DIN 18008-4
- e) folgende Konstruktionsmerkmale sind einzuhalten:



Legende

1 freie Kragarmlänge

Konstruktionsmerkmale Handlauf:

- tragendes U-Profil mit beliebigem nichttragendem Aufsatz oder tragende metallischer Handlauf mit integriertem U-Profil
- Verhinderung von Glas-Metall-Kontakt durch in das U-Profil eingelegte druckfeste Elastomerstreifen (Abstand max. 300 mm)
- Verbindung Handlauf mit Scheiben durch Verfüllung des verbleibenden Hohlraums im U-Profil mit Dichtstoffen der Gruppe E nach DIN 18545-2
- Glaseinstand im U-Profil ≥ 15 mm

Konstruktionsmerkmale Einspannung:

- Einspannhöhe ≥ 100 mm
- Klemmblech aus Stahl (Dicke ≥ 12 mm)
- Verschraubungsabstand ≤ 300 mm
- Klotzung am unteren Ende der Scheiben
- Kunststoffhülse über Verschraubung
- Glasbohrungen mittig zum Klemmblech ($25 \text{ mm} \leq d \leq 35 \text{ mm}$)
- in Längsrichtung durchgehende Zwischenlagen aus druckfestem Elastomer

Die Konstruktionsmerkmale sind beispielhaft für die Konstruktion einer Glasbrüstung der Kategorie B. Die Klemmung der Glasscheiben darf auch über andere hinreichend steife Haltekonstruktionen realisiert werden.

8.4.3_Umwehungen ohne Absturzgefahr

Für typische Umwehungen ohne Absturzgefahr, wie z. B. Trennwände oder niveaugleiche Abtrennungen ist die Glasdimensionierung ebenfalls nach DIN 18008 vorzunehmen.

Unter der Annahme horizontaler Nutzlasten (Holm-, Streckenlasten) nach DIN EN 1991-1-1 + NA, Abschnitt 6.4, die für diese Lastfälle die bemessungsrelevanten Einwirkungen regelt, sind die nachfolgenden Vordimensionierungstabellen entstanden.

Sie gelten ausschließlich für vertikale Verglasungen und beziehen sich nur auf den Lastfall Menschengedränge mit Holmlast 1 kN/m. Sollte die jeweilige Einbausituation eine Überlagerung z. B. mit Windlasten und/oder mit Isolierglas-Klimalasten bedingen, sind die Glasdicken entsprechend abzuändern.




Wichtiger Hinweis

Unsere Angaben ersetzen nicht die Nachweise der Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Resttragfähigkeit nach DIN 18008.

Bei nicht allseitiger Rahmung der Gläser empfehlen wir, durch geeignete Maßnahmen (z. B. Klemmverbindung) zu verhindern, dass sich Personen in den Fugen zwischen den Gläsern bzw. zu angrenzenden Bauteilen verletzen können.

8 Tabellen, Diagramme und Richtlinien

8.4.3.1_Scheibe am Fußpunkt linienförmig eingespannt




Befestigung: durchgehende Einspannung der unteren Glaskante, mindestens 100 mm hoch

Lastannahme: Holmlast 1 kN/m an der Glasoberkante einwirkend

SIGLADUR® Verbund-Sicherheitsgläser			
Glasdicke / mm	12	16	20
max. Glashöhe / cm	41	73	114

8.4.3.2_Scheibe oben und unten linienförmig gelagert




Lastannahme: Holmlast 1 kN/m in halber Glashöhe, maximal jedoch 1 m über Glasunterkante einwirkend

DELODUR® Einscheiben-Sicherheitsgläser					
Glasdicke / mm	5	6	8	10	12
max. Glashöhe / cm	85	120	205	275	360

SIGLA® Verbund-Sicherheitsgläser					
Glasdicke / mm	10	12	16	20	24
max. Glashöhe / cm	60	85	150	235	410

8.4.3.3_Scheibe links und rechts linienförmig gelagert



Lastannahme: Holmlast 1 kN/m in halber Glashöhe bis 0,5 m von der freien Glaskante entfernt einwirkend


DELODUR® Einscheiben-Sicherheitsgläser						
Glasdicke / mm	4	5	6	8	10	12
max. Glasbreite / cm	85	110	140	215	265	325

SIGLA® Verbund-Sicherheitsgläser						
Glasdicke / mm	8	10	12	16	20	24
max. Glasbreite / cm	70	90	110	160	230	320

Jedes einzelne Glaselement ist mechanisch gegen Abrutschen zu sichern.

8 Tabellen, Diagramme und Richtlinien

8.4.3.4_Scheibe vierseitig linienförmig gelagert



Glashöhe

Glasbreite

Lastannahme: Holmlast 1 kN/m in halber Glashöhe, maximal jedoch 1 m über Glasunterkante einwirkend

DELODUR® Einscheiben-Sicherheitsgläser				
Glasdicke / mm	4	5	6	8
max. Glasbreite / cm	100	140	200	260
max. Glashöhe / cm	250	300	400	510

SIGLA® Verbund-Sicherheitsgläser				
Glasdicke / mm	6	8	10	12
max. Glasbreite / cm	55	100	150	210
max. Glashöhe / cm	320	360	590	590

8.4.4_Verglasungen für Aufzugsanlagen

Gläserne Fahrkörbe von Aufzugsanlagen und gläserne Schachteinhausungen sind heute gängige Glasanwendungen.

Die Planung solcher Glasanwendungen erfolgt jedoch nicht allein nach architektonisch-ästhetischen Gesichtspunkten, sondern wird vom Inverkehrbringer der Aufzugsanlage vorrangig nach den Sicherheitsanforderungen durchgeführt, die in den europäischen Aufzugs- und Maschinenrichtlinien definiert sind.

Diese Richtlinien werden in Deutschland durch die „12. Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz – Aufzugsverordnung“ umgesetzt. Die bisherige europäische Aufzugsrichtlinie 95/16/EG verlor am 19.04.2016 ihre Gültigkeit und wurde durch die neue Aufzugsrichtlinie 2014/33/EU ersetzt.

Für die technische Ausführung von Aufzügen ist DIN EN 81 „Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von Aufzügen“ maßgebend. Seit September 2017 ist DIN EN 81-20, Ausgabe 2014-11 anzuwenden.

Im Folgenden werden auszugsweise die wichtigsten glasrelevanten Vorgaben aus DIN EN 81-20, Ausgabe 2014-11 wieder gegeben. Die Norm enthält Vorgaben für Verglasungen in Schachtwänden, Schacht- und Fahrkorbtüren sowie Fahrkorbwänden und -decken.

Für die Ausführung des Schachts und die Schachtumwehungen gelten zusätzlich die Vorgaben der jeweiligen Landesbauordnung, wie sie in DIN 18008 für die Verglasung definiert sind.

Grundsätzliches

Alle Verglasungen müssen aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG) bestehen.

Einzige Ausnahme sind im Fahrkorb verwendete Spiegel und sonstige Glasverkleidungen. Diese müssen die Anforderungen von Anhang C der Pendelschlagnorm DIN EN 12600 an Typ B oder C erfüllen, d. h. beim Bruch entweder VSG-typisch (B) oder ESG-typisch (C) brechen.

Verglasungen in Schachtwänden

Verglasungen in Schachtwänden und ihre Befestigungen müssen nach Abschnitt 5.2.1.8.2 und 0.4.11 der DIN EN 81-20 eine auf eine Fläche von 0,30m x 0,30m an beliebiger Stelle sowohl vom Schachtinneren als auch -äußeren her einwirkende horizontale statische Stoß-Ersatzkraft von 1 kN ohne bleibende Verformung aufnehmen können, wobei die elastische Verformung unter Annahme vollen Verbundes max. 15 mm betragen darf.

8 Tabellen, Diagramme und Richtlinien

Darüber hinaus müssen Verglasungen in Schachtwänden die Anforderungen von DIN 18008 erfüllen. Falls die Verglasungen auch absturzsichernde Eigenschaften haben müssen, um z. B. Abstürze von Verkehrswegen aus in den Schacht zu verhindern, gilt insbesondere DIN 18008-4.

1 Verglasungen in Schacht- und Fahrkorbtüren

Verglasungen in Schachttüren müssen die maßgebenden Brandschutzbestimmungen erfüllen.

2 Verglasungen in Schacht- und Fahrkorbtüren müssen einer auf beliebiger Seite an beliebiger Stelle vertikal auf eine runde oder quadratische Fläche von 5 cm^2 einwirkenden gleichmäßig verteilten statischen Kraft von $0,3\text{ kN}$ standhalten, ohne dass eine elastische Verformung von mehr als 15 mm auftritt.

3 Außerdem darf eine an einer Schachttür haltestellenseitig oder an einer Fahrkorbtür fahrkorbseitig an beliebiger Stelle vertikal auf eine runde oder quadratische Fläche von 100 cm^2 gleichmäßig verteilte statische Kraft von 1 kN keine wesentliche bleibende Verformung bewirken, die sich auf die Funktionsfähigkeit und Sicherheit der Tür auswirken könnte.

4 Zusätzlich dürfen bei den Pendelschlagprüfungen nach Abschnitt 5.3.5.3.4 der DIN EN 81-20 in den Glaselementen keine Risse entstehen.

Die Glasscheiben müssen mit folgenden Angaben gekennzeichnet sein:

- 5 a) Name des Herstellers und Handelsname,
- b) Art des Glases,
- c) Dicke (z. B. $8/8/0,76\text{ mm}$).

6 Für Verglasungen in kraftbetätigten Türen enthält Abschnitt 5.3.6.2.2.1 der DIN EN 81-20 weitere Bestimmungen. Darüber hinaus enthält Abschnitt 5.3.7.2.1 Vorgaben für Sichtfensterverglasungen in von Hand zu öffnenden Schachttüren.

7 Verglasungen in Fahrkorbwänden und -dächern

Die Feuerwiderstandsfähigkeit der Wände und der Deckenmaterialien des Fahrkorbs muss mindestens der folgenden Klassifizierung nach EN 13501-1 entsprechen:

- Wand C-s2, d1
- Decke C-s2, d0

8 Verglasungen in Fahrkorbwänden müssen nach Abschnitt 5.3.5.3.1 und 0.4.11 der DIN EN 81-20 einer vom Inneren des Fahrkorbs nach außen an beliebiger Stelle vertikal auf eine runde oder quadratische Fläche von 5 cm^2 einwirkenden gleichmäßig verteilten statischen Kraft von $0,3\text{ kN}$ standhalten, ohne dass eine elastische Verformung von mehr als 15 mm auftritt. Dabei darf kein Verbund angesetzt werden.


Außerdem darf eine vom Inneren des Fahrkorbs nach außen an beliebiger Stelle vertikal auf eine runde oder quadratische Fläche von 100 cm^2 gleichmäßig verteilte angreifende Kraft von 1 kN zu keiner dauerhaften Verformung größer als 1 mm führen.

Zusätzlich dürfen bei den Pendelschlagprüfungen nach Abschnitt 5.4.3.2.3 der DIN EN 81-20 in den Glaselementen keine Risse entstehen. Die Prüfungen sind bei allseitig linienförmig gelagerten ebenen Glasscheiben nicht erforderlich, wenn deren Maximalgröße, definiert über den Durchmesser des Inkreises, und deren Mindestaufbau folgender Tabelle entspricht.

Mindestaufbau von allseitig linienförmig gelagerten ebenen Glasscheiben für Fahrkorbwände nach Tabelle 9 der DIN EN 81-20

Glasart	Durchmesser des Inkreises	
	$\leq 1\text{ m}$	$\leq 2\text{ m}$
VSG/ESG oder VSG/TVG	8,76 mm (44.2)	10,76 mm (55.2)
VSG Float	10,76 mm (55.2)	12,76 mm (66.2)

Durchmesser des Inkreises



Die Glasscheiben müssen mit folgenden Angaben gekennzeichnet sein:

- Name des Herstellers und Handelsname,
- Art des Glases,
- Dicke (z. B. 8/8/0,76 mm).

Fahrkorbwände mit Glasflächen, deren Unterkanten weniger als $1,10\text{ m}$ vom Fußboden entfernt sind, müssen in einer Höhe zwischen $0,90$ und $1,10\text{ m}$ einen Handlauf haben, der unabhängig vom Glas befestigt ist.

Verglasungen in Fahrkorbdächern müssen zusätzlich den Anforderungen nach Abschnitt 5.4.7 der DIN EN 81-20 entsprechen.

8 Tabellen, Diagramme und Richtlinien

8.4.5_Planmäßig begehbare Verglasungen

Seit Mitte 2013 liegt mit Teil 5 der Norm DIN 18008 eine neue Technische Regel für planmäßig begehbare Verglasungen vor. Dieser Normteil wurde von August 2014 bis Oktober 2015 in allen Bundesländern als Technische Baubestimmung bauaufsichtlich eingeführt.

DIN 18008-5 Glas im Bauwesen – Bemessungs- und Konstruktionsregeln – Teil 5: Zusatzanforderungen an begehbare Verglasungen

In Anhang B dieser Norm werden in Tabelle B.1 die folgenden fünf, allseitig linienförmig gelagerten Glasaufbauten mit nachgewiesener Stoßsicherheit- und Resttragfähigkeit beschrieben. Die Nachweise dieser Aufbauten unter statischen Einwirkungen sind noch nach Abschnitt 6.1 der DIN 18008-5 zu erbringen (beim Produkt SIGLA® Walk wurden diese Nachweise bereits erbracht, siehe Kapitel 7.4.1).

Länge	Breite	VSG-Aufbau ¹⁾	Auflager- tiefe
mm max.	mm max.	mm	mm min.
1500	400	8 TVG / 1,52 PVB / 10 FG ²⁾ / 1,52 PVB / 10 FG ²⁾	30
1500	750	8 TVG / 1,52 PVB / 12 FG ²⁾ / 1,52 PVB / 12 FG ²⁾	30
1250	1250	8 TVG / 1,52 PVB / 10 TVG / 1,52 PVB / 10 TVG	35
1500	1500	8 TVG / 1,52 PVB / 12 TVG / 1,52 PVB / 12 TVG	35
2000	1400	8 TVG / 1,52 PVB / 15 FG ²⁾ / 1,52 PVB / 15 FG ²⁾	35

¹⁾ von oben nach unten, ²⁾ FG = Floatglas

Zur Anwendung der Tabelle sind die Abschnitte 5 und 6.1 der DIN 18008-5 zu beachten sowie folgende Randbedingungen einzuhalten:

- rechnerisch anzusetzende Nutzlast $\leq 5,0 \text{ kN/m}^2$
- für nicht-rechteckige Formate gilt das Maß des umschließenden Rechtecks, größere Scheiben sind durch kontinuierliche linienförmige Zwischenstützungen in Felder zulässiger Länge und Breite aufzuteilen
- durchgehend linienförmige Lagerung aller Glaskanten, Schutz der Glaskanten vor Stößen durch die Stützkonstruktion oder angrenzende Scheiben
- die oberste Scheibe darf statt aus TVG auch aus ESG oder ESG-H bestehen, die Tragscheiben statt aus Floatglas auch aus TVG
- keine festigkeitsreduzierenden Oberflächenbehandlungen (z. B. Emaillierung), außer auf der obersten Glasoberfläche
- Auflagerzwischenlagen aus dauerelastischen Elastomeren (z. B. Silikon, EPDM), Härte 60 bis 80 Shore A, Dicke 5 bis 10 mm

Rutschhemmende Bedruckung der Oberfläche

Abschnitt 5.1 der Norm verlangt, dass begehbare Verglasungen abhängig von den örtlichen Gegebenheiten ausreichend rutschsicher sein müssen. Dabei sind auch weitere Bestimmungen, wie z. B. zum Arbeitsschutz zu berücksichtigen (vgl. DGUV-Regel 108-03, DIN 51130).

Die geforderte Rutschhemmung kann realisiert werden durch oberste Scheiben aus rutschhemmenden Gläsern oder durch eine rutschhemmende Bedruckung der obersten Glasoberfläche.

Rutschhemmende Gläser

Als rutschhemmende Gläser eignen sich die in Kapitel 6.3.5 beschriebenen Madras® Flooring Gläser, sofern sie thermisch zu TVG, ESG oder ESG-H vorgespannt werden.

Rutschhemmende Bedruckung der Oberfläche

Das Design und die Farbgebung kann im Rahmen der technischen Möglichkeiten der Kunde bestimmen. Es können vollflächige Bedruckungen ausgeführt werden, die sich gleichzeitig als Sichtschutz eignen und je nach Farbgebung das Licht hindurchlassen, oder es werden nur Teilbereiche bedruckt. Wir empfehlen wegen geringerer Schmutzempfindlichkeit eine Teilbedruckung (Streifen, Punktraster etc.). Die lieferbaren Farben sind: klar (transluzent), weiß und schwarz.

- Eine transluzente Bedruckung wirkt durchscheinend und erfüllt den Wunsch nach einer optimalen Lichtverteilung.
- Weiß erhöht die visuelle Wirkung der Glasplatte.
- Schwarz eignet sich z. B. für Markierungen, Symbole, Beschriftungen oder eine Kennzeichnung.

Dem gestalterischen Spielraum sind praktisch keine Grenzen gesetzt. Um besondere Effekte zu erzielen, ist eine Bedruckung mit Punktraster oder Streifen möglich. Den Bedruckungsgrad kann der Kunde entsprechend seinem Anwendungsfall selbst festlegen.



Weitere Informationen zu Gläsern mit rutschhemmender Bedruckung sind der Technischen Information TI006 der FLACHGLAS Wernberg GmbH zu entnehmen (www.flachglas-gruppe.com).

8 Tabellen, Diagramme und Richtlinien

8.4.6_Bedingt betretbare Verglasungen

1 Sollen Glasflächen nicht planmäßig begangen werden, sondern gemäß DIN 4426 temporär als Arbeitsplatz für Inspektions- und Wartungsarbeiten oder zur Instandhaltung genutzt werden, gelten sie als bedingt betretbare Verglasungen. Ihre bedingte Betretbarkeit ist z. B. nach

2 **DIN 18008-6** Glas im Bauwesen – Bemessungs- und Konstruktionsregeln – Teil 6: Zusatzanforderungen an zu Instandhaltungsmaßnahmen betretbare Verglasung und an durchsturz-sichere Verglasung

oder nach der berufsgenossenschaftlichen Vorschrift

3 **GS-BAU-18** Grundsätze für die Prüfung und Zertifizierung der bedingten Betretbarkeit oder Durchsturz-sicherheit von Bauteilen bei Bau- oder Instandhaltungsarbeiten

nachzuweisen. (Details siehe landeseigene VwV TB)

4 In einigen Bundesländern ist zusätzlich die baurechtliche Verwendbarkeit durch eine vorhabenbezogene Bauartgenehmigung (vBG) oder eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) nachzuweisen.

5 Pauschale Glasdickenempfehlungen können hier nicht gegeben werden. Bedingt betretbare Isolierglasaufbauten besitzen typischerweise als unterste Scheibe ein entsprechend resttragfähiges VSG aus Float oder TVG mit 1,52mm PVB-Folie, während die oberste und ggf. mittlere Scheibe typischerweise aus einem entsprechend statisch tragfähigen ESG besteht.

6 8.4.7_Durchsturz-sichere Verglasungen

7 Befinden sich Verglasungen, die bestimmungsgemäß nicht betreten werden dürfen, in einem horizontalen Abstand von weniger als 2,00m und vertikal weniger als 0,90m oberhalb und höchstens 0,30m unterhalb von Arbeitsplätzen und Verkehrswegen und sind zu diesen nicht abgesperrt, müssen sie nach DIN 18008-6 oder GS-BAU-18 durchsturz-sicher sein.

8 Pauschale Glasdickenempfehlungen können hier nicht gegeben werden. Der Aufbau durchsturz-sicherer Verglasungen entspricht vom Grundsatz her dem bedingt betretbarer Verglasungen mit i.d.R. etwas geringen Glasdicken.

8.4.8_Ballwurfsicherheit

In Sporthallen dürfen Bauelemente, die vom Basket-, Faust-, Fuß-, Hand-, Hockey-, Medizin-, Prell-, Tennis- oder Volleyball getroffen werden können, nur dann verwendet werden, wenn sie ballwurfsicher bzw. eingeschränkt ballwurfsicher sind.

Als ballwurfsicher gelten Bauelemente, die in einer Prüfung nach DIN 18032-3 den Beschuss mit dem Handball und dem Hockeyball ohne Beeinträchtigung ihrer Festigkeit, Funktion und Sicherheit überstanden haben. Als eingeschränkt ballwurfsicher gelten sie, wenn sie den Beschuss mit dem Handball ohne Beeinträchtigung ihrer Festigkeit, Funktion und Sicherheit überstanden haben.

Unsere Sicherheitsgläser DELODUR® und SIGLA® sind bei allseitig linienförmiger Lagerung nach DIN 18032-3 in folgenden Abmessungen auf Ballwurfsicherheit geprüft:

Dicke mm	Breite / Höhe ²⁾	DELODUR®	
		Prüfbericht	Prüfergebnis
6	4,5 m / 2,8 m	78912/07-VII	eingeschränkt ballwurfsicher
8	6,0 m / 2,8 m	78912/07-IV	ballwurfsicher
10		78912/07-V	
12		3)	
> 12			

Dicke mm	Breite / Höhe ²⁾	SIGLA® ¹⁾	
		Prüfbericht	Prüfergebnis
8	6,0 m / 3,21 m	78912/07-II	eingeschränkt ballwurfsicher
10		78912/07-I	ballwurfsicher
12		78912/07-III	
> 12		3)	

¹⁾ 0,76 mm PVB-Folie;

²⁾ allseitig linienförmig gelagert;

³⁾ ohne Prüfbericht

8 Tabellen, Diagramme und Richtlinien

Je nach Nutzung und Nutzfläche der Sporthalle empfehlen wir die Verwendung unserer Sicherheitsgläser in folgenden Dicken:

Sporthalle ¹⁾	Höhe ü. OK Sportboden	Anforderung an das Glas	DELODUR®	SIGLA® ²⁾
Nutzfläche bis 21 m x 45 m und keine Hockeyspiele	beliebig, auch im Deckenbereich	eingeschränkt ballwurfsicher	ab 6 mm (nur im Wandbereich)	ab 8 mm (im Wand- und Deckenbereich)
sonst	bis 2 m sowie hinter Hockeysportoren (Torbreite + 6 m li. u. re.) bis 4 m	ballwurfsicher	ab 8 mm	ab 10 mm
	darüber, auch im Deckenbereich	eingeschränkt ballwurfsicher	ab 6 mm (nur im Wandbereich)	ab 8 mm (im Wand- und Deckenbereich)

¹⁾ Basket-, Faust-, Fuß-, Hand-, Hockey-, Medizin-, Prell-, Tennis-, Volleyball;

²⁾ 0,76 mm PVB-Folie

Die Vorgaben des Bauelementeherstellers (z. B. die zulässigen Schrauben-Anziehmomente) sind zu beachten. Bei ballwurfsicheren Isoliergläsern sollten die nicht unmittelbar ballwurfgefährdeten Gegendsteine in mindestens 6 mm DELODUR®-ESG oder 8 mm SIGLA®-VSG mit zumindest gesäumten Kanten ausgeführt werden. Für die Mittelscheiben ballwurfsicherer Dreischeiben-Isoliergläser empfehlen wir mindestens 4 mm DELODUR®-ESG.

Die Tabelle ersetzt nicht die baustatische Berechnung. Zu beachten sind zumindest DIN 18008 sowie unsere Glasdickenempfehlungen im Kapitel 8.4.3 Umwehrungen ohne Absturzgefahr.

Weitere ballwurfsichere Verglasungen im Kapitel 3.3.3 Pilkington Profilit™-Profilbauglas.

8.4.9_Gläser unter Wasserdruck, Aquarien

Glasdickenempfehlung für Aquarium-Seitenscheiben aus Floatglas¹⁾

Die Tabellen gelten nur, wenn der Wasserstand die Glashöhe nicht überschreitet!

		vierseitige Auflagerung (Glasoberkante ist gelagert)								Glasdicken in mm																
Höhe in cm	120	15	15	19	19																					
	110	12	15	19	19	19																				
	100	12	15	19	19	19	19																			
	90	10	12	15	15	19	19	19																		
	80	10	12	12	15	15	19	19	19																	
	70	10	10	12	12	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
	60	8	8	10	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	50	6	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	40	5	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
	Breite cm	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200								
		dreiseitige Auflagerung (Glasoberkante ist ungelagert)								Glasdicken in mm																
Höhe cm	120	15	19																							
	110	15	19	19																						
	100	12	15	19	19	19																				
	90	12	15	15	19	19	19																			
	80	10	12	15	15	19	19	19	19																	
	70	10	10	12	15	15	19	19	19	19																
	60	8	10	12	12	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
	50	8	8	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	40	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	Breite cm	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200								

¹⁾ Zulässige Spannungen gemäß Bayerischem Merkblatt ZfE-Nr. 3A (2012-01): 5 N/mm²

8_Tabellen, Diagramme und Richtlinien

Glasdickenempfehlung für Groß-Aquarien

Bei Verwendung von SIGLA® Verbund-Sicherheitsglas empfehlen wir die nachfolgend genannten Aufbauten, wenn

- das Sichtfenster vertikal montiert ist,
- allseitig aufliegt und
- der Wasserstand nicht die Höhe der Glasscheibe übersteigt.

Max. Abmessungen Breite x Höhe (Höhe = max. Wasserstand)	SIGLA® VSG-Glasaufbau
100 cm x 95 cm	2 x 12 mm = 24 mm
140 cm x 100 cm	2 x 15 mm = 30 mm
150 cm x 120 cm	2 x 19 mm = 38 mm
200 cm x 130 cm	3 x 19 mm = 57 mm
240 cm x 135 cm	4 x 19 mm = 76 mm

Die aufgeführten Verbund-Sicherheitsgläser müssen mit mindestens 0,76 mm Kunststoff-Folie bestellt werden!

Wir empfehlen mindestens eine maßgeschliffene (KMG) und gesäumte (KGS) Glaskantenbearbeitung.

Sollten vorgenannte Bedingungen, insbesondere der Wasserstand oder allseitige Auflagerung, nicht zutreffen, empfehlen wir, einen Fachingenieur beratend hinzuzuziehen.



Hinweis

In einigen Bundesländern können einschränkende, gesetzliche Regelungen gelten. Die Tabelle wurde auf Grundlage der zulässigen Spannungen nach dem Bayerischen Merkblatt ZiE-Nr. 3A (2012-01) erstellt nach DIN 18008.

8.5_Besondere Hinweise

Im Zusammenhang mit der Verglasung können an den Verglasungseinheiten Schäden eintreten, die nicht unter eine Garantie fallen. Es sollten aus diesem Grunde folgende Empfehlungen beachtet werden:

Transport und Lagerung

Der Transport und die Lagerung, insbesondere schwerer Isoliergläser, muss so durchgeführt werden, dass jede Einzelscheibe unterstützt wird. Das kurzzeitige Anheben an nur einer Scheibe beim Manipulieren und Einsetzen der Verglasungseinheit mit Saugern ist möglich. Asymmetrisch aufgebaute Isoliergläser sind dabei an der dickeren, schwereren Einzelscheibe zu fassen.

Gläser dürfen nur stehend gelagert werden. Die Unterlagen und die Abstützung gegen Kippen dürfen keine Beschädigung des Glases oder des Randverbundes hervorrufen und müssen rechtwinklig zur Scheibenfläche angeordnet sein. Die einzelnen Verglasungseinheiten sind durch Zwischenlagen zu trennen. Isoliergläser müssen trocken gelagert werden und dürfen nicht der direkten Sonneneinstrahlung oder anderen Hitzequellen ausgesetzt sein, was selbstverständlich auch für verpackte Einheiten gilt. Bei unsachgemäßem Abstellen kann eine Verwindung der Kisten auftreten, die sich auf die Scheibeneinheiten überträgt.

Jede Verglasungseinheit ist vor Beginn der Verglasung auf sichtbare Fehler hin zu überprüfen. Beschädigte bzw. fehlerhafte Einheiten dürfen nicht eingesetzt werden.

Reinigung von Glas

Die folgenden Hinweise stellen unseren aktuellen Wissensstand und unsere Anforderungen an eine fach- und materialgerechte Glasreinigung dar, in weitestgehender Übereinstimmung mit anderen Glasanbietern sowie Verbänden/Instituten der Glasbranche.

Einleitung

Glas verträgt viel – aber nicht alles! Glas als Teil der Fassade unterliegt der natürlichen und baubedingten Verschmutzung.

Normale Verschmutzungen, in angemessen Intervallen fachgerecht gereinigt, stellen für Glas kein Problem dar.

In Abhängigkeit von Zeit, Standort, Klima und Bausituation kann es aber zu einer deutlichen chemischen und physikalischen Anlagerung von Verschmutzungen an die Glasoberfläche kommen, bei denen die fachgerechte Reinigung besonders wichtig ist.

Dieses Merkblatt soll Hinweise geben zur Verhinderung Minimierung von Verschmutzungen während der Lebensdauer und zur fachgerechten und zeitnahen Reinigung von verschiedenen Glasoberflächen.

8 Tabellen, Diagramme und Richtlinien

Reinigungsarten

Während des Baufortschritts

1 Grundsätzlich ist jede aggressive Verschmutzung im Laufe des Baufortschritts zu vermeiden. Sollte dies dennoch vorkommen, so müssen die Verschmutzungen sofort nach dem Entstehen vom Verursacher mit nicht-aggressiven Mitteln rückstandsfrei abgewaschen werden.

2 Insbesondere Beton- oder Zementschlämme, Putze und Mörtel sind hochalkalisch und führen zu einer Verätzung des Glases (Blindwerden), falls sie nicht sofort mit reichlich Wasser abgespült werden. Staubige und körnige Anlagerungen müssen fachgerecht, jedoch keinesfalls trocken entfernt werden. Der Auftraggeber ist aufgrund seiner Mitwirkungs- und Schutzpflichten verantwortlich, das Zusammenwirken der verschiedenen Gewerke zu regeln, insbesondere nachfolgende Gewerke über die notwendigen Schutzmaßnahmen in Kenntnis zu setzen.

3 Eine Minimierung von Verschmutzungen kann durch einen optimierten Bauablauf und durch separat beauftragte Schutzmaßnahmen, wie z. B. das Anbringen von Schutzfolien vor die Fenster bzw. Fassadenflächen erreicht werden. Die so genannte Erstreinigung hat die Aufgabe, die Bauteile nach der Fertigstellung des Bauwerks zu reinigen. Sie kann nicht dazu dienen, alle während der gesamten Zeit des Baufortschritts angefallenen Verschmutzungen zu beseitigen.

Während der Nutzung

5 Um die Eigenschaften der Gläser über den gesamten Nutzungszeitraum zu erhalten, ist eine fachgerechte, auf die jeweilige Verglasung abgestimmte Reinigung in geeigneten Intervallen Voraussetzung.

Reinigungsvorschriften für Glas

Allgemeines

6 Die folgenden Hinweise zur Reinigung treffen für alle am Bau verwandten Glaserzeugnisse zu. Bei der Reinigung von Glas ist immer mit viel, möglichst sauberem Wasser zu arbeiten, um einen Scheuereffekt durch Schmutzpartikel zu vermeiden. Als Handwerkszeuge sind zum Beispiel weiche, saubere Schwämme, Leder, Lappen oder Gummiabstreifer geeignet. Unterstützt werden kann die Reinigungswirkung durch den Einsatz weitgehend neutraler Reinigungsmittel oder handelsüblicher Haushalts-Glasreiniger. Handelt es sich bei den Verschmutzungen um Fett oder Dichtstoffrückstände, so kann für die Reinigung auf handelsübliche Lösungsmittel wie Spiritus oder Isopropanol zurückgegriffen werden.

8 Von allen chemischen Reinigungsmitteln dürfen alkalische Laugen, Säuren und fluoridhaltige Mittel generell nicht angewendet werden. Der Einsatz von spitzen, scharfen metallischen Gegenständen, z. B. Klingen oder Messern, kann Oberflächenschäden (Kratzer) verursachen. Ein Reinigungsmittel darf die Oberfläche nicht erkennbar angreifen. Das sogenannte „Abklingen“ mit

dem Glashobel zur Reinigung ganzer Glasflächen ist nicht zulässig. Werden während der Reinigungsarbeiten durch die Reinigung verursachte Schädigungen der Glasprodukte oder Glasoberflächen bemerkt, so sind die Reinigungsarbeiten unverzüglich zu unterbrechen und die zur Vermeidung weiterer Schädigungen notwendigen Informationen einzuholen.

Besonders veredelte und außenbeschichtete Gläser

Die nachfolgend genannten besonders veredelten und außenbeschichteten Gläser sind hochwertige Produkte. Sie erfordern eine besondere Vorsicht und Sorgfalt bei der Reinigung. Schäden können hier stärker sichtbar sein oder die Funktion stören. Gegebenenfalls sind vor allem bei außenbeschichteten Produkten auch gesonderte Empfehlungen produktabhängig zur Reinigung zu beachten. Die Reinigung der Glasoberfläche mit dem „Glashobel“ ist nicht zulässig.

Als Außenbeschichtungen (Position 1) werden einige Sonnenschutzgläser ausgeführt. Diese sind oftmals erkennbar an einer sehr hohen Reflexion auch im sichtbaren Bereich. Sonnenschutzgläser sind vielfach auch zugleich thermisch vorgespannt, vor allem bei Fassadenplatten oder Sonnenschürzen.

Auf der Außen- oder Innenseite von Verglasungen (Position 1 oder 4) können ferner reflexionsmindernde Schichten (Anti-Reflexionsbeschichtungen) angebracht sein, die naturgemäß schwierig erkennbar sind.

Einen Spezialfall stellen außen- oder innenliegende Wärmedämmschichten (Position 1 oder 4) dar. Bei besonderen Fensterkonstruktionen können diese Schichten ausnahmsweise nicht zum Scheibenzwischenraum des Isolierglases zeigen. Mechanische Beschädigungen dieser Schichten äußern sich meist streifenförmig als aufliegender Abrieb, aufgrund der ein wenig raueren Oberfläche.

Schmutzabweisende/selbstreinigende Oberflächen sind optisch kaum erkennbar. Nutzungsbedingt sind diese Schichten meist auf der der Witterung zugewandten Seite der Verglasung angeordnet. Mechanische Beschädigungen (Kratzer) bei selbstreinigenden Schichten stellen nicht nur eine visuell erkennbare Schädigung des Glases dar, sondern können auch zu einem Funktionsverlust an der geschädigten Stelle führen. Silikon- oder Fettablagerungen auf diesen Oberflächen sind ebenfalls zu vermeiden. Deshalb müssen insbesondere Gummiabstreifer silikon-, fett- und fremdkörperfrei sein.

Einscheiben-Sicherheitsglas/ESG wie auch teilvorgespanntes Glas/TVG ist nach gesetzlichen Vorschriften dauerhaft gekennzeichnet und kann mit den zuvor genannten Beschichtungen kombiniert sein. Als Folge der Weiterveredelung weist vorgespanntes Glas im Allgemeinen nicht die gleiche extreme Planität wie normal gekühltes Spiegelglas auf. Sein Einbau ist vielfach vorgeschrieben, um gesetzlichen oder normativen Vorgaben zu genügen.

8 Tabellen, Diagramme und Richtlinien

Die Oberfläche von ESG ist durch den thermischen Vorspannprozess im Vergleich zu normalem Floatglas verändert. Es wird ein Spannungsprofil erzeugt, das zu einer höheren Biegezugfestigkeit führt. Dies kann zu einer anderen Oberflächeneigenschaft führen.

1 Die vorgenannten veredelten und außenbeschichteten Gläser stellen hochwertige Produkte dar, die eine besondere Vorsicht und Sorgfalt bei der Reinigung erfordern.

Weitere Hinweise

2 Die Anwendung tragbarer Poliermaschinen zur Beseitigung von Oberflächenschäden führt zu einem nennenswerten Abtrag der Glasmasse. Optische Verzerrungen, die als „Linseneffekt“ erkennbar sind, können hierdurch hervorgerufen werden. Der Einsatz von Poliermaschinen ist insbesondere bei den genannten veredelten und außenbeschichteten Gläsern nicht zulässig. Bei Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) führt das „Auspolieren“ von Oberflächenschäden zu einem Festigkeitsverlust. In Folge ist die Sicherheit des Bauteils nicht mehr gegeben.

Benetzbarkeit von Isolierglas

4 Die Außenflächen von Isoliergläsern können ungleichmäßig benetzbar sein, was z. B. auf Abdrücke von Rollen, Fingern, Etiketten, auf Dichtstoffreste oder auch auf Umwelteinflüsse zurückzuführen ist. Diese unterschiedliche Benetzbarkeit kann bei feuchten Glasoberflächen sichtbar werden, also auch bei der Reinigung.

Beschichtete Gläser

5 Grundsätzlich sind hart beschichtete Gläser nicht übermäßig empfindlich und wie normale Glasoberflächen zu reinigen. Bei reflektierenden Beschichtungen sind Verschmutzungen und Verkratzungen jedoch besonders deutlich sichtbar. Entsprechend häufig sollte die beschriebene Reinigung erfolgen!

Reinigung auf Baustellen

6 Sowohl des Reinigungswasser als auch die Lappen oder Schwämme müssen frei von Sand und sonstigen Fremdkörpern sein. Zementstaub und andere abrasive Rückstände dürfen nicht trocken entfernt werden! Bei stark verschmutzten Scheiben ist entsprechend mehr Wasser zu verwenden.

7 Wegen seiner ätzenden Wirkung muss Wasser, das über frischen Beton gelaufen ist, unbedingt von Glasoberflächen ferngehalten werden. Ebenso sind Spuren von Zementschlämmen oder Baustoff-Absonderungen sofort vom Glas zu entfernen – längeres Verbleiben solcher Ablagerungen auf dem Glas führt zu dauerhafter Beschädigung (Blindwerden).

Bauliche Gegebenheiten

Heizkörper, Heizstrahler und **Heizgebläse** dürfen nicht direkt auf das Isolierglas einwirken. Zwischen Heizkörper mit Strahlungsschirm und Isolierglas sollte ein Mindestabstand von 10 cm eingehalten werden, um eine schädliche Temperaturbelastung der Verglasungseinheit zu vermeiden. Ohne Strahlungsschirm sollte der Abstand zwischen Heizkörper und Fensterfläche mindestens 30 cm oder bei Verwendung von ESG mindestens 15 cm betragen.

Die Verlegung von **Gussasphalt** in Räumen führt zu einer hohen Temperaturbelastung, vor der Isolierglas geschützt werden muss. Aus diesem Grunde empfehlen wir, generell die Verglasung nach der Gussasphalt-Verlegung vorzunehmen. Ist dies nicht möglich, so muss das Isolierglas vor der Wärmestrahlung durch eine ganzflächige, geeignete Abdeckung geschützt werden. Muss zusätzlich mit Sonneneinstrahlung gerechnet werden, so ist darüber hinaus eine witterungsseitige Abdeckung erforderlich. Dies gilt besonders für beschichtete Gläser.

Schleif-/Schweißarbeiten im Fensterbereich erfordern einen wirksamen Schutz der Glasoberfläche gegen Schweißperlen, Funkenflug u. ä.

Verätzungen an den Oberflächen der Glasscheibe können durch Chemikalien eintreten, die in Baumaterialien und Reinigungsmitteln enthalten sind. Insbesondere bei Langzeiteinwirkung führen solche Chemikalien zur bleibenden Verätzung. Generelle Schutzmaßnahmen können wegen der Verschiedenartigkeit der Ursachen nicht angegeben werden. Sie sind aufgrund der vorliegenden Verhältnisse zu beurteilen und zu veranlassen.

Abschattungen und Hitzestau durch besondere Einbaubedingungen, z. B. Nischen, vorgesetzte Lamellen, Rollos, Markisen, aber auch Strahler etc., können bei Nichtberücksichtigung ihrer Wirkung zu Glasbruch (Hitzesprünge) führen. Ebenso kann Bemalen mit Farbe, nachträgliches Aufkleben von Folien oder Aufbringen anderer Materialien bei Sonneneinstrahlung zu Hitzesprünge und zu einer thermischen Überlastung des Isolierglas-Randverbundes führen. Gleiches gilt für schräg eingebaute Verglasungen über aufgehendem Mauerwerk. Durch die Wahl eines geeigneten Glases, in der Regel DELODUR® oder SIGLADUR®, kann das Glasbruchrisiko weitestgehend ausgeschaltet werden.

Schiebetüren/-fenster

Soll in der Masse eingefärbtes oder beschichtetes Glas in Schiebetüren oder ähnlichen Anlagen verwendet werden, also in Konstruktionen, die das Voreinanderschieben von Verglasungseinheiten ermöglichen, so ist durch geeignete Maßnahmen eine unzulässige Aufheizung der Scheibe zu unterbinden. In diesen Fällen bietet sich als konstruktive Lösung eine genügende

8_Tabellen, Diagramme und Richtlinien

Be- und Entlüftung des Raumes zwischen beiden Schiebeelementen und/oder die Verwendung von vorgespannten DELODUR® Gläsern an. Dabei können Irisationserscheinungen bewirkt durch Anisotropien bei DELODUR® sichtbar werden.

1 **Isolierglas in großen Höhen**

Mit zunehmender Einbauhöhe und abnehmendem Außendruck verändert sich Isolierglas, es wird bikonvex.

Neben den optischen Einflüssen, wie dem Isolierglaseffekt, erhöht sich das Glasbruchrisiko und die Belastung des Randverbundes. Dies gilt besonders für:

- hochabsorbierende Gläser,
- große Scheibenzwischenräume und
- lange, schmale Isoliergläser, besonders dann, wenn die kurze Kante weniger als etwa 50 cm misst.

Die gleichen Einflüsse gelten bei Transporten über große Höhen und bei Luftfracht. Hier ist unbedingt eine Abstimmung mit dem Lieferwerk erforderlich.

4 **Verglasungsrichtlinie**

Wir verweisen an dieser Stelle auf die BF-Merkblätter **002 Richtlinie zum Umgang mit Mehrscheiben-Isolierglas**, **022 Verglasungsrichtlinie**, die vom Bundesverband Flachglas e.V. erarbeitet wurden. Diese gelten für Transport, Lagerung, Einbau und Verglasung und beschreiben die notwendigen Maßnahmen, um die Dichtheit bzw. Funktionstüchtigkeit des Randverbundes dauerhaft zu erhalten.

8.5.1_Bruchfestigkeit von Flachgläsern

Glasbruch

Glas als unterkühlte Flüssigkeit gehört zur Klasse der spröden Körper. Eine Überschreitung der Elastizitätsgrenze – speziell im Bereich der Glaskante – kann eine überhöhte Zugspannung aufbauen, die beim Glas keine nennenswerte plastische Verformung wie z. B. bei Metallen zulässt, sondern hier unmittelbar zum Bruch führt.

Während Glas gegenüber Druckspannung relativ unempfindlich ist, beträgt die Zugfestigkeit nur rund 1/10 der Druckfestigkeit. Treten durch thermische und/oder mechanische Kräfte Spannungen im Glas auf, die die Eigenfestigkeit des Glases überschreiten, kommt es zum Glasbruch.

Aufgrund heutiger Fertigungsqualitäten wird Glasbruch nur durch Fremdeinflüsse ausgelöst und ist deshalb grundsätzlich kein Reklamationsgrund.

Insbesondere punktuelle mechanische Belastungen (z. B. durch verschraubte Abdeckleisten) können zu lokalen Spannungsspitzen führen, die erfahrungsgemäß das Glasbruchrisiko erhöhen.

Das Bruchverhalten

- Normal gekühltes Glas (Float-Glas) zerfällt im Falle des Glasbruches in viele scharfkantige Bruchstücke, von denen einige groß und spitz sein können.
- Thermisch vorgespanntes Einscheiben-Sicherheitsglas hat im Vergleich zu normal gekühltem Glas ein sichereres Bruchverhalten. Bei Aufhebung des im Gleichgewicht befindlichen hohen Spannungsverhältnisses durch Beschädigung der Kanten bzw. der Oberfläche zerfällt das Glas in ein Netz von Krümeln, die mehr oder weniger lose zusammenhängen. Der Glasbruch kann sofort nach der Beschädigung oder auch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.
- Verbund-Sicherheitsglas hat im Vergleich zu normal gekühltem Glas ein sichereres Bruchverhalten. Im Falle des Glasbruches haben die Einzelscheiben des Verbundes ein Bruchbild ähnlich dem des Einzelscheiben-Ausgangsprodukts. Die Zwischenschicht hält jedoch Glasbruchstücke zusammen, begrenzt die Öffnungsgröße und bietet eine Restfestigkeit, so dass das Risiko von Schnitt- und Stichverletzungen vermindert wird.
- Verbundglas hat im Falle des Glasbruches ein Bruchbild, das dem der Einzelscheiben-Ausgangsprodukte des Verbundes ähnelt.

Das Bruchverhalten von Glas wird auch in DIN EN 12600 sowie in der Schrift GUV-SI 8027 der Unfallversicherungsträger beschrieben.

8 Tabellen, Diagramme und Richtlinien

8.6_Richtlinie zur Beurteilung der visuellen Qualität von Glas für das Bauwesen

1 Diese Richtlinie wurde erarbeitet vom Bundesinnungsverband des Glaserhandwerks (Hadamar), vom VFF Verband Fenster + Fassade (Frankfurt/Main) und vom Bundesverband Flachglas e. V. (Troisdorf). Stand: März 2019.

Einführung

2 Glaserzeugnisse im Bauwesen werden für unterschiedlichste Anwendungen produziert und verarbeitet. Grundsätzlich kann man unterscheiden zwischen Einfachgläsern (eine monolithische Scheibe oder mindestens zwei über einen Verbund zusammengefügte Scheiben) und Mehrscheiben-Isoliergläsern als Kombination mehrerer Einfachgläser mit Scheibenzwischenräumen, für die unterschiedliche spezifische technische Regeln gelten.

3 Je nach Produkteigenschaften müssen diese Gläser verschiedene Produktionsschritte durchlaufen. Jeder Produktionsschritt kann Einfluss auf die visuelle Qualität der Gläser nehmen. So gibt es bereits bei der Herstellung des Einfachglases unvermeidbare optische Erscheinungen, die nur durch visuelle Kontrollen mit Aussondern von fehlerhaften Teilen reduziert werden können. Dies gilt auch für alle nachfolgenden Verarbeitungsschritte.

4 Diese Richtlinie soll visuelle Qualitäten von Glas beschreiben, die ein akzeptables Kosten-/Nutzenverhältnis erlauben. In jedem Fall wird empfohlen, dass sich Vertragsparteien über das zu liefernde Qualitätsniveau verständigen (z. B. durch eindeutige Vorgabe in einem Leistungsverzeichnis). Die Richtlinie erfüllt mindestens die Anforderungen in Anhang F der EN 1279-1: 2018 und definiert ein Standardqualitätsniveau.

5 Anforderungen, die über diese Standardqualität hinausgehen, sind gesondert zu vereinbaren.

8.6.1_Geltungsbereich

6 Diese Richtlinie gilt für die Beurteilung der visuellen Qualität von Glas für das Bauwesen (Verwendung in der Gebäudehülle und beim Ausbau von baulichen Anlagen/Bauwerken). Die Beurteilung erfolgt entsprechend den nachfolgend beschriebenen Prüfgrundsätzen mit Hilfe der in den Tabellen nach Abschnitt 8.6.3 angegebenen Zulässigkeiten.

7 Bewertet wird die im eingebauten Zustand verbleibende lichte Glasfläche. Glaserzeugnisse in der Ausführung mit beschichteten Gläsern, in der Masse eingefärbten Gläsern, Verbundgläsern oder vorgespannten Gläsern (Einscheiben-Sicherheitsglas, teilvorgespanntes Glas) können ebenfalls mit Hilfe der Tabellen nach Abschnitt 8.6.3 beurteilt werden.

Schaltbare/dimmbare Gläser und Gläser mit eingebauten, beweglichen Vorrichtungen sind im transparenten/hellen Zustand zu bewerten.

Die Richtlinie gilt nicht für Glas in Sonderausführungen, wie z. B. Glaserzeugnisse unter Verwendung von Ornamentglas, Drahtglas, Sicherheits-Sondergläser (VSG und VG aus mehr als zwei Scheiben), Brandschutzgläser und nicht transparente Glaserzeugnisse. Diese Glaserzeugnisse sind in Abhängigkeit der verwendeten Materialien, der Produktionsverfahren und der entsprechenden Herstellerhinweise zu beurteilen. Eingebaute Elemente im Scheibenzwischenraum (SZR) oder im Verbund werden nicht beurteilt.

Die Bewertung der visuellen Qualität der Kanten von Glaserzeugnissen ist nicht Gegenstand dieser Richtlinie. Für freie Glaskanten entfällt das Betrachtungskriterium Falzzone; stattdessen gilt mindestens die Beurteilung für Randzone oder gesonderte Vereinbarung. Der geplante Verwendungszweck ist bei der Bestellung anzugeben.

Für die Betrachtung von Glasfassaden in der Außenansicht müssen besondere Bedingungen vereinbart werden.

8.6.2_Prüfung

Generell ist bei der Prüfung die Durchsicht durch die Verglasung, d. h. die Betrachtung des Hintergrundes und nicht die Aufsicht maßgebend. Dabei dürfen die Beanstandungen nicht besonders markiert sein.

Die Prüfung der Gläser gemäß den Tabellen nach Abschnitt 8.6.3 ist aus einem Abstand von mindestens 1 m von innen nach außen in einer Zeitdauer von bis zu 1 Minute je m² und aus einem Betrachtungswinkel, der der allgemeinen Raumnutzung entspricht (im Bereich von Senkrecht bis zu 30° zur Glasfläche), vorzunehmen. Geprüft wird vorzugsweise bei diffusem Tageslicht (wie z. B. bedecktem Himmel) ohne direktes Sonnenlicht oder künstliche Beleuchtung. Für die Bewertung im Produktionsprozess sind diese Bedingungen zu simulieren.

Die Gläser innerhalb von Räumlichkeiten (Innenverglasungen) sollen bei normaler (diffuser), für die Nutzung der Räume vorgesehener Ausleuchtung, unter einem Betrachtungswinkel vorzugsweise senkrecht zur Oberfläche geprüft werden. Änderungen der Beleuchtung in Räumlichkeiten, z. B. durch die Installation neuer Beleuchtungskörper, können den optischen Eindruck der Gläser verändern.


Eine eventuelle Beurteilung von außen nach innen erfolgt im eingebauten Zustand unter üblichen Betrachtungsabständen. Prüfbedingungen und Betrachtungsabstände aus Vorgaben in Produktnormen für die betrachteten Glaserzeugnisse können hiervon abweichen. Die in diesen Produktnormen beschriebenen Prüfbedingungen sind am Objekt oft nicht einzuhalten.



8 Tabellen, Diagramme und Richtlinien

8.6.3_Zulässigkeiten für die visuelle Qualität von Glaserzeugnissen für das Bauwesen

8.6.3.1_Zonen zur Beurteilung der visuellen Qualität



R = Falzzone (engl. rabbet): Bereich von 15 mm der normalerweise vom Rahmen abgedeckt wird (mit Ausnahme von mechanischen Kantenbeschädigungen keine Einschränkungen – siehe auch Abschnitt 8.6.4.1.3) Für freie Glaskanten entfällt das Betrachtungskriterium Falzzone (s. o.).

E = Randzone (engl. edge): Bereich am Rand der sichtbaren Fläche, mit einer Breite von 50 mm. Für Glaskanten < 500 mm sind 1/10 der Glaskantenlängen als Randzone anzusetzen.

M = Hauptzone (engl. main): Der übrige Bereich

8.6.3.2_Zulässige Merkmale für Zweischeiben-Isolierglas aus Kombination von Floatglas, ESG, TVG, jeweils beschichtet oder unbeschichtet

Zone	Größe der Fehler (ohne Höfe, \emptyset in mm)	Größe der Scheibe S (m ²)			
		$S \leq 1$	$1 < S \leq 2$	$2 < S \leq 3$	$S > 3$
R	Alle Größen	Uneingeschränkt			
E	$\emptyset \leq 1$	Zulässig sind maximal 2 in einem Bereich mit $\emptyset \leq 20$ cm			
	$1 < \emptyset \leq 3$	4	1 je Meter umlaufender Kantenlänge		
	$\emptyset > 3$	Nicht zulässig			
M	$\emptyset \leq 2$	2	3	5	5 + 2 je zusätzlichem m ² über 3 m ²
		Zulässig ist maximal 1 in einem Bereich mit $\emptyset \leq 50$ cm			
	$\emptyset > 2$	Nicht zulässig			

Tabelle 1: Zulässige Anzahl punktförmiger Fehler

Zone	Größe und Art (Ø in mm)	Größe der Scheibe S (m ²)	
		S ≤ 1	S > 1
R	Alle	Uneingeschränkt	
E	Punkte Ø ≤ 1	Zulässig sind 3 in jedem Bereich mit Ø ≤ 20 cm	
	Punkte 1 < Ø ≤ 3	4	1 je umlaufenden m Kantenlänge
	Flecken Ø ≤ 17	1	
	Punkte Ø > 3 und Flecken Ø > 17	Nicht zulässig	
M	Punkte Ø ≤ 1	Zulässig sind 3 in jedem Bereich mit Ø ≤ 20 cm	
	Punkte 1 < Ø ≤ 3	Nicht zulässig	
	Punkte Ø > 3 und Flecken Ø > 17	Nicht zulässig	

Tabelle 2: Zulässige Anzahl von Rückständen (Punkte und Flecken)

Zone	Einzellänge mm	Summe der Einzellängen mm
R	Uneingeschränkt	
E	≤ 30	≤ 90
M	≤ 15	≤ 45

Tabelle 3: Zulässige Anzahl von Kratzern

Haarkratzer sind nicht gehäuft erlaubt.

Die Zulässigkeiten erhöhen sich im eingebauten Zustand in den Längen um 25% der oben genannten Werte. Das Ergebnis wird stets aufgerundet auf volle 5 mm. Vorhandene Störfelder (Hof) dürfen nicht größer als 3 mm sein. Zulässig in der Falzzone R sind: Außenliegende flache Randbeschädigungen bzw. Muscheln, die die Festigkeit des Glases nicht beeinträchtigen und die Randverbundbreite nicht überschreiten sowie innenliegende Muscheln ohne lose Scherben, die durch Dichtungsmasse ausgefüllt sind.

8.6.3.3_Zulässigkeiten für Dreifach-Isolierglas, Verbundglas (VG) und Verbund-Sicherheitsglas (VSG)

Die Zulässigkeiten der Zone E und M in den Tabellen 1 bis 3 erhöhen sich in der Häufigkeit je zusätzlicher Glaseinheit und je Verbundglaseinheit um 25% der oben genannten Werte. Das Ergebnis wird stets aufgerundet.

8 Tabellen, Diagramme und Richtlinien

8.6.3.4_Zulässigkeiten für monolithische Einfachgläser

Die Zulässigkeiten der Zone E und M in den Tabellen 1 bis 3 reduzieren sich in der Häufigkeit um 25 % der oben genannten Werte. Das Ergebnis wird stets aufgerundet.

8.6.3.5_Zusätzliche Anforderungen bei thermisch behandelten Gläsern

Für Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) und teilvorgespanntes Glas (TVG) sowie Verbundglas (VG) und Verbund-Sicherheitsglas (VSG) aus ESG und/oder TVG gilt:

- Die lokale Welligkeit auf der Glasfläche – außer bei ESG aus Ornamentglas und TVG aus Ornamentglas – darf 0,3 mm bezogen auf eine Messstrecke von 300 mm nicht überschreiten.
- Die Verwerfung bezogen auf die gesamte Glaskantenlänge – außer bei ESG aus Ornamentglas und TVG aus Ornamentglas – darf nicht größer als 3 mm pro 1000 mm Glaskantenlänge sein. Bei quadratischen Formaten und annähernd quadratischen Formaten (bis 1:1,5) sowie bei Einzelscheiben mit einer Nennstärke < 6 mm können größere Verwerfungen auftreten.

Für geklebte Glaskonstruktionen sind in der Regel höhere Anforderungen erforderlich, um die Vorgaben der Zulassung bezüglich Geometrie der Klebefuge einhalten zu können.

8.6.4_Weitere visuelle Aspekte zur visuellen Beurteilung von Glas im Bauwesen

Die Richtlinie stellt einen Bewertungsmaßstab für die visuelle Qualität von Glas im Bauwesen dar. Bei der Beurteilung eines eingebauten Glaserzeugnisses ist davon auszugehen, dass außer der visuellen Qualität ebenso die Merkmale des Glaserzeugnisses zur Erfüllung seiner Funktionen mit zu berücksichtigen sind.

Eigenschaftswerte von Glaserzeugnissen, wie z.B. Schalldämm-, Wärmedämm- und Lichttransmissionswerte etc., die für die entsprechende Funktion angegeben werden, beziehen sich auf Prüfscheiben nach der entsprechend anzuwendenden Prüfnorm. Bei anderen Scheibenformaten, Kombinationen sowie durch den Einbau und äußere Einflüsse können sich die angegebenen Werte und optischen Eindrücke ändern.

Die Vielzahl der unterschiedlichen Glaserzeugnisse lässt nicht zu, dass die Tabellen nach Abschnitt 8.6.3 uneingeschränkt anwendbar sind. Unter Umständen ist eine produktbezogene Beurteilung erforderlich. In solchen Fällen, z.B. bei Sonderverglasungen, sind die besonderen Anforderungsmerkmale in Abhängigkeit der Nutzung und der Einbausituation zu bewerten. Bei Beurteilung bestimmter Merkmale sind die produktspezifischen Eigenschaften zu beachten.

8.6.4.1_Visuelle Eigenschaften von Glaserzeugnissen

8.6.4.1.1_Eigenfarbe

Alle bei Glaserzeugnissen verwendeten Materialien haben rohstoffbedingte Eigenfarben, die mit zunehmender Dicke deutlicher werden können. Aus funktionellen Gründen werden beschichtete Gläser eingesetzt. Auch beschichtete Gläser haben eine Eigenfarbe. Diese Eigenfarbe kann in der Durchsicht und/oder in der Aufsicht unterschiedlich erkennbar sein. Schwankungen des Farbeindrucks sind aufgrund des Eisenoxidgehalts des Glases, des Beschichtungsprozesses, der Beschichtung sowie durch Veränderungen der Glasdicken und des Scheibenaufbaus möglich und nicht zu vermeiden.

8.6.4.1.2_Farbunterschiede bei Beschichtungen

Eine objektive Bewertung des Farbunterschiedes bei Beschichtungen erfordert die Messung bzw. Prüfung des Farbunterschiedes unter vorher exakt definierten Bedingungen (Glasart, Farbe, Lichtart). Eine derartige Bewertung kann nicht Gegenstand dieser Richtlinie sein. (Weitere Informationen dazu finden sich in dem VFF Merkblatt V.03 „Farbgleichheit transparenter Gläser im Bauwesen“)

8.6.4.1.3_Bewertung des sichtbaren Bereiches des Isolierglas-Randverbundes, Geradheit der Abstandhalter

Im sichtbaren Bereich des Randverbundes und somit außerhalb der lichten Glasfläche können bei Isolierglas an Glas und Abstandhalterraahmen fertigungsbedingte Merkmale erkennbar sein. Diese Merkmale können sichtbar werden, wenn der Isolierglas-Randverbund konstruktionsbedingt an einer oder mehreren Seiten nicht abgedeckt ist.

Die zulässigen Abweichungen der Parallelität der/des Abstandhalter(s) zur geraden Glaskante oder zu weiteren Abstandhaltern (z. B. bei Dreifach-Wärmedämmglas) betragen bis zu einer Kantenlänge von:

< 2,5 m	3 mm
2,5 m – 3,5 m	4 mm
> 3,5 m	5 mm

Die Abweichungen dürfen nicht 2 mm je 20 cm Kantenlänge überschreiten. Wird der Randverbund des Isolierglases konstruktionsbedingt nicht abgedeckt, können typische Merkmale des Randverbundes sichtbar werden, die nicht Gegenstand der Richtlinie sind und im Einzelfall zu vereinbaren sind.

Besondere Rahmenkonstruktionen und Ausführungen des Randverbundes von Isolierglas erfordern eine Abstimmung auf das jeweilige Verglasungssystem.

8 Tabellen, Diagramme und Richtlinien

8.6.4.1.4_Isolierglas mit innenliegenden Sprossen

Durch klimatische Einflüsse (z. B. Isolierglaseffekt) sowie Erschütterungen oder manuell angeregte Schwingungen können zeitweilig bei Sprossen Klappergeräusche entstehen.

Sichtbare Sägeschnitte sind herstellungsbedingt. Größere Farbablösungen sind im Schnittbereich nicht zulässig.

Abweichungen von der Rechtwinkligkeit und Versatz innerhalb der Feldeinteilungen sind unter Berücksichtigung der Fertigungs- und Einbautoleranzen und des Gesamteindrucks zu beurteilen.

Auswirkungen aus temperaturbedingten Längenänderungen bei Sprossen im Scheibenzwischenraum können grundsätzlich nicht vermieden werden. Ein herstellungsbedingter Sprossenversatz ist nicht komplett vermeidbar.

8.6.4.1.5_Außenflächenbeschädigung

Bei mechanischen oder chemischen Außenflächenverletzungen, die nach dem Verglasen erkannt werden, ist die Ursache zu klären. Solche Beanstandungen können auch nach Abschnitt 8.6.3 beurteilt werden.

Im Übrigen gelten u. a. folgende Normen und Richtlinien:

- Technische Richtlinien des Glaserhandwerks
- VOB/C ATV DIN 18361 „Verglasungsarbeiten“
- Produktnormen für die betrachteten Glasprodukte
- Merkblatt zur Glasreinigung, herausgegeben u. a. vom Bundesverband Flachglas e. V.
- Richtlinie zum Umgang mit Mehrscheiben-Isolierglas, herausgegeben u. a. vom Bundesverband Flachglas e. V.

und die jeweiligen technischen Angaben und die gültigen Einbauvorschriften der Hersteller.

8.6.4.1.6_Physikalische Merkmale

Für eine Reihe unvermeidbarer physikalischer Phänomene, die sich in der lichten Glasfläche bemerkbar machen können, können keine Beurteilungskriterien im Rahmen dieser Richtlinie definiert werden.

Dazu zählen:

- Interferenzerscheinungen
- Isolierglaseffekt
- Anisotropien
- Kondensation auf den Scheiben-Außenflächen (Taufwasserbildung)
- Benetzbarkeit von Glasoberflächen

8.6.4.2_Begriffserläuterung

8.6.4.2.1_Interferenzerscheinungen

Bei Isolierglas aus Floatglas können Interferenzen in Form von Spektralfarben auftreten. Optische Interferenzen sind Überlagerungserscheinungen zweier oder mehrerer Lichtwellen beim Zusammentreffen auf einen Punkt.

Sie zeigen sich durch mehr oder minder starke farbige Zonen, die sich bei Druck auf die Scheibe verändern. Dieser physikalische Effekt wird durch die Planparallelität der Glasoberflächen verstärkt. Diese Planparallelität sorgt für eine verzerrungsfreie Durchsicht. Interferenzerscheinungen entstehen zufällig und sind nicht zu beeinflussen.

8.6.4.2.2_Isolierglaseffekte

Isolierglas hat ein durch den Randverbund eingeschlossenes Luft-/Gasvolumen, dessen Zustand im Wesentlichen durch den barometrischen Luftdruck, die Höhe der Fertigungsstätte über Normal-Null (NN) sowie die Lufttemperatur zur Zeit und am Ort der Herstellung bestimmt wird. Bei Einbau von Isolierglas in anderen Höhenlagen, bei Temperaturänderungen und Schwankungen des barometrischen Luftdruckes (Hoch- und Tiefdruck) ergeben sich zwangsläufig konkave oder konvexe Wölbungen der Einzelscheiben und damit optische Verzerrungen.

Auch Mehrfachspiegelungen können unterschiedlich stark an Oberflächen von Glas auftreten.

Verstärkt können diese Spiegelbilder erkennbar sein, wenn z. B. der Hintergrund der Verglasung dunkel ist.

Diese Erscheinung ist eine physikalische Gesetzmäßigkeit.

8.6.4.2.3_Anisotropien

Anisotropien sind ein physikalischer Effekt bei wärmebehandelten Gläsern, resultierend aus der internen Spannungsverteilung. Eine abhängig vom Blickwinkel entstehende Wahrnehmung dunkelfarbiger Ringe oder Streifen bei polarisiertem Licht und/oder Betrachtung durch polarisierende Gläser ist möglich.

Polarisiertes Licht ist im normalen Tageslicht vorhanden. Die Größe der Polarisation ist abhängig vom Wetter und vom Sonnenstand. Die Doppelbrechung macht sich unter flachem Blickwinkel oder auch bei im Eck zueinander stehenden Glasflächen stärker bemerkbar.

8 Tabellen, Diagramme und Richtlinien

8.6.4.2.4_Kondensation auf Scheiben-Außenflächen (Tauwasserbildung)

1 Kondensat (Tauwasser) kann sich auf den äußeren Glasoberflächen dann bilden, wenn die Glasoberfläche kälter ist als die angrenzende Luft (z. B. beschlagene PKW-Scheiben).

2 Die Tauwasserbildung auf den äußeren Oberflächen einer Glasscheibe wird durch den U_g -Wert, die Luftfeuchtigkeit, die Luftströmung und die Innen- und Außentemperatur bestimmt.

3 Die Tauwasserbildung auf der raumseitigen Scheibenoberfläche wird bei Behinderung der Luftzirkulation, z. B. durch tiefe Laibungen, Vorhänge, Blumentöpfe, Blumenkästen, Jalousetten sowie durch ungünstige Anordnung der Heizkörper, mangelnde Lüftung o. ä. gefördert.

4 Bei Isolierglas mit hoher Wärmedämmung kann sich auf der witterungsseitigen Glasoberfläche vorübergehend Tauwasser bilden, wenn die Außenfeuchtigkeit (relative Luftfeuchte außen) hoch und die Lufttemperatur höher als die Temperatur der Scheibenoberfläche ist.

8.6.4.2.5_Benetzbarkeit von Glasoberfläche

5 Die Benetzbarkeit der Glasoberflächen kann z. B. durch Abdrücke von Rollen, Fingern, Etiketten, Papiermaserungen, Vakuumsaugern, durch Dichtstoffreste, Silikonbestandteile, Glättmittel, Gleitmittel oder Umwelteinflüsse unterschiedlich sein. Bei feuchten Glasoberflächen infolge Tauwasser, Regen oder Reinigungswasser kann die unterschiedliche Benetzbarkeit sichtbar werden.



Hinweis

6 Neben der hier wiedergegebenen Richtlinie enthält Anhang F der Isolierglasnorm DIN EN 1279-1:2018-10 ebenfalls Anforderungen an die visuelle Qualität. Die Unterschiede zur Richtlinie sind:

- Anhang F der DIN EN 1279-1:2018-10 gilt nicht für Einfachglas,
- der Betrachtungsabstand beträgt dort 3 m und
- bei einigen Merkmalkategorien gelten andere Zulässigkeiten.

8 Ob im Reklamationsfall eine Beurteilung nach Richtlinie oder nach Anhang F erfolgen soll, hängt davon ab, was im Kaufvertrag vereinbart ist. Um Missverständnisse zu vermeiden, sollte die Beurteilungsbasis in der Auftragsbestätigung kommuniziert und im Kaufvertrag vereinbart werden.

8.7_Gesetzliche Bestimmungen, Normen und Regelwerke

8.7.1_Bauordnungsrecht

8.7.1.1_Landesbauordnungen

Bauordnungsrecht ist Landesrecht. Daher hat jedes Bundesland seine eigene **Landesbauordnung (LBO)**. Diese ist i. d. R. als kostenfreier Download über das Internet-Angebot des Staats- oder Landesbauministeriums oder über das landeseigene Gesetzesportal erhältlich. Übersicht über die Gesetzesportale siehe z. B. de.wikipedia.org/wiki/Landesrecht#Weblinks.

Die **Musterbauordnung (MBO)** ist Grundlage der 16 Landesbauordnungen. Sie wurde in 2016 novelliert, um das EuGH-Urteil C-100/13 vom 16.10.2014 umzusetzen (MBO'16). Alle Bundesländer haben mittlerweile ihre Landesbauordnungen an die MBO'16 angepasst. Kostenfreier Download z. B. über das Informationssystem der Bauministerkonferenz unter www.bauministerkonferenz.de > Öffentlicher Bereich > Mustervorschriften / Mustererlasse > Bauaufsicht / Bautechnik > Mustervorschriften und Mustererlasse > Musterbauordnung MBO.

8.7.1.2_Bauordnungsrechtlich relevante Listen und Verzeichnisse

Technische Baubestimmungen

Gemäß § 85a MBO'16 sind die Technischen Baubestimmungen zu beachten. Diese werden vom jeweils zuständigen Landesbauministerium in der **Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VwV TB)** bekannt gemacht und per Erlass bauaufsichtlich eingeführt.

Die glasrelevanten Baubestimmungen sind darin im VwV TB-Abschnitt A1.2.7 zu finden. Die zugehörigen Anlagen sind zu beachten. Die VwV TB ist i. d. R. als kostenfreier Download erhältlich über das Online-Angebot des Staats- oder Landesbauministeriums oder über das landeseigene Gesetzesportal.

In der **Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVVTB)** wurden die Inhalte der ehemaligen Musterliste der Technischen Baubestimmungen (MLTB) und Bauregellisten (BRL) (s.u.) europarechtskonform zusammengefasst, um zusammen mit der MBO'16 das EuGH-Urteil C-100/13 vom 16.10.2014 umzusetzen. Die MVVTB ist Grundlage der 16 landeseigenen VwV TB. Sie wird in regelmäßigen Abständen überarbeitet und ist in der aktuellen Ausgabe 2021/1 als kostenfreier Download erhältlich unter www.dibt.de/de/service/bekanntmachungen > Technische Baubestimmungen

8_Tabellen, Diagramme und Richtlinien

Verzeichnis der allgemeinen Bauartgenehmigungen und bauaufsichtlichen Zulassungen

1 Eine Übersicht über die vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) erteilten **allgemeinen Bauartgenehmigungen (aBG)** und **allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (abZ)** für Glas im Bauwesen ist als kostenfreier Download erhältlich unter www.dibt.de/fileadmin/verzeichnisse/NAT_n/vSVA_70.htm. Über die Zulassungsnummern lassen sich die Dokumente kostenfrei herunterladen.

Datenbank mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen

2 In der Datenbank BZP des Fraunhofer-Informationszentrums Raum und Bau kann kostenfrei eine Übersicht über die im Bereich Absturzsicherung erteilten **allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse (abP)** eingesehen werden. Siehe www.irb.fraunhofer.de/bzp > Fachgruppen > Fachgruppenübersicht nach der Bauregelliste > Bauregelliste A Teil 2 Lfd. Nr. 2.43 sowie > Bauregelliste A Teil 3 Lfd. Nr. Teil3.Nr.2.12.

PÜZ-Verzeichnis

4 Im PÜZ-Verzeichnis werden alle nach §25 MBO/LBO zugelassenen **Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstellen (PÜZ)** aufgeführt. Kostenfreier Download unter www.dibt.de/de/service/listen-und-verzeichnisse > PÜZ Verzeichnis.

8.7.2_Bauproduktenrecht

8.7.2.1_Bauproduktenverordnung

Die Verordnung EU Nr. 305/2011 (**BauPVO, Bauproduktenverordnung**) ist in korrigierter und konsolidierter Fassung kostenfrei als Download erhältlich unter eur-lex.europa.eu > DE Der Zugang zum EU-Recht > Schnellsuche > 02011R0305

8.7.2.2_Bauproduktenrechtlich relevante Listen und Verzeichnisse

Liste der harmonisierten Europäischen Normen

Eine Übersicht über die im Amtsblatt der EU aktuell bekannt gemachten **harmonisierten Europäischen Normen (hEN)** ist als kostenfreier Download erhältlich unter www.dibt.de/de/service/listen-und-verzeichnisse > hEN- und EAD-Listen

Liste der Europäischen Bewertungsdokumente

Eine Übersicht über die im Amtsblatt der EU aktuell bekannt gemachten **Europäischen Bewertungsdokumente (EAD, European Assessment Documents)** ist als kostenfreier Download erhältlich unter www.dibt.de/de/service/listen-und-verzeichnisse > hEN- und EAD-Listen

Datenbank notifizierter Stellen

In der Datenbank NANDO der Europäischen Kommission kann nach **notifizierten Stellen (NB, Notified Bodies)** gesucht werden, die nach BauPVO notifizierte Produktzertifizierungsstellen, Zertifizierungsstellen oder Prüflabore sind. Siehe ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando > Construction products > Regulation (EU) No 305/2011 - Construction products > Decisions > 2000/245/EC > Search.

8 Tabellen, Diagramme und Richtlinien

8.7.3 Normen und Technische Regeln

Normen des DIN, CEN und ISO

Bezug z. B. über Beuth Verlag GmbH, Berlin, www.beuth.de.

DIN EN 81-20, Ausgabe: 2020-06

Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von Aufzügen – Aufzüge für den Personen- und Gütertransport – Teil 20: Personen- und Lastenaufzüge

DIN EN 81-50, Ausgabe: 2020-06

Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von Aufzügen – Prüfungen – Teil 50: Konstruktionsregeln, Berechnungen und Prüfungen von Aufzugskomponenten

DIN EN 356, Ausgabe: 2000-02

Glas im Bauwesen – Sicherheitssonderversglasung – Prüfverfahren und Klasseneinteilung des Widerstandes gegen manuellen Angriff

DIN EN 410, Ausgabe: 2011-04

Glas im Bauwesen – Bestimmung der lichttechnischen und strahlungsphysikalischen Kenngrößen von Verglasungen

DIN EN 572-1, Ausgabe: 2016-06

Glas im Bauwesen – Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas – Teil 1: Definitionen und allgemeine physikalische und mechanische Eigenschaften

DIN EN 572-2, Ausgabe: 2012-11

Glas im Bauwesen – Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas – Teil 2: Floatglas

DIN EN 572-3, Ausgabe: 2012-11

Glas im Bauwesen – Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas – Teil 3: Poliertes Drahtglas

DIN EN 572-4, Ausgabe: 2012-11

Glas im Bauwesen – Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas – Teil 4: Gezogenes Flachglas

DIN EN 572-5, Ausgabe: 2012-11

Glas im Bauwesen – Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas – Teil 5: Ornamentglas

DIN EN 572-6, Ausgabe: 2012-11

Glas im Bauwesen – Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas – Teil 6:
Drahtornamentglas

DIN EN 572-7, Ausgabe: 2012-11

Glas im Bauwesen – Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas – Teil 7:
Profilbauglas mit oder ohne Drahteinlage

DIN EN 572-8, Ausgabe: 2016-06

Glas im Bauwesen – Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas – Teil 8:
Liefermaße und Festmaße

DIN EN 572-9, Ausgabe: 2005-01

Glas im Bauwesen – Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas – Teil 9:
Konformitätsbewertung/Produktnorm

DIN EN 673, Ausgabe: 2011-04

Glas im Bauwesen – Bestimmung des Wärmedurchgangskoeffizienten
(U-Wert) – Berechnungsverfahren

DIN EN 674, Ausgabe: 2011-09

Glas im Bauwesen – Bestimmung des Wärmedurchgangskoeffizienten
(U-Wert) – Verfahren mit dem Plattengerät

DIN EN 675, Ausgabe: 2011-09

Glas im Bauwesen – Bestimmung des Wärmedurchgangskoeffizienten
(U-Wert) – Wärmestrommesser-Verfahren

DIN EN ISO 717-1, Ausgabe: 2021-05

Akustik – Bewertung der Schalldämmung in Gebäuden und von Bauteilen –
Teil 1: Luftschalldämmung

DIN EN 1036-1, Ausgabe: 2008-03

Glas im Bauwesen – Spiegel aus silberbeschichtetem Floatglas für den
Innenbereich – Teil 1: Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren

DIN EN 1036-2, Ausgabe: 2008-05

Glas im Bauwesen – Spiegel aus silberbeschichtetem Floatglas für den
Innenbereich – Teil 2: Konformitätsbewertung – Produktnorm

DIN EN 1063, Ausgabe: 2000-01

Glas im Bauwesen – Sicherheitssonderversglasung – Prüfverfahren und
Klasseneinteilung für den Widerstand gegen Beschuss

8 Tabellen, Diagramme und Richtlinien

DIN EN 1096-1, Ausgabe: 2012-04

Glas im Bauwesen – Beschichtetes Glas – Teil 1: Definitionen und Klasseneinteilung

DIN EN 1096-2, Ausgabe: 2012-04

Glas im Bauwesen – Beschichtetes Glas – Teil 2: Anforderungen an und Prüfverfahren für die Beschichtungen der Klassen A, B und S

DIN EN 1096-3, Ausgabe: 2012-04

Glas im Bauwesen – Beschichtetes Glas – Teil 3: Anforderungen an und Prüfverfahren für die Beschichtungen der Klassen C und D

DIN EN 1096-4, Ausgabe: 2018-11

Glas im Bauwesen – Beschichtetes Glas – Teil 4: Bewertung der Konformität/Produktnorm

DIN EN 1096-5, Ausgabe: 2016-06

Glas im Bauwesen – Beschichtetes Glas – Teil 5: Prüfverfahren und Klasseneinteilung für das Selbstreinigungsverhalten von beschichteten Glasoberflächen

DIN 1249-11, Ausgabe: 2017-05

Flachglas im Bauwesen – Glaskanten – Begriffe, Kantenformen und Ausführung

DIN 1259-1, Ausgabe: 2001-09

Glas – Teil 1: Begriffe für Glasarten und Glasgruppen

DIN 1259-2, Ausgabe: 2001-09

Glas – Teil 2: Begriffe für Glaserzeugnisse

DIN EN 1279-1, Ausgabe: 2018-10

Glas im Bauwesen – Mehrscheiben-Isolierglas – Teil 1: Allgemeines, Systembeschreibung, Austauschregeln, Toleranzen und visuelle Qualität

DIN EN 1279-2, Ausgabe: 2018-10

Glas im Bauwesen – Mehrscheiben-Isolierglas – Teil 2: Langzeitprüfverfahren und Anforderungen bezüglich Feuchtigkeitsaufnahme

DIN EN 1279-3, Ausgabe: 2018-10

Glas im Bauwesen – Mehrscheiben-Isolierglas – Teil 3: Langzeitprüfverfahren und Anforderungen bezüglich Gasverlustrate und Grenzabweichungen für die Gaskonzentration

DIN EN 1279-4, Ausgabe: 2018-10

Glas im Bauwesen – Mehrscheiben-Isolierglas – Teil 4: Verfahren zur Prüfung der physikalischen Eigenschaften der Komponenten des Randverbundes und der Einbauten

DIN EN 1279-5, Ausgabe: 2018-10

Glas im Bauwesen – Mehrscheiben-Isolierglas – Teil 5: Produktnorm

DIN EN 1279-6, Ausgabe: 2021-05 (und 2018-10)

Glas im Bauwesen – Mehrscheiben-Isolierglas – Teil 6: Werkseigene Produktionskontrolle und wiederkehrende Prüfungen

DIN EN 1288-1, Ausgabe: 2000-09

Glas im Bauwesen – Bestimmung der Biegefestigkeit von Glas – Teil 1: Grundlagen

DIN EN 1288-2, Ausgabe: 2000-09

Glas im Bauwesen – Bestimmung der Biegefestigkeit von Glas – Teil 2: Doppelring-Biegeversuch an plattenförmigen Proben mit großen Prüfflächen

DIN EN 1288-3, Ausgabe: 2000-09

Glas im Bauwesen – Bestimmung der Biegefestigkeit von Glas – Teil 3: Prüfung von Proben bei zweiseitiger Auflagerung (Vierschneiden-Verfahren)

DIN EN 1288-4, Ausgabe: 2000-09

Glas im Bauwesen – Bestimmung der Biegefestigkeit von Glas – Teil 4: Prüfung von Profilbauglas

DIN EN 1288-5, Ausgabe: 2000-09

Glas im Bauwesen – Bestimmung der Biegefestigkeit von Glas – Teil 5: Doppelring-Biegeversuch an plattenförmigen Proben mit kleinen Prüfflächen

DIN EN 1522, Ausgabe: 1999-02

Fenster, Türen, Abschlüsse – Durchschußhemmung – Anforderungen und Klassifizierung

DIN EN 1523, Ausgabe: 1999-02

Fenster, Türen, Abschlüsse – Durchschußhemmung – Prüfverfahren

DIN EN 1627, Ausgabe: 2021-11

Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse – Einbruchhemmung – Anforderungen und Klassifizierung

8 Tabellen, Diagramme und Richtlinien

DIN EN 1628, Ausgabe: 2021-11

Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse – Einbruchhemmung – Prüfverfahren für die Ermittlung der Widerstandsfähigkeit unter statischer Belastung

DIN EN 1629, Ausgabe: 2021-11

Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse – Einbruchhemmung – Prüfverfahren für die Ermittlung der Widerstandsfähigkeit unter dynamischer Belastung

DIN EN 1630, Ausgabe: 2021-11

Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse – Einbruchhemmung – Prüfverfahren für die Ermittlung der Widerstandsfähigkeit gegen manuelle Einbruchversuche

DIN EN 1748-1-1, Ausgabe: 2004-12

Glas im Bauwesen – Spezielle Basiserzeugnisse – Borosilicatgläser – Teil 1-1: Definitionen und allgemeine physikalische und mechanische Eigenschaften

DIN EN 1748-1-2, Ausgabe: 2005-01

Glas im Bauwesen – Spezielle Basiserzeugnisse – Borosilicatgläser – Teil 1-2: Konformitätsbewertung/Produktnorm

DIN EN 1863-1, Ausgabe: 2012-02 (und 2000-03)

Glas im Bauwesen – Teilvorgespanntes Kalknatronglas – Teil 1: Definition und Beschreibung

DIN EN 1863-2, Ausgabe: 2005-01

Glas im Bauwesen – Teilvorgespanntes Kalknatronglas – Teil 2: Konformitätsbewertung/Produktnorm

DIN EN 1990 + NA, Ausgabe: 2021-10

Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung + Nationaler Anhang

DIN EN 1991-1-1 + NA, Ausgabe: 2010-12 und Änderung

NA/A1 Ausgabe: 2015-05

Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke – Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau + Nationaler Anhang

DIN EN 1991-1-3 + NA, Ausgabe: 2010-12, 2019-04 und Änderung A1, Ausgabe: 2015-12

Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 1-3: Allgemeine Einwirkungen, Schneelasten + Nationaler Anhang

DIN EN 1991-1-4 + NA, Ausgabe: 2010-12

Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen – Windlasten + Nationaler Anhang

DIN 4108-2, Ausgabe: 2013-02

Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden – Teil 2: Mindestanforderungen an den Wärmeschutz

DIN 4108-3, Ausgabe: 2018-10

Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden – Teil 3: Klimabedingter Feuchteschutz – Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise für Planung und Ausführung

DIN 4108-4, Ausgabe: 2020-11 (und 2017-03)

Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden – Teil 4: Wärme- und feuchteschutztechnische Bemessungswerte

DIN V 4108-6, Ausgabe: 2003-06 und Berichtigung 1, Ausgabe: 2004-03

Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden – Teil 6: Berechnung des Jahresheizwärme- und des Jahresheizenergiebedarfs

DIN 4108 Beiblatt 2, Ausgabe: 2019-06

Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden – Beiblatt 2: Wärmebrücken – Planungs- und Ausführungsbeispiele

DIN 4109-1, Ausgabe: 2018-01

Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen

DIN 4109-35, Ausgabe: 2016-07 und Änderung A1, Ausgabe: 2019-12

Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Daten für die rechnerischen Nachweise des Schallschutzes (Bauteilkatalog) – Elemente, Fenster, Türen, Vorhangfassaden

DIN 4426, Ausgabe: 2017-01

Einrichtungen zur Instandhaltung baulicher Anlagen – Sicherheitstechnische Anforderungen an Arbeitsplätze und Verkehrswege – Planung und Ausführung

DIN V 4701-10, Ausgabe: 2003-08

Energetische Bewertung heiz- und raumluftechnischer Anlagen – Teil 10: Heizung, Trinkwassererwärmung, Lüftung

DIN 5034-1, Ausgabe: 2021-08

Tageslicht in Innenräumen – Teil 1: Begriffe und Mindestanforderungen

8 Tabellen, Diagramme und Richtlinien

DIN 5034-2, Ausgabe: 2021-08
Tageslicht in Innenräumen – Teil 2: Grundlagen

DIN 5034-3, Ausgabe: 2021-08
Tageslicht in Innenräumen – Teil 3: Berechnung

DIN 5034-5, Ausgabe: 2021-08
Tageslicht in Innenräumen – Teil 5: Messung

DIN 5034-6, Ausgabe: 2021-08
Tageslicht in Innenräumen – Teil 6: Vereinfachte Bestimmung zweckmäßiger Abmessungen von Oberlichtöffnungen in Dachflächen

DIN 6169-1, Ausgabe: 1976-01
Farbwiedergabe – Allgemeine Begriffe

ISO 9050, Ausgabe: 2003-08
Glas im Bauwesen – Bestimmung von Lichttransmissionsgrad, direktem Sonnenlichttransmissionsgrad, Gesamttransmissionsgrad der Sonnenenergie und Ultravioletttransmissionsgrad sowie der entsprechenden Verglasungsfaktoren

DIN EN ISO 10077-1, Ausgabe: 2020-10 (und 2006-12)
Wärmetechnisches Verhalten von Fenstern, Türen und Abschlüssen – Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten – Teil 1: Allgemeines

DIN EN ISO 10077-2, Ausgabe: 2018-01
Wärmetechnisches Verhalten von Fenstern, Türen und Abschlüssen – Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten – Teil 2: Numerisches Verfahren für Rahmen

DIN EN ISO 10140-1, Ausgabe: 2021-09 (und 2016-12)
Akustik – Messung der Schalldämmung von Bauteilen im Prüfstand – Teil 1: Anwendungsregeln für bestimmte Produkte

DIN EN ISO 10140-2, Ausgabe: 2021-09
Akustik – Messung der Schalldämmung von Bauteilen im Prüfstand – Teil 2: Messung der Luftschalldämmung

DIN EN ISO 10140-4, Ausgabe: 2021-09
Akustik – Messung der Schalldämmung von Bauteilen im Prüfstand – Teil 4: Messverfahren und Anforderungen

ISO 11485-1, Ausgabe: 2011-12
Glass in building – Curved glass – Part 1: Terminology and definitions

ISO 11485-2, Ausgabe: 2011-12

Glass in building – Curved glass – Part 2: Quality requirements

ISO 11485-3, Ausgabe: 2014-09

Glass in building – Curved glass – Part 3: Requirements for curved tempered and curved laminated safety glass

DIN EN ISO 11664-4, Ausgabe: 2020-03

Farbmetrik – Teil 4: CIE 1976 L*a*b* Farbraum

DIN EN 12150-1, Ausgabe: 2020-07 (und 2000-11)

Glas im Bauwesen – Thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheiben-Sicherheitsglas – Teil 1: Definition und Beschreibung

DIN EN 12150-2, Ausgabe: 2005-01

Glas im Bauwesen – Thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheiben-Sicherheitsglas – Teil 2: Konformitätsbewertung/Produktnorm

DIN EN 12488, Ausgabe: 2016-11

Glas im Bauwesen – Empfehlungen für die Verglasung – Verglasungsgrundlagen für vertikale und geneigte Verglasungen

DIN EN ISO 12543-1, Ausgabe: 2022-03 (und 1998-08)

Glas im Bauwesen – Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas – Teil 1: Definition und Beschreibung von Bestandteilen

DIN EN ISO 12543-2, Ausgabe: 2022-03 (und 1998-08)

Glas im Bauwesen – Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas – Teil 2: Verbund-Sicherheitsglas

DIN EN ISO 12543-3, Ausgabe: 2022-03 (und 1998-08)

Glas im Bauwesen – Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas – Teil 3: Verbundglas

DIN EN ISO 12543-4, Ausgabe: 2022-03 (und 1998-08)

Glas im Bauwesen – Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas – Teil 4: Verfahren zur Prüfung der Beständigkeit

DIN EN ISO 12543-5, Ausgabe: 2023-12 (und 1998-08)

Glas im Bauwesen – Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas – Teil 5: Maße und Kantenbearbeitung

8 Tabellen, Diagramme und Richtlinien

DIN EN ISO 12543-6, Ausgabe: 2022-03 (und 1998-08)

Glas im Bauwesen – Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas – Teil 6:
Aussehen

DIN EN 12600, Ausgabe: 2003-04

Glas im Bauwesen – Pendelschlagversuch – Verfahren für die Stoßprüfung
und Klassifizierung von Flachglas

DIN EN ISO 12631, Ausgabe: 2018-01

Wärmetechnisches Verhalten von Vorhangfassaden – Berechnung des
Wärmedurchgangskoeffizienten

DIN EN 12758, Ausgabe: 2023-07

Glas im Bauwesen – Glas und Luftschalldämmung – Produktbeschreibungen,
Bestimmung der Eigenschaften und Erweiterungsregeln

DIN EN 12898, Ausgabe: 2019-06

Glas im Bauwesen – Bestimmung des Emissionsgrades

DIN EN 13022-1, Ausgabe: 2014-08

Glas im Bauwesen – Geklebte Verglasungen – Teil 1: Glasprodukte für SSG-
Systeme – Einfach- und Mehrfachverglasungen mit und ohne Abtragung des
Eigengewichtes

DIN EN 13022-2, Ausgabe: 2014-08

Glas im Bauwesen – Geklebte Verglasungen – Teil 2: Verglasungsvorschriften

DIN EN 13024-1, Ausgabe: 2012-02 (und 2002-08)

Glas im Bauwesen – Thermisch vorgespanntes Borosilicat-Einscheiben-
Sicherheitsglas – Teil 1: Definition und Beschreibung

DIN EN 13024-2, Ausgabe: 2005-01

Glas im Bauwesen – Thermisch vorgespanntes Borosilicat-Einscheiben-
Sicherheitsglas – Teil 2: Konformitätsbewertung/Produktnorm

DIN EN 13123-1, Ausgabe: 2001-10

Fenster, Türen und Abschlüsse – Sprengwirkungshemmung – Anforderungen
und Klassifizierung – Teil 1: Stoßrohr

DIN EN 13123-2, Ausgabe: 2004-05

Fenster, Türen und Abschlüsse – Sprengwirkungshemmung – Anforderungen
und Klassifizierung – Teil 2: Freilandversuch

DIN EN 13124-1, Ausgabe: 2001-10

Fenster, Türen und Abschlüsse – Sprengwirkungshemmung – Prüfverfahren – Teil 1: Stoßrohr

DIN EN 13124-2, Ausgabe: 2004-05

Fenster, Türen und Abschlüsse – Sprengwirkungshemmung – Prüfverfahren – Teil 2: Freilandversuch

DIN EN 13541, Ausgabe: 2012-06

Glas im Bauwesen – Sicherheitssonderversglasung – Prüfverfahren und Klasseneinteilung des Widerstandes gegen Sprengwirkung

DIN EN 13659, Ausgabe: 2015-07

Abschlüsse außen – Leistungs- und Sicherheitsanforderungen

DIN EN ISO 13788, Ausgabe: 2013-05

Wärme- und feuchtetechnisches Verhalten von Bauteilen und Bauelementen – Raumseitige Oberflächentemperatur zur Vermeidung kritischer Oberflächenfeuchte und Tauwasserbildung im Bauteilinneren – Berechnungsverfahren

DIN EN 13830, Ausgabe: 2020-11 (und 2003-11)

Vorhangfassaden – Produktnorm

DIN EN 14179-1, Ausgabe: 2016-12, 2005-09 (und prEN 2001)

Glas im Bauwesen – Heißgelagertes thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheiben-Sicherheitsglas – Teil 1: Definition und Beschreibung

DIN EN 14179-2, Ausgabe: 2005-08

Glas im Bauwesen – Heißgelagertes thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheiben-Sicherheitsglas – Teil 2: Konformitätsbewertung/Produktnorm

DIN EN 14351-1, Ausgabe: 2016-12

Fenster- und Türen – Produktnorm, Leistungseigenschaften – Teil 1: Fenster und Außentüren ohne Eigenschaften bezüglich Feuerschutz und/oder Rauchdichtheit

DIN EN 14351-2, Ausgabe: 2019-01

Fenster- und Türen – Produktnorm, Leistungseigenschaften – Teil 2: Innentüren

DIN EN 14428, Ausgabe: 2019-07 (und 2008-04)

Duschabtrennungen – Funktionsanforderungen und Prüfverfahren

DIN EN ISO 14438, Ausgabe: 2002-09

Glas im Bauwesen – Bestimmung des Energiebilanz-Wertes – Berechnungsverfahren

8 Tabellen, Diagramme und Richtlinien

DIN EN 14449, Ausgabe: 2005-07

Glas im Bauwesen – Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas – Konformitätsbewertung/Produktnorm

DIN EN 14501, Ausgabe: 2021-09

Abschlüsse – Thermischer und visueller Komfort – Leistungsanforderungen und Klassifizierung

DIN EN 16165, Ausgabe: 2023-02

Bestimmung der Rutschhemmung von Fußböden – Ermittlungsverfahren

DIN EN ISO 16283-1, Ausgabe: 2018-04

Akustik – Messung der Schalldämmung in Gebäuden und von Bauteilen am Bau – Teil 1: Luftschalldämmung

DIN EN 16477-1, Ausgabe: 2017-07

Glas im Bauwesen – Lackiertes Glas – Teil 1: Anforderungen

DIN EN 17037, Ausgabe: 2022-05

Tageslicht in Gebäuden

DIN EN 17635, Ausgabe: 2023-02

Glas im Bauwesen – Brucheigenschaften – Anforderungen und Bewertungsmethoden

DIN 18008-1, Ausgabe: 2020-05 sowie 2010-12

Glas im Bauwesen – Bemessungs- und Konstruktionsregeln – Teil 1: Begriffe und allgemeine Grundlagen

DIN 18008-2, Ausgabe: 2020-05 sowie 2010-12 inkl. Berichtig. 1, 2011-04

Glas im Bauwesen – Bemessungs- und Konstruktionsregeln – Teil 2: Linienförmig gelagerte Verglasungen

DIN 18008-3, Ausgabe: 2013-07

Glas im Bauwesen – Bemessungs- und Konstruktionsregeln – Teil 3: Punktförmig gelagerte Verglasungen

DIN 18008-4, Ausgabe: 2013-07

Glas im Bauwesen – Bemessungs- und Konstruktionsregeln – Teil 4: Zusatzanforderungen an absturzsichernde Verglasungen

DIN 18008-5, Ausgabe: 2013-07

Glas im Bauwesen – Bemessungs- und Konstruktionsregeln – Teil 5: Zusatzanforderungen an begehbbare Verglasungen

DIN 18008-6, Ausgabe: 2018-02

Glas im Bauwesen – Bemessungs- und Konstruktionsregeln –
Teil 6: Zusatzanforderungen an zu Instandhaltungsmaßnahmen
betretbare Verglasungen und an durchsturz sichere Verglasungen

DIN 18032-3, Ausgabe: 2023-12

Sporthallen – Hallen und Räume für Sport und Mehrzwecknutzung –
Teil 3: Prüfung der Ballwurfsicherheit

DIN 18111-1, Ausgabe: 2018-10

Türzargen – Stahlzargen – Teil 1: Standardzargen (1-schalig und 2-schalig)
für gefälzte Türen in Mauerwerkswänden und Ständerwerkswänden

DIN 18361, Ausgabe: 2023-09

VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen – Teil C: Allgemeine
Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) – Verglasungsarbeiten

DIN 18545, Ausgabe: 2022-01

Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen – Anforderungen an
Glasfalze und Verglasungssysteme

DIN V 18599-2, Ausgabe: 2018-09

Energetische Bewertung von Gebäuden – Berechnung des Nutz-, End- und
Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und
Beleuchtung – Teil 2: Nutzenergiebedarf für Heizen und Kühlen von
Gebäudezonen

DIN V 18599-4, Ausgabe: 2018-09

Energetische Bewertung von Gebäuden – Berechnung des Nutz-, End- und
Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und
Beleuchtung – Teil 4: Nutz- und Endenergiebedarf für Beleuchtung

DIN V 18599-10, Ausgabe: 2018-09

Energetische Bewertung von Gebäuden – Berechnung des Nutz-, End- und
Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und
Beleuchtung – Teil 10: Nutzungsrandbedingungen, Klimadaten

DIN 32622, Ausgabe: 2006-09

Aquarien aus Glas – Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfung

8_Tabellen, Diagramme und Richtlinien

DIN EN ISO 52022-1, Ausgabe: 2018-01

Energieeffizienz von Gebäuden – Wärmetechnische, solare und tageslichtbezogene Eigenschaften von Bauteilen und Bauelementen – Teil 1: Vereinfachtes Berechnungsverfahren zur Ermittlung der solaren und tageslichtbezogenen Eigenschaften von Sonnenschutz in Kombination mit Verglasungen

DIN EN ISO 52022-3, Ausgabe: 2018-01

Energieeffizienz von Gebäuden – Wärmetechnische, solare und tageslichtbezogene Eigenschaften von Bauteilen und Bauelementen – Teil 3: Detailliertes Berechnungsverfahren zur Ermittlung der solaren und tageslichtbezogenen Eigenschaften von Sonnenschutz in Kombination mit Verglasungen

DIN 52338, Ausgabe: 2016-10

Prüfverfahren für Flachglas im Bauwesen – Kugelfallversuch für Verbundglas

ETA- und EAD-Datenbanken der Europäischen Organisation für Technische Zulassungen (EOTA), Brüssel

Kostenfreie Recherche nach ETAs (European Technical Assessments, Europäisch Technischen Bewertungen) unter www.eota.eu/etassessments. Bezug der ETAs über die jeweiligen ETA-Inhaber.

Kostenfreier Download von EADs (European Assessment Documents, Europäische Bewertungsdokumente) unter www.eota.eu/eads. Wichtige glas-spezifische EADs sind u.a.:

090010-00-0404	Bonded glazing kits and bonding sealants (Geklebte Glaskonstruktionen und Klebstoffe, Nachfolge der ETAG 002)
090017-00-0404	Point supported vertical glazing (Punktgestützte Vertikalverglasung)
090035-00-0404	Insulated glass unit with structural sealant punctually anchored (Isolierglaselement mit tragender Verklebung und punktgestützter Befestigung)
090040-00-0404	Cantilevered structural glass railing/balustrade (Einseitig eingespannte Brüstungsverglasungen)
220025-00-0401	Cantilevered Structural horizontal glazing, structural glass canopy/roof (Horizontal auskragende tragende Verglasung, tragendes Glasvordach/Dach)
300002-00-1202	Glass panels, tiles and mosaic (Glaspaneele, Fliesen und Mosaik)
300007-00-0404	Special mirrors (Spezialspiegel)
300010-00-0505	Special drawn sheet glass (Spezielles gezogenes Flachglas)

8 Tabellen, Diagramme und Richtlinien

8.7.4_Baunebenrecht

Verordnungen der Deutschen Bundesregierung, Berlin

Kostenfreier Download unter www.gesetze-im-internet.de > Titelsuche

1	ArbStättV	Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung) Download der zugehörigen Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) kostenfrei z. B. unter Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), Dortmund, www.baua.de > Suche > ASR.
2	ASR A1.5	Fußböden
	ASR A1.6	Fenster, Oberlichter, lichtdurchlässige Wände
	ASR A1.7	Türen und Tore
3	GEG	Gebäudeenergiegesetz

Schriften der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V. (DGUV), Berlin

Kostenfreier Download unter publikationen.dguv.de > Suche

4	Vorschrift 26	Unfallverhütungsvorschrift Kassen
	Vorschrift 81	Unfallverhütungsvorschrift Schulen
	Vorschrift 82	Unfallverhütungsvorschrift Kindertageseinrichtungen
	Regel 107-001	Betrieb von Bädern
5	Information 202-087	Mehr Sicherheit bei Glasbruch
	Information 208-005	Merkblatt für Treppen
	Information 208-014	Glastüren, Glaswände
	Information 215-612	Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute

Schriften weiterer Unfallversicherungsträger

6	BGI/GUV-SI 8468	Schulsportstätten – Sicher Bauen, Sanieren und Betreiben (Hrsg. Unfallkasse Sachsen, über Internetsuche)
7	GS-BAU-18 (2001)	Grundsätze für die Prüfung und Zertifizierung der bedingten Betretbarkeit oder Durchsturzicherheit von Bauteilen bei Bau- oder Instandhaltungsarbeiten, (Hrsg. Berufsgenossenschaft Bau, über Internetsuche)
8		

8.7.5_Weitere Regelwerke

Merkblätter des Bundesverband Flachglas e. V. (BF), Troisdorf

Bezug über www.bundesverband-flachglas.de > Downloads > BF Merkblätter

- | | |
|-----|--|
| 001 | Kompass für geklebte Fenster |
| 002 | Richtlinie zum Umgang mit Mehrscheiben-Isolierglas |
| 003 | Leitfaden zur Verwendung von Dreifach-Isolierglas |
| 004 | Kompass „Warme Kante“ für Fenster und Fassade |
| 006 | Richtlinie zur Beurteilung der visuellen Qualität von Glas für das Bauwesen |
| 007 | Richtlinie zur Beurteilung der visuellen Qualität für Systeme im Mehrscheiben-Isolierglas |
| 009 | Leitfaden für thermisch gebogenes Glas im Bauwesen |
| 010 | ESG-HF – ein fremdüberwachtes Bauprodukt |
| 011 | Richtlinie: Integrierte, bewegliche Systeme im Mehrscheiben-Isolierglas (MIG-IS) für Architekten, Planer und Verarbeiter |
| 012 | Reinigung von Glas |
| 013 | VSG für die Anwendung im Bauwesen |
| 014 | Die neue Bauproduktenverordnung |
| 015 | Richtlinie zur Beurteilung der visuellen Qualität von emaillierten Gläsern |
| 016 | Beurteilung von Sprossen im SZR |
| 017 | Schallschutzglas |
| 019 | Leitfaden zur Glasbemessung nach DIN 18008 |
| 020 | Glas im Innenbereich |
| 021 | Gebrauchstauglichkeit linienförmig gelagerter Gläser |
| 022 | Verglasungsrichtlinie |
| 023 | Austauschregeln und standardisierte Schalldämmwerte nach DIN EN 12758:2019-12 |

Informationen des Bundesverband Flachglas e. V. (BF), Troisdorf

Bezug über www.bundesverband-flachglas.de > Downloads > BF Informationen

- | | |
|-----|---|
| 006 | Nachträglich angebrachte Folien |
| 007 | U_w -Wert Berechnung von Sprossenfenstern |
| 016 | Information zu Sicherheitsglas |
| 017 | Kleinformatige Mehrscheiben-Isoliergläser |

8_Tabellen, Diagramme und Richtlinien

Technische Richtlinien des Glaserhandwerks

Bezug über Verlagsanstalt Handwerk GmbH, Düsseldorf, vh-buchshop.de
> Fachbücher für ihr Gewerk > Glaser > Techn. Richtlinien

1	TR 1	Dichtstoffe für Verglasungen und Anschlussfugen
	TR 3	Klotzung von Verglasungseinheiten
	TR 6	Ganzglasanlagen
	TR 7	Verglasungen mit Profilbauglas
	TR 8	Verkehrssicherheit mit Glas
2	TR 11	Spiegel – Handhabung und Montage
	TR 17	Verglasen mit Isolierglas
	TR 24	Ganzglasduschen
	TR 26	Großflächige Verglasungen

Merkblätter des Verband Fenster + Fassade (VFF), Frankfurt/Main

3 Bezug über www.window.de > Publikationen / Shop > Online-Shops
> VFF Literatur

4	ES.04	Sommerlicher Wärmeschutz
	HO.09	Runderneuerung von Kastenfenstern aus Holz
	Schall.01	Schallschutz mit Fenstern, Türen und Fassaden
	V.02	Thermische Beanspruchung von Gläsern in Fenstern und Fassaden
5	V.03	Farbgleichheit transparenter Gläser im Bauwesen
	V.04	Selbstreinigendes Glas im Fenster- und Fassadenbau
	V.05	Einsatzempfehlungen für Sicherheitsgläser im Bauwesen
	V.07	Glasstöße und Ganzglasecken in Fenster und Fassaden

Richtlinien der VdS Schadenverhütung GmbH, Köln

6 Bezug über shop.vds.de

6	VdS 2163	Einbruchhemmende Verglasungen
	VdS 2270	Alarmgläser für EMA
	VdS 2311	Einbruchmeldeanlagen, Planung und Einbau

Richtlinien des Vereins Deutscher Ingenieure e.V. (VDI), Düsseldorf

7 Bezug über www.vdi.de > VDI-Richtlinien

8	VDI 2078	Berechnung der thermischen Lasten und Raumtemperaturen (Auslegung Kühllast und Jahressimulation)
	VDI 4100	Schallschutz im Hochbau – Wohnungen – Beurteilung und Vorschläge für erhöhten Schallschutz

8.8_Oberste Baubehörden der Bundesländer

Gemäß Landesbauordnung sind die obersten Baubehörden der Bundesländer zuständig für die Erteilung von vorhabenbezogenen Bauartgenehmigungen (vBG) und Zustimmungen im Einzelfall (ZiE). Einige Bundesländer übertragen diese Aufgabe nachgeordneten Landesbehörden. Die folgende Übersicht gibt die Kontaktadressen der jeweils zuständigen Stelle zum Redaktionsschluss wieder:

- Baden-Württemberg** Regierungspräsidium Tübingen
Landesstelle für Bautechnik
Referat 27
Konrad-Adenauer-Straße 20
72072 Tübingen
Tel.: +49 7071 757-0
lfb@rpt.bwl.de
www.bautechnik-bw.de
- Bayern** Bayerisches Staatsministerium für Wohnen,
Bau und Verkehr
Oberste Baubehörde
80539 München
Tel.: +49 89 2192-02
poststelle@stmb.bayern.de
www.bauen.bayern.de/buw/baurechtundtechnik/
bautechnik/einzelfall
- Berlin** Deutsches Institut für Bautechnik
Abteilung III
Frau Helmstädt
Kolonnenstr. 30 B
10829 Berlin
Tel.: +49 30 78730-447
phe@dibt.de
- Brandenburg** Landesamt für Bauen und Verkehr
Dezernat 35 – Bautechnisches Prüfamnt
Gulbener Straße 24
03046 Cottbus
Tel.: +49 3342 4266-3500
poststellecb@lbv.brandenburg.de
lbv.brandenburg.de/bautechnisches-prufamt-
24750.html
- Bremen** Die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität,
Stadtentwicklung und Wohnungsbau
Sachgebiet Bautechnik
Contrescarpe 72
28195 Bremen
Tel.: +49 421 361-2407
office@umwelt.bremen.de
www.bauumwelt.bremen.de

8 Tabellen, Diagramme und Richtlinien

1	Hamburg	Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen Oberste Bauaufsicht Neuenfelder Straße 19 21109 Hamburg Tel.: +49 40 42840 oberstebauaufsicht-abh2@bsw.hamburg.de www.hamburg.de/behoerdenfinder/ hamburg/11262797
2	Hessen	Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen Referat VI 3 – Oberste Bauaufsicht, Baurecht Kaiser-Friedrich-Ring 75 65185 Wiesbaden Tel.: +49 611 815-0 info@wirtschaft.hessen.de wirtschaft.hessen.de/landesentwicklung/bauen-und- wohnen/baurecht/bauaufsichtsbehoerden/ oberste-bauaufsichtsbehoerde
3	Mecklenburg- Vorpommern	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Abteilung 4 – Bau, Referat 430 Johannes-Stelling-Straße 14 19053 Schwerin Tel.: +49 385 588-0 torsten.butzin@em.mv-regierung.de www.regierung-mv.de/Landesregierung/em/Bau
4	Niedersachsen	Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz Abteilung 6 – Referat 65 Archivstraße 2 30169 Hannover Tel.: +49 511 120-0 poststelle@mu.niedersachsen.de www.umwelt.niedersachsen.de
5	Nordrhein- Westfalen	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen Abteilung 6 Bauen Jürgensplatz 1 40210 Düsseldorf Tel.: +49 211 8618-50 poststelle@mhkgb.nrw.de www.mhkgb.nrw.de
6		
7		
8		

Rheinland-Pfalz	Ministerium der Finanzen Oberste Bauaufsichtsbehörde Kaiser-Friedrich-Straße 5 55116 Mainz Tel.: +49 6131 16-0 poststelle@fm.rlp.de www.fm.rlp.de
Saarland	Ministerium für Inneres, Bauen und Sport Referat E3 – Bauaufsicht Franz-Josef-Röder Straße 21 66119 Saarbrücken Tel.: +49 681 501-00 und -4616 hp.rupp@innen.saarland.de www.saarland.de/organisation_innenministerium.htm
Sachsen	Landesdirektion Sachsen Referat 37 – Landesstelle für Bautechnik Braustraße 2 04107 Leipzig Tel.: +49 341 977-3700 hans-alexander.biegholdt@lds.sachsen.de www.lds.sachsen.de/bautechnik
Sachsen-Anhalt	Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Referat 25 – Bauaufsicht Turmschanzenstraße 30 39114 Magdeburg. Tel.: +49 391 567-01 poststelle@mlv.sachsen-anhalt.de mlv.sachsen-anhalt.de
Schleswig-Holstein	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration Oberste Bauaufsichtsbehörde Düsternbrooker Weg 92 24105 Kiel Tel.: +49 431 988-0 martin.ruecker@im.landsh.de www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/B/ bauen/bautechnik.html
Thüringen	Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft Referat 24 – Bau und Energietechnik Postfach 90 03 62 99106 Erfurt Tel.: +49 361 574111-242 poststelle@tmil.thueringen.de www.tmil.info

Stichwortverzeichnis

Absturzsicherung	124, 132, 262, 267, 310 , 348
Activ	25, 63, 88, 132, 209
Alarmglas	162
Allgemeine Hinweise zu Isoliergläsern	36, 336, 345
ALLSTOP® Phon	127
ALLSTOP® Privat Sicherheitsglas	140
ALLSTOP® Sicherheitsglas	146
Angriffhemmende Gläser	140, 146, 153, 155, 164
Anisotropien	222, 336, 345
Anisotropiearmes Glas	222
Antimikrobielles Glas	213
Antikglas	44, 83, 223, 234
Antikondensationsglas	30
Antireflexionsglas	29, 68, 184, 191, 242
Aquarien	329
arconnect®	187
Aufzugsverglasungen	321
AviSafe™	192
4 BALARDO	262
Ballwurfsicherheit	108, 327
BALMERO	267
Baubehörden	367
Bauordnungsrecht	307, 347
Bedruckungsgrad	73, 245
Begehbare Verglasungen	260, 324
Benetzbarkeit von Glasoberflächen	334, 346
Beschläge	268, 274, 277, 280, 282, 284
Beschusshemmung	148, 152 , 158, 160
Besondere Hinweise	331
Benetzbarkeit	334, 346
Betretbare Verglasungen	326
Bewertetes Schalldämm-Maß	124, 127, 128 , 130
7 BF 112, BF 112 XL	285
BH 112	284
BO 112	284
Bolnuevo	293
Bruchverhalten	216, 224, 239, 337
8 BSW-G	281
Bundesanzeigerwerte	301

CANOPY	105
CE-Kennzeichnung	307
CHROMATECH Ultra	33
Chromspiegel	239
CRISTALLO trendline	283
decodedesign	190
DELODUR® Design	73, 219, 243
DELODUR® Einscheiben-Sicherheitsglas	215
DELOGCOLOR®	88, 89
DELOGCOLOR® SG	101
Denkmalschutz	44, 83, 223, 234
DESION®	76
Digitaler Fotodruck	243, 247, 291
DIN 18008	309, 310, 324, 326
Drahtglas	22, 49, 156, 195, 200
Durchbruchhemmung	155, 164
Durchlassfaktor	50
Durchschusshemmung	148, 155, 160
Durchsturzsichere Verglasungen	326
Duschabtrennung	287, 291
Duschsysteme	284, 287
Edelstahlabstandhalter	33
Eigenfarbe	89, 156, 226, 243, 343
Eigenschaften von Glas	337, 343
Einbruchhemmende Bauteile nach Fensternorm	142
Einbruchhemmende Bauteile nach VdS	143
Einbruchhemmung	142 , 164
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)	215
Emaillierung	73, 89 , 95, 101, 117, 243
Emissionsgrad, Emissionsvermögen	21, 51, 182, 300, 303
Energieeinsparverordnung (EnEV)	298
Farbeinhaltung	52, 95
Farbfolie	255
Farbglas	39, 177 , 203, 217, 343
Farbwiedergabe-Index	21, 51
Farbwirkung	59, 177
Fassadenplatten	22, 86, 91
Fassadenplatten Pro T	184
FLACHGLASconnect®	186
Flächenbündige Ganzglasfassade	100, 102
Französischer Balkon	267

Stichwortverzeichnis

1	Ganzglasanlagen	268
	Ganzglasduschen	284, 287, 291
	Ganzglasgeländer	262
	Ganzglasschiebetüren	277
	Ganzglastüren	272
	Gasfüllung	20, 48, 128, 151, 303
	Gebäudeenergiegesetz (GEG)	298
	Gehrungskante	157, 221 , 227, 228
	Gesamtenergiedurchlassgrad, -durchlässigkeit	21 , 50 , 74
2	Gesäumte Kanten	95, 157, 217, 221 , 228
	Geschliffene Kanten	92, 221 , 228
	Gewebe	258, 259
	Glasbruch	216, 335, 337
	Glasdicken-Vordimensionierung	308, 330
3	GMVG-Stone	257
	g-Wert	21, 50
	Heißlagerungstest	95, 216
4	Heizkörper	335
	HF-Schutz	185
	Hinterlüftete Fassade	86
	Historic+	44, 83, 223, 234
	Hitzestau	335
5	HSW	280
	IMAGIN Ornamentglas	195, 197
	INFRACLAD® Fassadenplatten	88, 91
	INFRACOLOR® Fassadenplatten	88, 91
6	INFRACOLOR® SG	101
	INFRAREFLECT®	77
	INFRASHADE®	81
	INFRASTOP®	48, 53 , 305
	INFRASTOP® AR	68
7	INFRASTOP® Design	73
	INFRASTOP® RADARSTOP	72
	INFRASTOP® VF	193
	Interferenzerscheinungen	345
8	Isolierglaseffekt	36, 336, 345
	Kaltfassade	86
	Kantenbearbeitung	92, 95, 157, 217, 221 , 228
	Kastenfenster	182, 300, 366

K Glass™ N	182
Kondensatbildung	30, 32, 209, 346
Kratzer	206, 332, 341
Lacobel	239, 250
Lacobel T	251
Lacomat	255
Laserbearbeitung	186, 291
LEDscreen®	98, 99, 292
Leistungserklärung	307
Lichtdurchlässigkeit, Lichttransmissionsgrad	21, 50
Leuchtglas	98, 292
Leuchtspiegel	293
Luxclear	212
Madras® Gläser	202
MANET	279
MARCATO	271
Maschinenschutzscheiben	167
Matelac	239, 253
Matelac T	254
Matelux	248
Matobel	256
Mattfolien	38, 224, 227, 229
MED-X®	188
Microwaben-Isolierglas	81
Mirox	238
Mirai	173
Mirropane Chrome	239
MirroView	241
Multisafe Alarmglas	145, 156, 162
MULTITECH	33
MUNDUS	269, 271
MUTO	277
Mundgeblasenes Glas	44,83, 223, 234
Mobilfunk	185
Modellscheiben	37, 82, 167, 219, 230
Nennwert des Wärmedurchgangskoeffizienten	303
Nicht hinterlüftete Fassade	87
Normen und Technische Regeln	350

Stichwortverzeichnis

Öffnungen im Isolierglas	37
OFFICE	273, 274
OLTRELUCÉ Ornamentglas	195, 199
Optifloat	173, 174
Optifloat Bronze	39, 177, 178
Optifloat Grau	39, 177, 179
Optifloat Grün	39, 177, 180
Optiphon	124
Optische Glasqualität	172, 338
OptiShower	211
Optitherm S3 Pro T	183
OptiView Pro T	184
OptiView Protect	242
Optiwhite	173, 175
Ornamentgläser	195, 197
ORNILUX®	194
Paniktür	164
Passive Solarenergienutzung	20
PHONSTOP® L Schallschutzgläser	128, 130
PHONSTOP® LN Schallschutzgläser	128, 130
PHONSTOP® Schallschutzgläser	128, 130
Photovoltaikglas	119
Physikalische Eigenschaften von Glas	172, 215, 229
Planibel Dark Blue	177, 181
Planibel Dark Grey	177, 180
Planibel Easy	27, 66, 209
Planibel Linea Azzurra	173, 176
Planibel PrivaBlue	177, 181
Planität	217, 333, 342
POINTFIX	103
Polierte Kanten	221, 228
PORTADUR® Glastüren	272, 274
Produktübersicht	12
Profilbauglas	107
Profilit	107
Pro T	183, 184
Radarreflexionsdämpfende Verglasungen	72
Rechtliche Hinweise	2, 216, 308
Reflexionsarmes Glas	30, 68, 184, 242
Reinigung	208, 331

Restaurationsglas	44, 83, 223, 234
Richtlinie zur Beurteilung der visuellen Qualität von Glas für das Bauwesen	338
Röntenschutzglas	188
RS 120 / RS 120 Synchro	279
SAFE+	239
SaniTise™	213
Satinierte Gläser	202, 218, 248, 255
Schalldämm-Maß R_w	124, 127, 128 , 130
Schalldämm-spektren	126, 133
Schalldämmverbundfolie	124
Schallschutzgläser	123
Schiebetüren	277, 278, 279
Schiebewände	280, 281
Schlagschatten	335
Sekundäre Wärmeabgabe	21, 50
Selbstreinigendes Glas	25, 63, 208
Selektivität	50
SF 740 PREMIUM	286
SG Historic+ Dur	223
SG Historic+ Lam & UV	234
SG Historic+ Therm	44
SG Historic+ Sonnenschutz	83
Siebdruck	73, 219, 243
SIGLA® ES	230
SIGLADUR®	229
SIGLAPLUS®	231
SIGLAPLUS® UV	232
SIGLAPLUS® S	232
SIGLA® Walk – Begehbare Glas	260
SIGLA® Verbund-Sicherheitsglas	224
SILATEC Sicherheitsgläser	158, 160, 164, 167
Silberspiegel	238
Sonnenschutzgläser	47
SP	288
Spacia	41
Spektrumanpassungswerte	129
Spiegel	238
Splitterbindung	140, 148, 224, 239
Sprengwirkungshemmung	154
Sprossen	344, 365

Stichwortverzeichnis

1	Steinverbundglas	257
	Strahlenschutzglas	188
	Stratobel Colour	255
	Stratobel Strong	233
	Structural Glazing	100, 102
	STUDIO	273, 275
	Swisspacer Advance	33
	Swisspacer Ultimate	33
	Sunplus™ BIPV	119
2	Tauwasserbildung	29, 31, 209, 346
	Technische Dokumentation	307
	Teilvorgespanntes Glas (TVG)	229
	TENSOR	274
3	TGI-Spacer M	32
	Thermisch verbesserte Abstandhalter	32
	Thermisch vorgespanntes Glas	215
	Thermische Glasbruchgefahr	68, 335
	Thermix TX Pro	32
4	THERMOPLUS® AK	30
	THERMOPLUS® AR	29
	THERMOPLUS® Design	73
	THERMOPLUS® VF	193
5	THERMOPLUS® Wärmedämmgläser	19, 23 , 303
	TPS	33
	Transmissionskurven	40
	Transport	36, 52, 331, 336
	Trennwandsysteme	282, 283
6	Topview	222
	TranZpaint®	247
	Türen	268, 272, 276
	TV-Spiegel	293
	T01	287
7	U _g -Wert	21 , 51, 303
	Umwehungen ohne Absturzgefahr	317
	UNIVERSAL	269, 270
	UNIQUIN	282
8	UV-Durchlassgrad	21 , 50, 225, 232

Stichwortverzeichnis

Vakuumglas	41
VARIADUR® Ganzglasanlagen	268
VdS-Anerkennung	141, 147, 149, 153, 162
VdS-Sicherungsrichtlinien	143
Verbund-Sicherheitsglas (VSG)	224
vetroFit SG	102
vetro-Marken	17
vetroSol®	48, 55 , 57 , 305
Visuelle Qualität	338
Vogelschutz	191
Vorgespanntes Glas	215
Vorspannbare beschichtete Basisgläser	183
Vorwort	3
Wärmedämmgläser	19
Wärmedurchgangskoeffizient	21 , 51 , 303
Wärmegewinne	20
Wärmeverluste	21, 51
Warmfassaden	87
Weißglas	173, 175
Widerstandsklasse	140, 142, 146, 148

1

2

3

4

5

6

7

8

Unser Netzwerk. Für beste Lösungen.

Unsere Industriepartner für Basisglas:



Unsere Industriepartner für Komponenten:



TECHNOFORM

SWISSPACER

The edge of tomorrow.

ALU-PRO®

ROLL-TECH®

BUILDING TRUST



Isolierglasklebstoffe GmbH

 **KÖMMERLING**
KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH

FENZI

 **NEDEX**


SOUDAL


ECI European
Chemical
Industries



Unsere Industriepartner für Systeme:



GLASSLINE



Unsere Industriepartner für Maschinen:





WIR SIND DIE FLACHGLAS GRUPPE!

Die internationale Marke unter den Glasveredlern.

Wir sind vielseitig!

Mit unserem breiten Portfolio sind wir in den unterschiedlichsten Märkten präsent. Ob Hochbau & Fassaden, Interieurglas, Sicherheitsglas oder Railway & Schiff – unser Glas überzeugt!

Wir sind erfolgreich!

In Wernberg verwurzelt, in der Welt zuhause: Unsere innovativen und zuverlässigen Glaslösungen sind international präsent und gefragt.

Wir bieten Karriere!

Als einer der führenden Glasveredler in Deutschland und renommierter Ausbildungsbetrieb bieten wir ein breites Spektrum an Entwicklungschancen und Karrieremöglichkeiten. Mit unserem Stammsitz in Wernberg, und zwei weiteren Standorten in Deutschland, sind wir ein international operierendes Unternehmen mit Visionen. Unser Credo liegt im Vertrauen und Teamgeist, dem Mut, dem Respekt und der Leidenschaft für das, was wir tun. Das sind die Säulen unseres Erfolges.



InfoLine: 0209 91329-0
www.flachglas-markenkreis.de
info@flachglas-markenkreis.de



FLACHGLAS
MARKENKREIS